

工事名称      ボートレース鳴門ダイナミックキャビン2階個室等設置工事  
                 のうち電気工事  
工事場所      鳴門市撫養町大桑島  
監督員      係長 谷本 祥

( 工事価格 )

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		





ダイナミックキャビン				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
幹線・動力設備	1	式		
電灯設備	1	式		
コンセント設備	1	式		
電話設備	1	式		
情報設備	1	式		
テレビ共聴設備	1	式		
トイレ呼出し設備	1	式		
放送設備	1	式		
自動火災報知設備	1	式		
撤去工費	1	式		
計				

ダイナミックキャビン		幹線・動力設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
厚銅電線管 (G)	露出配管 22mm	11	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	13	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 4C 管内	11	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 4C ビット・天井	6	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	2	m			
電動機接続材	E(25)-F2(24)	3	か所			
電動機結線	直入始動方式	3	台			
フルボックス形防水 (SUS)	300× 300× 200	1	個			
既設動力盤内部改修		1	式			別紙 00-0001
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0002
計						

電気設備工事 細目別内訳

ダイナミックキャビン		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	14	m			
位置ボックス類		1	式			別紙 00-0003
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	14	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	27	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	85	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	14	m			
LED照明器具	LRS1 - -22 LN	24	個			
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	4	個			
非常用LED照明器具	K1-LRS11 -1 -	3	個			
非常用LED照明器具	K1-LSS14MP -2 -	2	個			
タップスイッチ (金属プレート付)	IP 15A ×1 ネム無 -	3	個			
<D>熱線センサー付自動スイッチ		3	個			
換気コントロールスイッチ取付		3	個			
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0004
計						









ダイナミックキャビン		自動火災報知設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
位置ボックス類		1	式			別紙 00-0012
EM-AEケーブル	0.9mm- 2C ビット・天井	16	m			
EM-AEケーブル	0.9mm- 4C ビット・天井	17	m			
スポット形感知器	定温式 1種 防水	1	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	3	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	1	個			
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0013
計						

電気設備工事 細目別内訳

ダイナミックキャビン		撤去工費				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<幹線・動力設備>						
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	22 再使用しない	7	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	1	m			
<電灯設備>						
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	43	m			
LEDダウンライト 撤去		12	台			
<コンセント設備>						
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	22 再使用しない	24	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	13	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	13	m			
コンセント (金属プレート付) 撤去	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	3	個			
フラッシュプレート (金属製) 撤去	角型 プラック	2	個			
<電話設備>						
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	22 再使用しない	18	m			
フラッシュプレート (金属製) 撤去	角型 プラック	4	個			

ダイナミックキャビン		撤去工費				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<情報設備>						
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	22 再使用しない	4	m			
フラッシュプレート (金属製) 撤去	角型 プラシク	1	個			
<放送設備>						
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	16 再使用しない	2	m			
HPケーブル 撤去	0.9 mm- 3C ビット・天井	20	m			
HPケーブル 撤去	0.9 mm- 3C FEP内	2	m			
AEケーブル 撤去	0.9 mm- 2C ビット・天井	2	m			
<自火報設備>						
AEケーブル 撤去	0.9 mm- 2C ビット・天井	16	m			
AEケーブル 撤去	0.9 mm- 4C ビット・天井	3	m			
<発生材処分費>						
処分費	金属	0.1	t			
処分費	廃プラ	0.1	t			
計						









