

§ 1. 数量総括表

種 別	材質・規格	単位	数量	備考
補修工				
断面修復工	左官工法	m3	0.047	防錆処理有
	〃	m3	0.044	防錆処理無
断面修復材	ポリマーセメントモルタル	m3	0.091	ロス含まず
仮設工	大型土のう	袋	74	

## § 2. 補修工

### 1. 断面修復工

#### 防錆処理有

##### 主桁下面

t=50mm

第1径間	6.20 × 0.05	=	0.310 m <sup>2</sup>
------	-------------	---	----------------------

第2径間	6.20 × 0.05	=	0.310 "
------	-------------	---	---------

---

小計		=	0.620 m <sup>2</sup>
----	--	---	----------------------

##### 主桁側面

第2径間	6.20 × 0.05	=	0.310 m <sup>2</sup>
------	-------------	---	----------------------

---

小計		=	0.310 m <sup>2</sup>
----	--	---	----------------------

---

合計		=	0.930 m <sup>2</sup>
----	--	---	----------------------

体積	0.930 × 0.050	=	0.047 m <sup>3</sup>
----	---------------	---	----------------------

#### 防錆処理無

##### 主桁下面

t=50mm

第2径間	1.00 × 0.05 + 2.50 × 0.05	=	0.175 m <sup>2</sup>
------	---------------------------	---	----------------------

	0.60 × 0.050 + 1.20 × 0.050 + 1.00 × 0.050	=	0.140 "
--	--	---	---------

---

小計		=	0.315 m <sup>2</sup>
----	--	---	----------------------

##### 主桁側面

第2径間	(1.00 + 2.50 + 0.40 + 0.60 + 1.20 + 0.70) × 0.05	=	0.320 m <sup>2</sup>
------	--	---	----------------------

	0.10 × 0.10 × 5 + 1.00 × 0.20	=	0.250 "
--	-------------------------------	---	---------

---

小計		=	0.570 m <sup>2</sup>
----	--	---	----------------------

---

合計		=	0.885 m <sup>2</sup>
----	--	---	----------------------

体積	0.885 × 0.050	=	0.044 m <sup>3</sup>
----	---------------	---	----------------------

### 2. 断面修復材

ポリマーセメントモルタル

	0.047 + 0.044	=	0.091 m <sup>3</sup>
--	---------------	---	----------------------

§ 7. 仮設工

$$\text{大型土のう} \quad 37 \times 2 \quad = \quad 74.0 \text{ 袋}$$