

工事名称 鳴門市消防団旧三津大須分団詰所解体撤去工事

工事場所 鳴門市北灘町折野

監督員 主幹 日浦 秀和

(工事価格)

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

解体撤去工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
くさび緊結式足場 手摺先行型	建枠 600×1700 掛払い手間、損料、基本料、運搬共 安全手すり共	145	m ²			
防音シート張り	掛払い手間、損料、基本料、運搬共	145	m ²			
整理清掃 後片付け	解体周囲	88	m ²			
山留仮設	油圧パイプロ工法 鋼矢板SP-3 コーナールⅡSP-C3	1	式			別紙 00-0001
計						

解体撤去工事 細目別内訳

解体撤去工事		解体工事			本体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
シート防水撤去	加硫ゴム	74.1	m ²			
ルーフドレイン撤去	鋳鉄製	2	か所			
縦樋取り壊し (個別)	養生管共	8.4	m			
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 地上部 圧碎機 標準	45.8	m ³			
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 基礎部 圧碎機 -	14	m ³			
鉄筋切断	集積共	59.8	m ³			
割栗石・ステコン とりこわし	機械 集積・積込み共	6.3	m ³			
埋戻し	真砂土	22.2	m ³			
整地	砂利地業切込碎石 (個別) C-40	10.5	m ³			
ガードコーン	ウレタン製 80H650 サボール:RBHS-65程度	13	か所			
流し台撤去	W1200×D550×H800 集積共	1	台			
棚撤去	W450×D330×H1800 集積共	1	台			
ストーブ撤去	W510×D420×H810 集積共	1	台			
冷蔵庫撤去	W450×D500×H11140 集積共	1	台			
電子レンジ撤去	W450×D300×H260 集積共	1	台			

解体撤去工事 細目別内訳

解体撤去工事		解体工事		本体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
テーブル・椅子撤去	テーブル W700 × D700 × H570 × 2箇所 椅子 W550 × D500 × H830 × 4箇所 集積共	1	式			
長机・座布団撤去	テーブル W1800 × D600 × H320 × 2箇所 座布団20枚 集積共	1	式			
無線台撤去	木製 W300 × D300 × H440 集積共	1	台			
ゴミ箱撤去	W250 × D250 × H450 × 2箇所 集積共	1	式			
缶箱類撤去	300 × H280 × 1箇所 集積共	1	式			
沓摺マット撤去	W600 × D360 集積共	1	か所			
ロッカー撤去	木製(組み合) W2660 × D485 × H1890 集積共 * ロッカー内備品一式共	1	台			
付鴨居撤去	木製: H80 × t 25付属金物共 * ヘルメット・防災服・消火器及びBOX一式共	9.8	m			
天井フレキシブルボード・木下地撤去	一重張り アスベスト含有 集積共	20.2	m ²			
木製ベンチ撤去	集積共	2.2	m ²			
床組撤去	つか立て 集積共	17.9	m ²			
内装材類取り壊し(個別)	畳	12.5	m ²			
壁ビニクロ・PB(GL工法)撤去	一重張り 一般 集積共	20.8	m ²			
木造軸組平面部取り壊し(個別)	間仕切壁	6.6	m ²			
天井化粧合板・木下地撤去	一重張り 一般 集積共	12.5	m ²			

解体撤去工事 細目別内訳

解体撤去工事		解体工事		本体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床タイル撤去	下地EFL共 集積共	3.1	m ²			
大便器撤去	タコ式 再使用しない	1	組			
手洗器撤去	再使用しない	1	組			
紙巻器撤去		1	個			
壁合板・胴縁下地撤去	一重張り 一般 集積共	19	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	2.8	m ²			
金属製開口部取り壊し(個別)	AW・AD	10.6	m ²			
金属製開口部取り壊し(個別)	SD-1 シャッター	1	か所			
金属製開口部取り壊し(個別)	SD-2	1	か所			
木製開口部取り壊し(個別)	WD	11.8	m ²			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W × 2 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W × 1 再使用しない	2	個			
白熱灯器具撤去	ブラケット付 再使用しない	2	個			
白熱灯器具撤去	シーリングライト 再使用しない	1	個			
有圧換気扇撤去		1	台			

解体撤去工事 細目別内訳

解体撤去工事		解体工事		本体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電灯盤等撤去	再使用しない	5	個			
水栓類撤去	13A -	2	個			
コンクリート類集積・積込み	機 械	63.5	m3			
内装材 積込み	機 械	3.3	m3			
計						

解体撤去工事 細目別内訳

解体撤去工事		解体工事		外構		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト舗装とりこわし(個別)	機械 集積・積込み共	0.8	m3			
カッター入れ	アスファルト面 厚さ50mm	15.4	m			
境界ブロックとりこわし	機械 集積・積込み共	0.1	m3			
浄化槽とりこわし	5人槽 基礎撤去、土工事共	1	か所			
汲取り・清掃		1	式			
プロパン庫屋根撤去	波型スレート屋根:アスベスト含有建材	1.5	m ²			
プロパン庫撤去	CB壁	0.2	m3			
量水器撤去	20mm BOX・配管共	1	個			
給水引込管公道公設撤去閉栓処理	道路掘削・舗装仮設及び本設復旧・公設キャップ・道路使用許可等申請費・処分費共	1	式			
散水栓(箱共)撤去	13A -	1	個			
コンクリート柱とりこわし	L12m スピーカー・アンテナ・避雷針 建柱車共	1	式			
水栓柱とりこわし	散水栓 キー式 13A	1	個			
雨水樋とりこわし	RC樋450	2	か所			
低木伐根		2	本			
計						

解体撤去工事		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 トラック体積0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間無し 7.5km以下	9.9	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 トラック体積0.28m3 有筋コンクリート類 D1D区間無し 7.5km以下	59.9	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 トラック体積0.13m3 アスファルト類 D1D区間無し 7.0km以下	0.8	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積 人力積込 金属くず類 - 90.0km超120km以下	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属類(有価材) D1D区間有り 23.0km以下	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木くず類 D1D区間無し 6.5km以下	1.6	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積 人力積込 廃ガラス類 90.0km超120km以下	1.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 D1D区間無し 27.5km以下	0.3	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス類 D1D区間無し 27.5km以下	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積 人力積込 アスベスト建材類 - 90.0km超120km以下	0.1	m3			
計						

解体撤去工事 細目別内訳

解体撤去工事		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	無筋コンクリート類	25.5	t			
処分費	有筋コンクリート類	144	t			
処分費	アスファルト類	1.9	t			
処分費	金属くず類	0.1	m3			
処分費	ガラス類	0.2	t			
処分費	廃ガラス類	2.3	m3			
処分費	木くず類	0.8	t			
処分費	石こうボード類	0.2	t			
処分費	金属類(有価材)	70	kg			
処分費	アスベスト建材類	0.3	m3			
家電引取費	冷蔵庫	1	台			
計						

