

令和 5 年度 工 事 設 計 書

鳴門市市民協働推進課

路 線 名

工 事 場 所

鳴門市北灘町折野

工 事 名

折野川筋飲料水供給施設配水管布設替工事

工 事 価 格

消費税及び
地方消費税相当額

請負対象額

施 工 内 訳

施工延長 L=126.1m
PE管 φ 50 L=118.5m
HIVP φ 50 L=7.6m

総 括 監 督 員

主 任 監 督 員

現 場 監 督 員

副課長

係長

宮本 正治

志宇知 誠

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 摘要 |
|------------------|----|----|----|----|--------------|
| 開削工事及び小口径推進工事等02 | 1 | 式 | | | |
| 配水管土工 | 1 | 式 | | | 明 1 号 |
| 配水管配管工 | 1 | 式 | | | 明 2 号 |
| 配水管資材費 | 1 | 式 | | | 明 3 号 |
| 直接工事費計 | | | | | |
| 共通仮設費計 | 1 | 式 | | | |
| 共通仮設費(積上げ) | 1 | 式 | | | |
| 技術管理費 | 1 | 式 | | | |
| 技術管理費 | 1 | 式 | | | 明 4 号 |
| 共通仮設費(率化) | 1 | 式 | | | |
| 共通仮設費率分 | 1 | 式 | | | |
| 純工事費 | 1 | 式 | | | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | | | |
| 工事原価 | 1 | 式 | | | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | | | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | | | |
| 合計 | | | | | |
| | | | | | |

折野川筋飲料水供給施設配水管布設替工事

第 2 号 明細書

配水管配管工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 摘 要 |
|--|-------|-----|-----|-----|---------------|
| ポリエチレン管据付工 呼び径50mm | 118.5 | m | | | 施 1 号 |
| 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm | 8 | m | | | 施 2 号 |
| ドレッサー継手工 呼び径50mm | 39 | 口 | | | 施 3 号 |
| 管明示テープ φ50 | 760 | m | | | 施 4 号 |
| 管明示シート | 6 | m | | | 施 5 号 |
| ポリエチレン管切断 呼び径50mm | 8 | 口 | | | 施 6 号 |
| 止水栓取付け PP用 呼び径50mm | 1 | 箇所 | | | 施 7 号 |
| 鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm | 1 | 個 | | | 施 8 号 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 内寸250 壁、底板 | 3 | 個 | | | 施 9 号 |
| 仕切弁操作 | 126 | m | | | 単 5 号 |
| ※仮設工 | | | | | |
| ポリエチレン管据付工 呼び径20mm | 5 | m | | | 施 10 号 |
| サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm | 1 | 箇所 | | | 施 11 号 |
| 止水栓取付け PP用 呼び径20mm | 1 | 箇所 | | | 施 12 号 |
| ドレッサー継手工 呼び径50mm | 2 | 口 | | | 施 3 号 |
| ドレッサー継手工 呼び径20mm | 2 | 口 | | | 施 13 号 |
| 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

折野川筋飲料水供給施設配水管布設替工事

第 3 号 明細書

配水管資材費

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 摘 要 |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 水道用ポリエチレン管(軟質) φ 50 | 120 | m | | | |
| HIVW φ 50×4.0m | 7 | m | | | |
| SKソケット(離脱防止付) φ 50(ポリ用) | 4 | 個 | | | |
| SKエルボ(離脱防止付) φ 50×22 1/2°(ポリ用) | 4 | 個 | | | |
| SKエルボ(離脱防止付) φ 50×90°(塩ビ用) | 3 | 個 | | | |
| SKハブソケット(離脱防止付) φ 50(塩ビ用) | 3 | 個 | | | |
| SKソケット(離脱防止付) φ 50(ポリ×塩ビ用) | 2 | 個 | | | |
| SKエルボ(離脱防止付) φ 50×45°(ポリ×塩ビ用) | 1 | 個 | | | |
| SKエルボ(離脱防止付) φ 50×45°(塩ビ用) | 4 | 個 | | | |
| 埋設テープ 5cm幅 | 760 | m | | | |
| 埋設表示シート(アルミシート) 水道用W150×50m | 6 | m | | | |
| BC製仕切弁(内径式) φ 50 | 1 | 個 | | | |
| 仕切弁ボックス 鉄蓋(内寸)φ 250×150H | 1 | 個 | | | |
| 仕切弁ボックス 枠(内寸)φ 250×150A | 1 | 個 | | | |
| 仕切弁ボックス 枠(内寸)φ 250×150B | 1 | 個 | | | |
| 仕切弁ボックス 底板 φ 250×60H(60SS) | 1 | 個 | | | |
| ※仮設 | | | | | |
| 水道用ポリエチレン管(軟質) φ 20 | 5 | m | | | |
| PPサドル分水栓 φ 50×20 | 1 | 個 | | | |

