

工事名称 ボートレース鳴門管理棟出入口部周辺等整備工事

工事場所 鳴門市撫養町大桑島

監督員 係長 谷本 祥

(工事価格)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

管理棟出入口部周辺		ユニット及びその他		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【庇新設】						
庇取付用鉄骨下地		1	式			別紙 00-0007
アルミ庇	D=1700,L=5750 サポートポール×5本 付属金物一式	1	か所			
樋・庇隙間塞ぎ	塩ビ被服鋼板加工	1.7	m			
【新設電動門扉周辺】						
敷コンクリート	電動引き戸門扉	1	式			別紙 00-0008
電動引き戸門扉	アルミ製 W4500×H1800 SUSレール	1	か所			
光電センサーユニット		1	台			
取付費	電動引き戸門扉	1	式			
運搬費	電動引き戸門扉	1	式			
目隠しフェンス	アルミ製 H=1800	4.2	m			
取付費	目隠しフェンス	1	式			
運搬費	目隠しフェンス	1	式			
目隠しフェンス基礎		1	式			別紙 00-0009
格子フェンス	アルミ製 H=1800	2.3	m			

建築工事 細目別内訳

管理棟出入口部周辺		ユニット及びその他		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
取付費	格子フェンス	1	式			
運搬費	格子フェンス	1	式			
アスファルト舗装	表層50mm 路盤150mm 再生密粒 特に狭い 徳島東部 1	20.1	m ²			
【ゴミ置き場周辺改修】						
既存ユニットハウス移設	楊重作業共	1	式			
洗濯場屋根新設	アルミ製 2,558*2,842.5*H2,138 基礎共	1	式			別紙 00-0010
目隠しフェンス	アルミ製 H=1800	10.9	m			
目隠しフェンス基礎		1	式			別紙 00-0011
片開き門扉新設	アルミ製 目隠し W=1,500*H1,800	1	か所			
取付費	片開き門扉	1	式			
運搬費	片開き門扉	1	式			
アスファルト舗装	表層50mm 路盤150mm 再生密粒 特に狭い 徳島東部 1	27	m ²			
【南側ユニットハウス廻り改修】						
目隠しフェンス	アルミ製 H=1800	11.6	m			
目隠しフェンス基礎		1	式			別紙 00-0012

管理棟出入口部周辺		ユニット及びその他		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
庇取付用鉄骨下地		1	式			別紙 00-0007
形鋼	SS400 L-100*100*10	100	kg			
形鋼	SS400 L-75*75*9	134	kg			
形鋼	SS400 L-150*90*9	20	kg			
鋼板	SS400 PL-9	5.8	kg			
工場加工費		1	式			
運搬費		1	式			
現場加工費	現場溶接共	1	式			
錆止め塗装費	JIS K 5674 2回塗り	1	式			
高力ボルト	S10T M16*50	12	組			
高力ボルト	S10T M16*60	12	組			
ボルト本締め費		24	本			
法定福利費	鉄骨工事	1	式			
計						

建築工事 別紙明細

管理棟出入口部周辺		ユニット及びその他		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
敷コンクリート	電動引き戸門扉	1	式			別紙 00-0008
すきとり	積み込み共 H300程度	5.1	m ³			
砂利地業再生切込 砕石 (個別) RC-40	徳島東部 1	1.5	m ³			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm ² S=1.5 徳島東部 1	4.4	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 -	4.4	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	7.4	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	7.4	m ²			
異形鉄筋	SD295 D10	0.1	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.1	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.1	t			
計						

管理棟出入口部周辺		ユニット及びその他		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
目隠しフェンス基礎		1	式			別紙 00-0009
根切り	小規模土工 -	3.8	m ³			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	3.6	m ³			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-40	徳島東部 1	0.1	m ³			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm ² S=1.5 徳島東部 1	0.5	m ³			
コックリ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 -	0.5	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	4.9	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	4.9	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

管理棟出入口部周辺		ユニット及びその他		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洗濯場屋根新設	アルミ製 2,558*2,842.5*H2,138 基礎共	1	式			別紙 00-0010
根切り	小規模土工 -	6.8	m ³			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-40	徳島東部 1	0.2	m ³			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	5.4	m ³			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm ² S=1.5 徳島東部 1	0.1	m ³			
コックリ打設手間	捨てコックリ 人力打設 S15~S18 -	0.1	m ³			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm ² S=1.5 徳島東部 1	1.5	m ³			
コックリ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 -	1.5	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	6.2	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	6.2	m ²			
異形鉄筋	SD295 D10	0.1	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.1	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.1	t			

