

工事名称 エディウィン鳴門一般席増築及び改修工事のうち電気工事

工事場所 鳴門市撫養町大桑島

監督員 係長 谷本 祥

(工事価格)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
増築及び改修工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

電気設備工事 科目別内訳

電気設備工事 増築工事					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
高压受変電設備 増築工事	1	式			
幹線・動力設備 増設工事	1	式			
電灯設備 増設工事	1	式			
コンセント設備 増設工事	1	式			
非常灯・誘導灯設備 増設工事	1	式			
非常放送設備 増設工事	1	式			
自動火災報知設備 増設工事	1	式			
計					

電気設備工事 科目別内訳

電気設備工事 改修工事					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
幹線・動力設備 改修工事	1	式			
幹線・動力設備 撤去工事	1	式			
空調・換気電源設備 改修工事	1	式			
空調・換気電源設備 撤去工事	1	式			
電灯設備 改修工事	1	式			
電灯設備 撤去工事	1	式			
コンセント設備 改修工事	1	式			
コンセント設備 撤去工事	1	式			
非常灯・誘導灯設備 改修工事	1	式			
非常灯・誘導灯設備 撤去工事	1	式			
非常放送設備 改修工事	1	式			
非常放送設備 撤去工事	1	式			
自動火災報知設備 改修工事	1	式			
自動火災報知設備 撤去工事	1	式			
産業廃棄物処理費	1	式			

電気設備工事 増築工事		電灯設備 増設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	2	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	8	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 22mm	2	m			
ボックス類		1	式			別紙 00-0001
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	18	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	14	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	180	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	102	m			
照明器具	B-17	18	台			
照明器具	C-45	40	台			
照明器具	D10	4	台			
ノズルプレート	SUS WP 1ヶ用	1	枚			
7/2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ8回路	2	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事 増築工事		コンセント設備 増設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	2	m			
ボックス類		1	式			別紙 00-0002
アルボックスSS形 塗装共	300× 300× 300	6	個			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	16	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	503	m			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	36	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	2	個			
キー付きカバープレート	1連用	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形3P15A×1 抜け止め 125V	36				
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事 増築工事		自動火災報知設備 増設工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	146	m				
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C ビット・天井	20	m				
スポット形感知器	差動式 2種 露出	2	個				
スポット形感知器	差動式 2種 防水	1	個				
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	6	個				
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	6	個				
連動中継器		4	面				
総合盤	1級 埋込 感知器組込無	6	個				
複合盤 (火報+排煙)	P型1級 20回線(設定7-) 壁掛形	1	面				
発信機 (表示灯一体形)	P型1級 屋内型	1	個				
火災報知 立会検査	P型1級	1	1 工事				
計							

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事 改修工事		幹線・動力設備 改修工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	6	m				
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	7	m				
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	8	m				
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(80)	40	m				
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(24)	5	m				
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(30)	7	m				
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(50)	1	m				
ボックス類		1	式			別紙 00-0003	
アルボックス 防水 (溶融亜鉛めっき)	600× 600× 600	1	個				
ケーブルラックZ35形	300A 1段目	5	m				
ケーブルラックZ35形 (直線以外)	300A T形 1段目	1	個				
ケーブルラックZ35形 (直線以外)	300A L形 1段目	3	個				
ケーブルラックカバー	Z35 -300 -WP	5	m				
ケーブルラックZ35形	200A 1段目	9	m				
ケーブルラックカバー	Z35 -200 -WP	9	m				

電気設備工事 改修工事		幹線・動力設備 改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブルラック架台	W400xH300 L40 SUS	8	個			
ケーブルラック架台	W300xH300 L40 SUS	7	個			
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	2	m			
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	14mm2	2	m			
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	71	m			
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	22mm2	16	m			
600V絶縁電線再取付	8mm2	20	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ビット・天井	25	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C FEP内(PF・CD)	19	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内(PF・CD)	4	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ビット・天井	2	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ラック	2	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C FEP内(PF・CD)	19	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ビット・天井	25	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ラック	56	m			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事 改修工事		幹線・動力設備 改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CEケーブル	8mm2- 4C ビット・天井	11	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 3C ビット・天井	10	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 3C 管内	2	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 3C ラック	12	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 4C FEP内(PF・CD)	6	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井 再取付	20	m			
EM-CETケーブル	100mm2 FEP内(PF・CD)	12	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ビット・天井	75	m			
既設動力盤再取付	M-1 屋外自立型(W700xH2000xD450)	1	面			
既設ポンプ制御盤再取付	MP-1 屋外壁掛型(W600xH1000xD160)	1	面			
土工事	(管路)	1	式			別紙 00-0004
計						

電気設備工事 改修工事		コンセント設備 改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	64	m			
ボックス類	再取付	1	式			別紙 00-0007
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	36	個			
コンセント (金属プレート付) 再取付	連用形2P15A×1 125V	1	個			
キー付きカバープレート 再取付	1連用	1	個			
コンセント (金属プレート付) 再取付	連用形2P15A×2 125V	6	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 125V	1	個			
キー付きカバープレート	1連用	1	個			
コンセント (金属プレート付) 再取付	連用形3P15A×1 抜け止め 125V	3	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事 改修工事		コンセント設備 撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	22 再使用しない	19	m			
ボックス類		1	式			別紙 00-0008
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	233	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	83	m			
コンセント (金属プレート付) 取外し	連用形2P15A×1 125V	1	個			
キー付きカバープレート 取外し	1連用	1	個			
床コンセント 撤去	2P15Ax2E 再使用しない	2	個			
コンセント (金属プレート付) 撤去	連用形2P15A×1 125V キー付きカバープレート付 再使用しない	5	個			
キー付きカバープレート 撤去	1連用 再使用しない	5	個			
コンセント (金属プレート付) 取外し	連用形2P15A×2 125V	6	個			
コンセント (金属プレート付) 撤去	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V 再使用しない	6	個			
コンセント (金属プレート付) 取外し	連用形3P15A×1 抜け止め 125V	3	個			
コンセント (金属プレート付) 撤去	連用形2P15A×1 ET (一体形) 125V 再使用しない	1	個			
計						

