

工事名称 鳴門市桑島小学校北校舎便所改修工事のうち管工事

工事場所 鳴門市撫養町大桑島

監督員 係長 切東 俊也

( 工事価格 )

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		









機械設備工事 細目別内訳

1階便所改修		衛生設備		衛生器具設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
FV式低リッパ腰掛便器	温水洗浄便座	2	組			
FV式低リッパ腰掛便器	暖房便座	4	組			
小便器		4	組			
壁掛洗面器		4	組			
掃除用流し		2	組			
大便器用手すり		2	個			
小便器用手すり		1	個			
化粧鏡		4	枚			
計						

機械設備工事 細目別内訳

1階便所改修		衛生設備		給水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 20A	18	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 25A	11	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 30A	7	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 40A	3	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 50A	18	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 65A	14	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 32A	14	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 40A	4	m			
ねずみ錆鉄仕切弁	5K(フレンジ) 65A(外ねじ)	2	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0001
再取付		1	式			別紙 00-0002
計						









2階便所改修		衛生設備		給水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 20A	15	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 25A	12	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 30A	6	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 40A	3	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 50A	6	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 65A	9	m			
ねずみ錆鉄仕切弁	5K(フランジ) 65A(外ねじ)	2	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0004
はつり工事		1	式			別紙 00-0005
計						

機械設備工事 細目別内訳

2階便所改修		衛生設備		排水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<汚水>						
排水・硬質ホリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	6	m			
通気・硬質ホリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	10	m			
排水・硬質ホリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	17	m			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	4	個			
はつり工事		1	式			別紙 00-0006
<雑排水>						
排水・硬質ホリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	6	m			
通気・硬質ホリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 65A	16	m			
通気・硬質ホリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	2	m			
床上掃除口(非防水形)	COA 65A	2	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	1	個			
はつり工事		1	式			別紙 00-0007
<通気>						
通気・硬質ホリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	3	m			



2階便所改修		衛生設備		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<衛生器具>						
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	5	組			
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	2	組			
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	6	組			
掃除流し撤去	ハック付き掃除流し 再使用しない	1	組			
水栓類撤去	13A -	3	個			
取外し		1	式			別紙 00-0009
<給水>						
給水・塩ビライニング鋼管撤去	機械室・便所 20A	10	m			
給水・塩ビライニング鋼管撤去	機械室・便所 25A	12	m			
給水・塩ビライニング鋼管撤去	機械室・便所 32A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管撤去	機械室・便所 40A	5	m			
給水・塩ビライニング鋼管撤去	機械室・便所 50A	7	m			
給水・塩ビライニング鋼管撤去	機械室・便所 65A	8	m			
鋳鋼仕切弁撤去	10K(フレンジ) 65A(外ねじ)	2	個			

機械設備工事 細目別内訳

2階便所改修		衛生設備		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<汚水>						
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	7	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 75A -	8	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 100A -	19	m			
床上掃除口(非防水形)撤去	COA 100A -	3	個			
<雑排水>						
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 40A -	5	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	2	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 65A -	2	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 75A -	16	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 100A -	1	m			
床排水トラップ(非防水形)撤去	T 5A 50A -	1	個			
床排水トラップ(非防水形)撤去	T 5A 80A -	3	個			
床上掃除口(非防水形)撤去	COA 100A -	1	個			
<通気>						



















2階便所改修		衛生設備			給水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
保温工事		1	式			別紙 00-0004	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス 20A	15	m				
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス 25A	12	m				
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス 32A	6	m				
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス 40A	3	m				
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス 50A	6	m				
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス 65A	9	m				
計							
はつり工事		1	式			別紙 00-0005	
機械はつり(ダクト ソドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	16	か所				
機械はつり(ダクト ソドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	3	か所				
計							

機械設備工事 別紙明細

2階便所改修		衛生設備			排水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
はつり工事		1	式			別紙 00-0006	
機械はつり(ダクト ソドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	5	か所				
機械はつり(ダクト ソドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 150mm	11	か所				
計							
はつり工事		1	式			別紙 00-0007	
機械はつり(ダクト ソドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	6	か所				
機械はつり(ダクト ソドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 150mm	5	か所				
計							
はつり工事		1	式			別紙 00-0008	
機械はつり(ダクト ソドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	1	か所				
計							





