

令和 6 年度 工 事 設 計 書

鳴門市企業局水道事業課

路 線 名

工 事 場 所

鳴門市撫養町南浜

工 事 名

市役所東線外配水管布設替工事

工 事 価 格

消費税及び
地方消費税相当額

請負対象額

施 工 内 訳

施工延長 L=163.4m
DIP φ 100-φ 75×145.0m
HIVP φ 50×18.4m
仕切弁×8基、給水装置×3戸
舗装復旧 N=1式

主任監督員 係長

有馬 英喜

現場監督員 技師

玉井 勇佑

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基 準
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
配水管布設替	1	式			明 1 号
給水装置	1	式			明 2 号
仮設工	1	式			明 3 号
付帯工	1	式			明 4 号
舗装復旧	1	式			明 5 号
交通整理	1	式			明 6 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
運搬費	1	式			明 20 号
技術管理費	1	式			
通水試験		日			施 95 号

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基 準
土壌試験 28項目溶出試験	1	検体			
土壌試験 六価クロム（溶出試験）	1	検体			
共通仮設費（率化）	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

市役所東線外配水管布設替工事

第 5 号 明細書

舗装復旧

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
※昼間工事					
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	26	m			P 1 号
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	43	m ²			施 1 号
不陸修正	43	m ²			P 2 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6.1km	2	m ³			施 2 号
アスファルト塊	2	m ³			
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	43	m ²			P 3 号
建設汚泥処理費	0.03	m ³			単 2 号
区画線設置 熔融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	23	m			施 3 号
※夜間工事					
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	41	m ²			施 1 号
不陸修正	41	m ²			P 2 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6.1km	4	m ³			施 2 号
アスファルト塊	4	m ³			

市役所東線外配水管布設替工事

第 5 号 明細書
(続 き)

舗装復旧

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.1km	0.5	m3			施 4 号
コンクリート塊(無筋) 10~11t車	0.5	m3			
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	31	m2			P 4 号
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	31	m2			P 5 号
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	3	m2			P 6 号
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(20)	7	m2			P 7 号
特殊ブロック舗装 撤去	8	m2			P 8 号
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	8	m2			P 9 号
計					

市役所東線外配水管布設替工事

第 7 号 明細書

本設配管土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
※昼間工事					
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	235	m			P 1 号
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	60	m ²			施 7 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	10	m ²			施 8 号
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	55	m ³			施 9 号
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	8	m ³			施 10 号
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	44	m ³			施 11 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	7	m ³			施 12 号
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クワッチャー RC-30	3	m ³			施 13 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	9	m ²			施 14 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	59	m ²			施 15 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	1	m ²			施 16 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	3	m ²			施 17 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	1	m ³			施 18 号

市役所東線外配水管布設替工事

第 7 号 明細書
(続 き)

本設配管土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4.2km	11	m3			施 19 号
発生土処分費 松浦開発 (株)	12	m3			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6.1km	2	m3			施 2 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.1km	1	m3			施 4 号
アスファルト塊	3	m3			
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	67	m2			施 20 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	3	m2			施 21 号
特殊ブロック舗装 撤去	0.7	m2			P 8 号
特殊ブロック舗装 再利用設置	0.7	m2			P 10 号
建設汚泥処理費	0.25	m3			単 2 号
※夜間工事					
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	65	m			P 11 号
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	11	m2			施 22 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	8	m2			施 23 号

市役所東線外配水管布設替工事

第 7 号 明細書
(続 き)

本設配管土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	9	m ³			施 24 号
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	8	m ³			施 25 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	6	m ³			施 26 号
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クワッシャー RC-30	8	m ³			施 27 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	8	m ²			施 28 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	7	m ²			施 29 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	7	m ²			施 29 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	5	m ²			施 30 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	2	m ³			施 31 号
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4.2km	9	m ³			施 32 号
発生土処分費 松浦開発(株)	11	m ³			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.1km	1	m ³			施 33 号
アスファルト塊	1	m ³			
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	7	m ²			施 34 号

市役所東線外配水管布設替工事

第 7 号 明細書
(続 き)

本設配管土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	8	m2			施 35 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	5	m2			施 36 号
特殊ブロック舗装 撤去	0.5	m2			P 12 号
特殊ブロック舗装 再利用設置	0.5	m2			P 13 号
建設汚泥処理費	0.1	m3			単 2 号
セメント系固化材 特殊土用	0.3	t			
計					

市役所東線外配水管布設替工事

第 8 号 明細書

本設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
※昼間工事					
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	100.2	m			施 37 号
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	11.6	m			施 38 号
G X形継手接合 直管 呼び径100mm	22	口			施 39 号
G X形継手接合 直管 呼び径75mm	2	口			施 40 号
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	9	口			施 41 号
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	7	口			施 42 号
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	4	口			施 43 号
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	6	口			施 44 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	9	口			施 45 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	5	口			施 46 号
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	8	口			施 47 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	5	基			施 48 号
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	7	個			施 49 号

市役所東線外配水管布設替工事

第 8 号 明細書
(続 き)

本設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号 壁 底板 内寸250	21	個			施 50 号
スルース弁取付け VP用 呼び径50mm	2	箇所			施 51 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	18.4	m			施 52 号
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径50mm	22	口			施 53 号
ドレッサー継手工 呼び径100mm	2	口			施 54 号
ドレッサー継手工 呼び径75mm	2	口			施 55 号
ドレッサー継手工 呼び径50mm	13	口			施 56 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	100.2	m			施 57 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	11.6	m			施 58 号
管明示シート	130.2	m			施 59 号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径90mm以上100mm未満	2	孔			P 14 号
※夜間工事					
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	33.2	m			施 60 号
G X形継手接合 直管 呼び径100mm	8	口			施 61 号

市役所東線外配水管布設替工事

第 8 号 明細書
(続 き)

本設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	3	口			施 62 号
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	4	口			施 63 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	7	口			施 64 号
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	5	口			施 65 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	3	基			施 66 号
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	3	個			施 67 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号 壁 底板 内寸250	9	個			施 68 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	33.2	m			施 69 号
管明示シート	33.2	m			施 70 号
計					

市役所東線外配水管布設替工事

第 9 号 明細書

本設配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形タ ^ク タ ^イ ル ^ル 鑄鉄管(S種, 粉体) φ 100×4.0m	32	本			
GX形タ ^ク タ ^イ ル ^ル 鑄鉄管(S種, 粉体) φ 75×4.0m	2	本			
GX形二受丁字管 φ 100×φ 100	2	個			
GX形二受丁字管 φ 100×φ 75	1	個			
GX形二受丁字管 φ 75×φ 75	1	個			
GX形曲管 φ 100×22° 1/2	1	個			
GX形曲管 φ 100×5° 5/8	2	個			
GX形曲管 φ 75×90°	1	個			
GX形曲管 φ 75×45°	4	個			
GX形継輪 φ 100	2	個			
GX形継輪 φ 75	2	個			
GXライナ φ 100	15	個			
GXライナ φ 75	2	個			
G-Link ^ツ ツト φ 100	12	個			

市役所東線外配水管布設替工事

第 9 号 明細書
(続 き)

本設配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
G-Linkセット φ 75	7	個			
GX接合セット (異形管・ソフトシール弁用) φ 100	8	個			
GX接合セット (異形管・ソフトシール弁用) φ 75	6	個			
K形ダクタイル鋳鉄管(1種, 粉体) φ 100×4.0m	1	本			
K形曲管 φ 100×45°	2	個			
K形継輪 φ 100	5	個			
K形特殊押輪乾式ポート φ 100	12	組			
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) φ 100	4	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (両受) φ 100	1	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) φ 75	1	個			
GX形メタルシート仕切弁 (両受) φ 100	1	個			
メタルシート仕切弁 (FCD製) 挿口×挿口 φ 75	1	個			
仕切弁ボックス 鉄蓋(内寸) φ 250×150H	10	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ 250×150A	10	個			

市役所東線外配水管布設替工事

第 9 号 明細書
(続 き)

本設配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×300C	10	個			
仕切弁ボックス 底板 φ250×60H	10	個			
ボルトナット・ワッシャー M12×L75×3ヶセット	10	組			
2ツ割刃型離脱防止金具 φ100 (F C D 製)	1	個			
SK-MD-V-K(ストップリング付) φ100×φ50	2	個			
SK-MD-V-K(ストップリング付) φ75×φ50	1	個			
SK-MVT(ストップリング付) φ50×φ50	1	個			
SK-MVB-S(ストップリング付) φ50×90°	2	個			
SK-MVK-S(ストップリング付) φ75×φ50	1	個			
SK-MVD(ストップリング付) φ50	1	個			
HIVW φ50×4.0m	18.2	m			
スリパルプ(10K) φ50	2	個			
HIエルボ φ50×90°	7	個			
HIソケット φ50	2	個			

市役所東線外配水管布設替工事

第 9 号 明細書
(続 き)

本設配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
HIバルブソケット φ 50	4	個			
ホ°リechsスリーブ φ 100×5.0m	160.1	m			
ホ°リechsスリーブ φ 75×5.0m	13.9	m			
ホ°リechsスリーブ用ハント° φ 100	134	個			
ホ°リechsスリーブ用ハント° φ 75	12	個			
埋設表示シート (アルミシート) 水道用W150×50m	163.4	m			
計					

市役所東線外配水管布設替工事

第 10 号 明細書

給水装置土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	12	m			P 1 号
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	4	m ²			施 71 号
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	3	m ³			施 9 号
掘削 現場制約有 土砂	0.1	m ³			P 15 号
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 砂 荒目	1	m ³			施 72 号
埋戻し 現場制約あり	0.1	m ³			P 16 号
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	2	m ³			施 11 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	4	m ²			施 15 号
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4.2km	1	m ³			施 19 号
発生土処分費 松浦開発(株)	1	m ³			
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	4	m ²			施 20 号
建設汚泥処理費	0.01	m ³			単 2 号
計					

市役所東線外配水管布設替工事

第 11 号 明細書

給水装置配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	3	m			施 73 号
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	5.1	m			施 74 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 铸铁管 呼び径100mm	1	箇所			施 75 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 铸铁管 呼び径100mm	2	箇所			施 76 号
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	3	口			施 77 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	5	口			施 78 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	2	m			施 79 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	8	口			施 80 号
コア取付け工 呼び径25mm	1	箇所			施 81 号
コア取付け工 呼び径20mm	2	箇所			施 82 号
計					

市役所東線外配水管布設替工事

第 12 号 明細書

給水装置資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
水道用ポリエチレン管(軟質) φ 25	3	m			
水道用ポリエチレン管(軟質) φ 20	5.1	m			
CPパドル分水栓 φ 100×25	1	個			
CPパドル分水栓 φ 100×20	2	個			
ポリエオンソケット φ 25	1	個			
ポリエオンソケット φ 20	3	個			
ポリソケット φ 25	1	個			
ポリソケット φ 20	1	個			
伸縮内線止水栓(市型) φ 20	1	個			
ポリメーターボックス(表示プレート付) φ 20, φ 25用	1	個			
密着コア φ 25	1	個			
密着コア φ 20	2	個			
埋設テープ 5cm幅	21	m			
HIVW φ 20×4.0m	2	m			

市役所東線外配水管布設替工事

第 13 号 明細書

仮設配管土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
※昼間工事					
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	39	m			P 1 号
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m ²			施 7 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	6	m ²			施 8 号
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	1	m ³			施 9 号
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	3	m ³			施 10 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	2	m ³			施 12 号
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシャー RC-30	1	m ³			施 13 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	2	m ²			施 15 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	1	m ³			施 18 号
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4.2km	1	m ³			施 19 号
発生土処分費 松浦開発(株)	2	m ³			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6.1km	0.2	m ³			施 2 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.1km	0.4	m ³			施 4 号

市役所東線外配水管布設替工事

第 13 号 明細書

仮設配管土工

(続 き)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
アスファルト塊	0.6	m3			
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	6	m2			施 20 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	2	m2			施 21 号
建設汚泥処理費	0.03	m3			単 2 号
※夜間工事					
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	58	m			P 1 号
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	8	m2			施 7 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	4	m2			施 8 号
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	4	m3			施 9 号
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			施 10 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	1	m3			施 12 号
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシュラン RC-30	4	m3			施 13 号
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4.2km	4	m3			施 19 号
発生土処分費 松浦開発(株)	4	m3			

市役所東線外配水管布設替工事

第 14 号 明細書

仮設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
※昼間工事					
不断水ストッパー 施工費 φ100	2	箇所			
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			施 49 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号 壁 底板 内寸250	8	個			施 50 号
仮設配管用リース管 施工費 昼間	1	式			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	3.8	m			施 52 号
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径50mm	14	口			施 53 号
スルース弁取付け VP用 呼び径50mm	2	箇所			施 84 号
ドレッサー継手工 呼び径100mm	1	口			施 54 号
ドレッサー継手工 呼び径75mm	1	口			施 55 号
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	10	m			施 73 号
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	24	m			施 74 号
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	10	口			施 77 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	8	口			施 78 号

市役所東線外配水管布設替工事

第 14 号 明細書
(続 き)

仮設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
スルース弁取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			施 85 号
スルース弁取付け PP用 呼び径20mm	2	箇所			施 86 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ビニル管 呼び径50mm	1	箇所			施 87 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	3.8	m			施 88 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm	10	口			施 89 号
止水栓取付け VP用 呼び径25mm	1	箇所			施 90 号
※夜間工事					
仮設配管用リース管 施工費 夜間	1	式			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	1.9	m			施 91 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	9	口			施 92 号
スリース弁取付け VP用 呼び径50mm	1	箇所			施 93 号
ドレッサー継手工 呼び径100mm	1	口			施 94 号
計					

市役所東線外配水管布設替工事

第 15 号 明細書

仮設配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仕切弁ボックス 鉄蓋(内寸)φ250×150H	2	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸)φ250×150A	2	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸)φ250×100B	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸)φ250×300B	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸)φ250×300C	2	個			
仕切弁ボックス 底板 φ250×60H	2	個			
ボルトナット・ワッシャー M12×L75×3セット	1	組			
仮設配管用リース管	1	式			
MDメカ形キャップⅡ φ100 仮設	2	個			
MDメカ形キャップⅡ φ75 仮設	1	個			
HIVW φ50×4.0m 仮設	5.7	m			
HIエルボ φ50×90°	7	個			
HIバルブソケット φ50	9	個			
スリッパバルブ(10K) φ50	3	個			

市役所東線外配水管布設替工事

第 15 号 明細書
(続 き)

仮設配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
バルブボックス 塩ビ製	4	個			
VPナット分水栓 φ 50×25	1	個			
止水ナット, HIシモク, パッキン φ 25	3	組			
HIVW φ 25×4.0m	3.8	m			
HIエルボ φ 25×90°	2	個			
HIソケット φ 25	3	個			
甲型止水栓 φ 25	1	個			
止水栓ボックス 12"	1	個			
水道用ポリエチレン管(軟質) φ 25 仮設	10	m			
水道用ポリエチレン管(軟質) φ 20 仮設	24	m			
ポリオネジ φ 25 仮設	2	個			
ポリオネジ φ 20 仮設	4	個			
ポリメネジ φ 20 仮設	1	個			
ポリエルボ φ 25 仮設	2	個			

市役所東線外配水管布設替工事

第 15 号 明細書
(続 き)

仮設配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ホリ90° ベント φ25 仮設	1	個			
ホリ90° ベント φ20 仮設	1	個			
ホリ90° ベント φ13×20P 仮設	1	個			
スリパルプ (10K) φ25 仮設	1	個			
スリパルプ (10K) φ20 仮設	2	個			
VPサドル分水栓 φ50×25	1	個			
ホリチース φ25×φ20 仮設	1	個			
閉栓キャップ φ25	1	個			
計					

市役所東線外配水管布設替工事

第 17 号 明細書

既設管撤去土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
※昼間工事					
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	46	m2			施 8 号
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	48	m3			施 10 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	48	m3			施 12 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クワッチャー RC-30	2	m3			施 96 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.1km	2	m3			施 4 号
アスファルト塊	2	m3			
計					

