1工区　数量計算書　　集計表1

工種	種別	細　目	規　格	単位	数　量（合計/路線毎）											
					合　計	7-8-1 No.0～No.1	7-8-1 No.1～No.2	7-8-1 No.2～No.3								
管きょ工 （管径200mm）			施工延長	m	152	70.0	45.0	36.7								
	管路土工															
		管路掘削	バックホウ掘削 BH0.28m3	m3	275	150.7	87.4	36.7								
		管路埋戻	再生砕石 BH0.28m3	m3	39	19.9	12.7	6.0								
		管路埋戻	流用土 BH0.28m3	m3	200	113.2	63.3	23.6								
		発生土処理	4t車	m3	83	41.7	26.8	14.5								
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.13m3	m3	－											
		管路埋戻	再生砕石 BH0.13m3	m3	－											
		管路埋戻	流用土 BH0.13m3	m3	－											
		発生土処理	2t車	m3	－											
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.08m3	m3	－											
		管路埋戻	再生砕石 BH0.08m3	m3	－											
		管路埋戻	流用土 BH0.08m3	m3	－											
		発生土処理	2t車	m3	－											
	管布設工															
		ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	PRPφ200	m	149	69.1	44.1	36.0								
		可とう継手	材料 PRPφ200用	箇所	5	2.0	2.0	1.0								
		埋設標識テープ	材料　上下水道用 150mm×50m　2倍	m	149	69.1	44.1	36.0								
	管基礎工															
		砕石基礎工	機械施工(BH0.28m3) t=10cm　再生砕石	m3	14	7.3	4.6	2.2								
		砕石基礎工	機械施工(BH0.13m3) t=10cm　再生砕石	m3	－											
		砕石基礎工	機械施工(BH0.08m3) t=10cm　再生砕石	m3	－											

1工区　数量計算書

集計表1

工種	種別	細　目	規　格	単位	数　量（合計/路線毎）											
					合　計	7-8-1 No.0～No.1	7-8-1 No.1～No.2	7-8-1 No.2～No.3								
	管路土留工															
		アルミ矢板土留														
		アルミ矢板建込工	H=2.0m	m	－											
		アルミ矢板建込工	H=2.5m	m	115.0	70.0	45.0									
		アルミ矢板引抜工	H=2.0m	m	－											
		アルミ矢板引抜工	H=2.5m	m	115.0	70.0	45.0									
		土留支保工	軽量金属　1段	m	45.0		45.0									
		土留支保工	軽量金属　2段	m	70.0	70.0										

1工区　数量計算書　　集計表1

工種	種別	細　目	規　格	単位	数　量（合計/路線毎）											
					合　計	7-8-1 No.0～No.1	7-8-1 No.1～No.2	7-8-1 No.2～No.3								
	マンホール工															
	組立マンホール工															
	組立1号マンホール															
		蓋	受枠とも T-25	組	2	1	1									
		〃	受枠とも T-14	組	－											
		調整金具	25mm	個	－											
		〃	45mm	個	2	1	1									
		調整リング	H=50	個	－											
		〃	H=100	個	2	1	1									
		〃	H=150	個	－											
		斜壁	H=300	個	1	1										
		〃	H=450	個	1		1									
		〃	H=600	個	－											
		直壁	H=300	個	－											
		〃	H=600	個	－											
		〃	H=900	個	－											
		管取付壁	H=600	個	－											
		〃	H=900	個	－											
		〃	H=1200	個	1		1									
		〃	H=1500	個	1	1										
		〃	H=1800	個	－											
		底版	H=130	個	2	1	1									
		底部工		箇所	2	1	1									
		ブロック据付工	3m以下	個	2	1	1									
		〃	3m超～4m以下	個	－											
		〃	4m超～5m以下	個	－											

1工区　数量計算書　　集計表1

工種	種別	細　目	規　格	単位	数　量（合計/路線毎）											
					合　計	7-8-1 No.0～No.1	7-8-1 No.1～No.2	7-8-1 No.2～No.3								
	マンホール工															
	小型マンホール工															
	塩ビ製マンホール															
		蓋	T-25	組	1			1								
		内蓋		個	1			1								
		沈下防止版		個	1			1								
		フリーインバート	H=1200	個	1			1								
		小型」マンホール設置工	2m以下	個	1			1								
		蓋設置工	保護鉄蓋	箇所	1			1								
	取付管工															
	取付管布設工															
		取付管	φ150、L=3.00m未満	箇所	1			1								

1工区　数量計算書　　集計表1

工種	種別	細　目	規　格	単位	数　量（合計/路線毎）											
					合　計	7-8-1 No.0～No.1	7-8-1 No.1～No.2	7-8-1 No.2～No.3								
	付帯工															
	舗装撤去工【本管部】															
		舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 20cm以下	m	303	140.0	90.0	73.4								
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 20cm以下	m	－											
		舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 本管部	m2	153	73.5	47.3	31.9								
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 本管部	m2	－											
		〃	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 仮舗装部	m2	－											
		殻運搬処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 本管部	m3	8	3.7	2.4	1.6								
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 本管部	m3	－											
		〃	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 仮舗装部	m3	－											
	舗装復旧工【仮復旧】															
	舗装仮復旧工【本管部】															
		路盤工	再生砕石　t=12cm	m2	153	73.5	47.3	31.9								
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=3cm	m2	153	73.5	47.3	31.9								
	舗装仮復旧工【取付管部】															
		路盤工	再生砕石　t=11cm	m2	－											
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=3cm	m2	－											
	マンホール削孔															
		2号マンホール削孔		箇所	－											
		1号マンホール削孔		箇所	2	1	1									

1工区　数量計算書　　集計表1

工種	種別	細　目	規　格	単位	数　量（合計/路線毎）											
					合　計											
	付帯工															
	既設管撤去工															
	管路土工															
		管路掘削	バックホウ掘削 BH0.28m3	m3	195	195.4										
		管路埋戻	流用土 BH0.28m3	m3	180	179.9										
	管渠撤去工															
		ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	PRPφ200	m	154	154.2										
	管路土留工															
		アルミ矢板土留														
		アルミ矢板建込工	H=2.0m	m	75.5	75.5										
		アルミ矢板引抜工	H=2.0m	m	75.5	75.5										
		土留支保工	軽量金属　1段	m	75.5	75.5										
	舗装撤去工【既設撤去部】															
		舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 20cm以下	m	315	315.2										
		舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 本管部	m2	150	150.1										
		殻運搬処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 本管部	m3	8	7.5										
	舗装復旧工【仮復旧】															
	舗装仮復旧工【本管部】															
		路盤工	再生砕石　t=12cm	m2	150	150.1										
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=3cm	m2	150	150.1										

1工区　仮設配管　数量計算書　　集計表1

工種	種別	細　目	規　格	単位	数　量（合計/路線毎）											
					合　計	仮設										
管きょ工 （管径150mm）			施工延長	m	60	60.0										
	管路土工															
		管路掘削	バックホウ掘削 BH0.28m3	m3	30	30.2										
		管路埋戻	再生砕石 BH0.28m3	m3	10	9.9										
		管路埋戻	流用土 BH0.28m3	m3	12	12.5										
		発生土処理	4t車	m3	20	19.7										
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.13m3	m3	－											
		管路埋戻	再生砕石 BH0.13m3	m3	－											
		管路埋戻	流用土 BH0.13m3	m3	－											
		発生土処理	2t車	m3	－											
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.08m3	m3	－											
		管路埋戻	再生砕石 BH0.08m3	m3	－											
		管路埋戻	流用土 BH0.08m3	m3	－											
		発生土処理	2t車	m3	－											
	管布設工															
		ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	PRPφ150	m	60	59.5										
		可とう継手	材料 PRPφ150用	箇所	－											
		埋設標識テープ	材料　上下水道用 150mm×50m　2倍	m	－											
	管基礎工															
		砕石基礎工	機械施工(BH0.28m3) t=10cm　再生砕石	m3	4	3.6										
		砕石基礎工	機械施工(BH0.13m3) t=10cm　再生砕石	m3	－											
		砕石基礎工	機械施工(BH0.08m3) t=10cm　再生砕石	m3	－											

1工区　仮設配管　数量計算書　　集計表1

工種	種別	細　目	規　格	単位	数　量（合計/路線毎）											
					合　計	7-8-1 No.0～No.1										
	付帯工															
	舗装撤去工【本管部】															
		舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 20cm以下	m	120	120.0										
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 20cm以下	m	－											
		舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 本管部	m2	36	36.0										
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 本管部	m2	－											
		〃	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 仮舗装部	m2	－											
		殻運搬処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 本管部	m3	1	1.4										
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 本管部	m3	－											
		〃	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 仮舗装部	m3	－											
	舗装復旧工【仮復旧】															
	舗装仮復旧工【本管部】															
		路盤工	再生砕石　t=12cm	m2	36	36.0										
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=3cm	m2	36	36.0										
	舗装仮復旧工【取付管部】															
		路盤工	再生砕石　t=11cm	m2	－											
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=3cm	m2	－											
	マンホール削孔															
		2号マンホール削孔		箇所	－											
		1号マンホール削孔		箇所	－											

2工区　数量計算書

工種	種別	細　目	規　格	単位	数　量（合計/路線毎）												
					合　計	No.0～No.1	No.1～No.2	No.2～No.3									
管きょ工 （管径200mm）			施工延長	m	85	30.0	25.0	30.0									
	管路土工																
		管路掘削	バックホウ掘削 BH0.28m3	m3	81	30.2	23.0	27.6									
		管路埋戻	再生砕石 BH0.28m3	m3	14	4.9	4.1	4.9									
		管路埋戻	流用土 BH0.28m3	m3	51	19.5	14.2	17.0									
		発生土処理	4t車	m3	33	11.9	9.8	11.8									
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.13m3	m3	－												
		管路埋戻	再生砕石 BH0.13m3	m3	－												
		管路埋戻	流用土 BH0.13m3	m3	－												
		発生土処理	2t車	m3	－												
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.08m3	m3	－												
		管路埋戻	再生砕石 BH0.08m3	m3	－												
		管路埋戻	流用土 BH0.08m3	m3	－												
		発生土処理	2t車	m3	－												
	管布設工																
		ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	PRPφ200	m	83	29.3	24.5	29.5									
		可とう継手	材料 PRPφ200用	箇所	1	1.0											
		埋設標識テープ	材料　上下水道用 150mm×50m　2倍	m	83	29.3	24.5	29.5									
	管基礎工																
		砕石基礎工	機械施工(BH0.28m3) t=10cm　再生砕石	m3	5	1.8	1.5	1.8									
		砕石基礎工	機械施工(BH0.13m3) t=10cm　再生砕石	m3	－												
		砕石基礎工	機械施工(BH0.08m3) t=10cm　再生砕石	m3	－												

2工区　数量計算書

工種	種別	細　目	規　格	単位	数　量（合計/路線毎）												
					合　計	No.0～No.1	No.1～No.2	No.2～No.3									
	付帯工																
	舗装撤去工【本管部】																
		舗装版切断	アスファルト舗装版 20cm以下	m	170	60.0	50.0	60.0									
		〃	コンクリート舗装版 20cm以下	m	－												
		舗装版破砕	アスファルト舗装版 本管部	m2	73	26.1	21.3	25.5									
		〃	コンクリート舗装版 本管部	m2	－												
		〃	アスファルト舗装版 仮舗装部	m2	73	26.1	21.3	25.5									
		殻運搬処理	アスファルト殻 本管部	m3	3	1.0	0.9	1.0									
		〃	コンクリート殻 本管部	m3	－												
		〃	アスファルト殻 仮舗装部	m3	2	0.8	0.6	0.8									
	舗装撤去工【取付管部】																
		舗装版切断	アスファルト舗装版 20cm以下	m	－												
		〃	コンクリート舗装版 20cm以下	m	－												
		舗装版破砕	アスファルト舗装版	m2	－												
		〃	コンクリート舗装版	m2	－												
		〃	アスファルト舗装版 仮舗装部	m2	－												
		殻運搬処理	アスファルト殻	m3	－												
		〃	コンクリート殻	m3	－												
		〃	アスファルト殻 仮舗装部	m3	－												

2工区　数量計算書

工種	種別	細　目	規　格	単位	数　量（合計/路線毎）												
					合　計	No.0～No.1	No.1～No.2	No.2～No.3									
	付帯工																
	舗装撤去工【現況舗装部】																
		舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 20cm以下	m	－												
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 20cm以下	m	－												
		舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 現況部	m2	－												
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 現況部	m2	－												
		殻運搬処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 現況部	m3	－												
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 現況部	m3	－												
	舗装復旧工【仮復旧】																
	舗装仮復旧工【本管部】																
		路盤工	再生砕石　t=11cm	m2	73	26.1	21.3	25.5									
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=3cm	m2	73	26.1	21.3	25.5									
	舗装仮復旧工【取付管部】																
		路盤工	再生砕石　t=11cm	m2	－												
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=3cm	m2	－												
	舗装復旧工【本復旧-車道】																
		不陸整正		m2	100												
		路盤工	下層路盤 RC-30　t=10cm	m2	－												
		〃	上層路盤 RM-30　t=10cm	m2	－												
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=5cm	m2	－												
		〃	表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=5cm	m2	100												
		〃	表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=4cm	m2	－												
	舗装復旧工【本復旧-歩道】																
		不陸整正		m2	－												
		路盤工	下層路盤 RC-30　t=10cm	m2	－												
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=4cm	m2	－												

2工区　数量計算書

工種	種別	細　目	規　格	単位	数　量（合計/路線毎）												
					合　計	No.0～No.1	No.1～No.2	No.2～No.3									
	付帯工（その他）																
	区画線工																
		外側線		m	－												
		停止線		m	－												
		横断歩道		m	－												
					－												
					－												
					－												
	マンホール削孔																
		2号マンホール削孔		箇所	1	1											
		1号マンホール削孔		箇所	－												
	副管工																
		設置工	H=　～5.8m	箇所	－												
			H=　～5.5m	箇所	－												
			H=　～5.0m	箇所	－												
		副管用90°　支管		個	－												
		内副管固定バンド		個	－												
		90°　曲管		個	－												
		直管		m	－												
		カラー		個	－												
	中間スラブ																
		中間スラブ（FRP）	φ1200	個	－												

2工区　数量計算書

工種	種別	細 目	規 格	単位	数　量（合計/路線毎）												
					合 計	No.0～No.1	No.1～No.2	No.2～No.3									
	小型マンホール工																
	小型マンホール（塩ビ製）			基	－ －												
	材料																
		インバート　φ200-φ300	起点　KT	個	－ 1			1									
		〃	中間　ST	個	－ 2	1	1										
		〃	曲管　15°	個	－ －												
		〃	曲管　30°	個	－ －												
		〃	曲管　45°	個	－ －												
		〃	曲管　60°	個	－ －												
		〃	曲管　75°	個	－ －												
		〃	曲管　90°	個	－ －												
		〃	合流　45°	個	－ －												
		〃	合流　90°	個	－ －												
		〃	落差　DR	個	－ －												
		〃	落差　直管	個	－ －												
		〃	落差　90°　曲管	個	－ －												
		〃	ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ　H=	m	－ －												
		〃	ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ	個	－ －												
		保護鉄蓋	φ300 T-25	個	－ －												
		〃	φ300 T-14	個	－ 3	1	1	1									
	小型マンホール設置工		塩化ビニル製 深2m以下	箇所	－ 3	1	1	1									
		〃	塩化ビニル製 深3.5m以下	箇所	－ －												
	蓋設置工		鋳鉄製防護蓋	個	－ 3	1	1	1									