

工事名称 鳴門市共済会館等解体工事

工事場所 鳴門市撫養町南浜

監督員 技師 寶崎 祥太

(工事価格)

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直接工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

共済会館・渡り廊下解体工事		杭解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し	材(良質土)工共	852	m3			
固化材	50kg/m3添加(埋戻し用)	43	t			
重機輸送運搬費	低床トレーラー4台	1	式			
資材運搬費	15t車18台	1	式			
重機組立・解体費		1	回			
施工管理費		1	式			
残土処理費	重機振り回し積込み迄	852	m3			
既製杭撤去費	1000mm径 AHS杭 350mm L=16.0m	65	か所			
法定福利費	杭撤去工事	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

共済会館・渡り廊下解体工事		環境配慮工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部仮囲い	負任養生	260	m ²			
作業足場	可動式作業台・脚立等	1,351	m ²			
床養生	ホリットt=0.15mm二重養生	1	式			
壁養生	ホリットt=0.1mm	1	式			
天井材(無石綿ホリット)撤去搬出	真空掃除機清掃共	2,354	m ²			
天井材(石綿含有ホリット)撤去搬出	真空掃除機清掃共	588	m ²			
LGS下地撤去搬出	真空掃除機清掃共	1,636	m ²			
安全設備装備(ヘッドリールM)	設置・損料・小運搬 アイワウ・真空掃除機・マイクロナーター共	6	か所			
安全設備装備(負圧除塵装置)	3300m ³ /H デジ 外粉じん計測定器(大気汚染防止準拠)・ステークス共	12	台			
安全設備装備(負圧除塵装置)	780m ³ /H デジ 外粉じん計測定器(大気汚染防止準拠)・ステークス共	2	台			
副資材消費費	防護作業着・ヘルメット作業工具・各種フィルター類	1,351	m ²			
アスベスト除去工事	薬剤・作業・片付け・清掃共	1,351	m ²			
粉じん濃度測定	基本料金(測定出張費)	24	回			
粉じん濃度測定	測定	72	点			
粉じん濃度測定	報告書作成費	1	式			

共済会館・渡り廊下解体工事		環境配慮工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃石綿管理費	石綿作業主任配置	1	式			
廃石綿管理費	諸官庁申請書類作成費 (届け出・計画書・完了報告共)	1	式			
法定福利費	環境配慮工事	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

共済会館・渡り廊下解体工事		とりこわし工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし機械 運搬 (\wedge -スライバ ^レ ック)	排出ガス対策型 油圧式加 ^ラ 型0.8m ³	1	往復			
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 基礎部 圧碎機	168	m ³			
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 地上部 圧碎機 標準	1,056	m ³			
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 土間コン 圧碎機 標準	88.5	m ³			
コンクリートブロックとり こわし	地上部 圧搾機	75.4	m ³			
鉄筋切断	集積共	1,388	m ³			
ポリレンフィルム撤去	集積共	272	m ²			
土間下断熱材撤去	集積共	423	m ²			
鉄骨取り壊し (個別)	小規模 集積共	1.6	t			
既存防水層撤去	屋上防水層 シ-ト防水層 集積共	1,088	m ²			
既存防水保護層撤去	屋上防水層 防水保護層 集積共	506	m ²			
屋根折板撤去	集積共	45.7	m ²			
屋根スレート波板 撤去	一般 集積共	18.7	m ²			
アルミEXPJカ ^ハ -取り 壊し	集積共	4.1	m			
外壁押出成形セメント 板撤去	集積共	45.9	m ²			

共済会館・渡り廊下解体工事		とりこわし工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外壁金属系サディング撤去	集積共	13.8	m ²			
軒樋、縦樋 取り壊し (個別)		11	m			
金属製開口部取り壊し	引違窓、はめ殺窓、外倒し窓、突出し窓	351	m ²			
金属製開口部取り壊し	片開き戸、片引き戸	34.6	m ²			
金属製開口部取り壊し	両開き戸	9.9	m ²			
金属製開口部取り壊し	シャッター	11.3	m ²			
木製開口部取り壊し	片開き戸	41.6	m ²			
木製開口部取り壊し	両開き戸	30.1	m ²			
木製開口部取り壊し	引違い戸	1.9	m ²			
トリアレーション(テラブロック製)撤去	集積共	28.7	m			
ガラス取り壊し	集積共	256	m ²			
スチールレーション取り壊し	集積共	220	m ²			
ビニル床シート撤去 アスベスト含有	集積共	371	m ²			
プラスチック床タイル撤去	一般 集積共	565	m ²			
床タイル撤去	下地タイル共 集積共	545	m ²			

建築工事 細目別内訳

共済会館・渡り廊下解体工事		とりこわし工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カーペット撤去	集積共	365	m ²			
床タイル・床人研ぎ撤去	集積共	4.3	m ²			
木造軸組平面部 取り壊し (個別)	床組(コバシ大引、根太)	74.5	m ²			
ビニル幅木撤去	石綿含有 集積共	432	m			
壁下地撤去	集積共	53.6	m ²			
壁タイル・プラスター撤去	集積共	444	m ²			
左官類 取り壊し (個別)	壁タイル	227	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	234	m ²			
軽量鉄骨 取り壊し (個別)	軽量鉄骨天井下地	17	m ²			
左官類 取り壊し (個別)	天井プラスター R C下地共	32.5	m ²			
掲示板・ボード撤去	集積共	16.8	m ²			
ミニキッチン撤去	1200×550×800程度 集積共	3	か所			
ミニキッチン撤去	1650×550×800程度 集積共	1	か所			
吊戸棚撤去	600×370×540程度 集積共	2	か所			
吊戸棚撤去	4430×360×520程度 集積共	1	か所			

共済会館・渡り廊下解体工事		とりこわし工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
吊戸棚撤去	1050×370×550程度 集積共	1	か所			
レンジ台撤去	600×550×800程度 集積共	1	か所			
木製棚撤去	5400×370×750程度 集積共	1	か所			
吊り棚撤去	L=14.23m, D=0.5m程度 集積共	1	か所			
SUS流し台撤去	1500×600×800程度 集積共	1	か所			
SUS流し台撤去	1200×750×800程度 集積共	1	か所			
金庫撤去	1550×1465×900程度 集積共	1	か所			
金庫撤去	760×620×1300程度 集積共	1	か所			
手摺撤去	集積共	132	m			
コンクリート類 集積、積込み	機 械	2,266	m3			
内装材 積込み	機 械	87	m3			
混合廃棄物 積込み		160	m3			
とりこわし発生材 運搬	有筋コンクリート	1,588	m3			
とりこわし発生材 運搬	無筋コンクリート	26	m3			
とりこわし発生材 運搬	廃ﾌﾞﾗ	16.8	m3			

建築工事 細目別内訳

共済会館・渡り廊下解体工事		とりこわし工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし発生材 運搬	ガラス、タイル類	36.7	m3			
とりこわし発生材 運搬	木材	3.7	m3			
とりこわし発生材 運搬	石膏ボード	13.7	m3			
とりこわし発生材 運搬	金属(処分)	0.4	m3			
とりこわし発生材 運搬	有価金属 アルミサッシ	0.5	m3			
とりこわし発生材 運搬	有価金属 鉄骨・軽量鉄骨	0.8	m3			
とりこわし発生材 運搬	有価金属 アルミサッシ	1	m3			
とりこわし発生材 運搬	石綿含有建材(レベル3)	12.9	m3			
とりこわし発生材 運搬	石綿含有建材(レベル1)	120	m3			
とりこわし発生材 運搬	残土	652	m3			
混合廃棄物運搬		160	m3			
計						

保険棟解体工事		土工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
すきとり	積み込み共 H300程度	16	m3			
埋戻し(B種)	- 発生土	16	m3			
埋戻し	購入土(良質土)	2.3	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

保険棟解体工事		とりこわし工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートとりこわし(個別)	RC造 基礎部 圧碎機 -	20.4	m3			
コンクリートとりこわし(個別)	RC造 土間部 圧碎機 標準	52.4	m3			
コンクリートブロックとりこわし	地上部 圧搾機	0.8	m3			
鉄筋切断	集積共	73.6	m3			
土間下断熱材撤去	集積共	319	m ²			
鉄骨取り壊し(個別)	小規模 集積共	15.5	t			
屋根折板撤去	集積共	371	m ²			
外壁金属系サイディング撤去	集積共	403	m ²			
スチール骨、プレート撤去	集積共	22.8	m ²			
軒樋、縦樋取り壊し(個別)		25.4	m			
金属製開口部取り壊し	引違窓、はめ殺窓、外倒し窓、突出し窓	73.9	m ²			
金属製開口部取り壊し	両開き戸	7.1	m ²			
木製開口部取り壊し	片開き戸	9.1	m ²			
木製開口部取り壊し	両開き戸	16.7	m ²			
トイレ取壊し		16	m ²			

保険棟解体工事		とりこわし工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガラス取り壊し	集積共	76.9	m ²			
スチール・テーション取り壊し	集積共	20.6	m ²			
木造軸組平面部取り壊し(個別)	床組(コバシ大引、根太)	312	m ²			
床合板撤去	集積共	312	m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	291	m ²			
床タイル撤去	下地材別共 集積共	20.6	m ²			
カーペット撤去	集積共	325	m ²			
壁下地撤去	集積共	217	m ²			
軽量鉄骨取り壊し(個別)	軽量鉄骨ふかせ壁下地	278	m ²			
左官類取り壊し(個別)	壁タイル	35.5	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	513	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	99.8	m ²			
天井下地撤去	集積共	584	m ²			
ミニキッチン撤去	1200×550×800程度 集積共	1	か所			
ミニキッチン撤去	2100×550×800程度 集積共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

保険棟解体工事		とりこわし工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
吊戸棚撤去	1500×370×500程度 集積共	2	か所			
レンジ台撤去	600×550×630程度 集積共	2	か所			
コンクリート類 集積、積込み	機 械	73.6	m ³			
内装材 積込み	機 械	41.7	m ³			
とりこわし発生材 運搬	有筋コンクリート	73.6	m ³			
とりこわし発生材 運搬	廃プラ	9.9	m ³			
とりこわし発生材 運搬	ガラス、タイル類	2.1	m ³			
とりこわし発生材 運搬	木材	8.4	m ³			
とりこわし発生材 運搬	石膏ボード	11.4	m ³			
とりこわし発生材 運搬	金属(処分)	6.1	m ³			
とりこわし発生材 運搬	有価金属 スチールサツ	0.1	m ³			
とりこわし発生材 運搬	有価金属 鉄骨・軽量鉄骨	2.5	m ³			
とりこわし発生材 運搬	有価金属 アルミサツ	0.4	m ³			
とりこわし発生材 運搬	石綿含有建材(レベル3)	1	m ³			
計						

土木課分室(道路担当)解体工事		土工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し	購入土(良質土)	1.4	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

土木課分室(道路担当)解体工事		とりこわし工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートとりこわし(個別)	RC造 基礎部 圧碎機	2.9	m3			
コンクリートとりこわし(個別)	RC造 土間コン 圧碎機 標準	0.3	m3			
コンクリートブロックとりこわし	地上部 圧搾機	0.1	m3			
鉄筋切断	集積共	3.3	m3			
束石とりこわし	集積共	0.5	m3			
鉄骨取り壊し(個別)	小規模 集積共	1.1	t			
屋根折板撤去	集積共	56.2	m ²			
外壁パネル撤去	集積共	67.2	m ²			
スチール骨、プレート撤去	集積共	10.6	m ²			
軒樋、縦樋取り壊し(個別)		3.3	m			
金属製開口部取り壊し	引違窓、はめ殺窓、外倒し窓、突出し窓	9.5	m ²			
ガラ取り壊し	集積共	6.3	m ²			
木造軸組平面部取り壊し(個別)	床組(束、大引、根太)	38.9	m ²			
床合板撤去	集積共	38.9	m ²			
ビニール床シート撤去	集積共	38.9	m ²			

土木課分室(道路担当)解体工事		発生材処分費				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分費	有筋コンクリート	8.1	t			
発生材処分費	無筋コンクリート	1.2	t			
発生材処分費	廃ﾌﾞﾗ	2	m3			
発生材処分費	ｶﾞﾗｽ、ﾀｲﾙ類	0.1	m3			
発生材処分費	木材	0.9	t			
発生材処分費	石膏ﾌﾞｰﾄﾞ	0.4	m3			
発生材処分費	金属(処分)	0.1	m3			
発生材処分費	有価金属 鉄骨・軽量鉄骨	0.1	t			
発生材処分費	有価金属 アルミサッシ	0.1	t			
計						

建築工事 細目別内訳

ﾌﾟﾗﾝｸﾞ事務所解体工事		とりこわし工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
束石とりこわし	集積共	0.1	m3			
鉄骨取り壊し (個別)	小規模 集積共	0.4	t			
屋根折板撤去	集積共	7.4	m ²			
外壁パネル撤去	集積共	21.6	m ²			
ｽｰﾙﾊﾞｰﾝ、ﾌﾟﾚｰﾄ撤去	集積共	1.1	m ²			
金属製開口部取り壊し	引違窓、はめ殺窓、外倒し窓、突出し窓	2.2	m ²			
金属製開口部取り壊し	片開き戸、片引き戸	1.4	m ²			
ｶﾞﾗｽ取り壊し	集積共	2.8	m ²			
床合板撤去	集積共	5.9	m ²			
壁合板ﾌﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	19.1	m ²			
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	0.1	m3			
内装材 積込み	機 械	0.2	m3			
とりこわし発生材 運搬	無筋コンクリート	0.1	m3			
とりこわし発生材 運搬	ｶﾞﾗｽ、ﾀｲﾙ類	0.1	m3			
とりこわし発生材 運搬	木材	0.1	m3			

従業員組合解体工事		とりこわし工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし (個別)	RC造 基礎部 圧砕機	8.9	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸとりこわし	地上部 圧搾機	2	m3			
鉄筋切断	集積共	10.9	m3			
束石とりこわし	集積共	1.3	m3			
鉄骨取り壊し (個別)	小規模 集積共	2.6	t			
屋根折板撤去	集積共	119	m ²			
外壁パネル撤去	集積共	145	m ²			
軒樋、縦樋 取り壊し (個別)		40	m			
金属製開口部取り壊し	引違窓、はめ殺窓、外倒し窓、突出し窓	13.7	m ²			
ガラス取り壊し	集積共	10.7	m ²			
木造軸組平面部 取り壊し (個別)	床組(束、大引、根太)	110	m ²			
床合板撤去	集積共	281	m ²			
壁合板・ﾌﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	84.4	m ²			
天井下地撤去	集積共	60.1	m ²			
天井合板・ﾌﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	60.1	m ²			

建築工事 細目別内訳

従業員組合解体工事		とりこわし工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ミニキッチン撤去	1200×550×800程度 集積共	1	か所			
レンジ台撤去	600×550×800程度 集積共	1	か所			
木製棚撤去	5400×9300×1980程度 集積共	1	か所			
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	12.2	m3			
内装材 積込み	機 械	4.6	m3			
とりこわし発生材 運搬	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	10.9	m3			
とりこわし発生材 運搬	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1.3	m3			
とりこわし発生材 運搬	廃ﾌﾞﾗ	0.1	m3			
とりこわし発生材 運搬	ｸﾞﾗｽ、ﾀｲﾙ類	0.1	m3			
とりこわし発生材 運搬	木材	3.8	m3			
とりこわし発生材 運搬	金属(処分)	0.3	m3			
とりこわし発生材 運搬	有価金属 ｽｰﾙｯｯ	0.1	m3			
とりこわし発生材 運搬	有価金属 鉄骨・軽量鉄骨	0.4	m3			
とりこわし発生材 運搬	有価金属 ｱﾙﾐｯｯ	0.1	m3			
計						

土木課分室(側溝担当)解体工事		土工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し	購入土(良質土)	3.5	m ³			
計						

建築工事 細目別内訳

土木課分室(側溝担当)解体工事		とりこわし工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートとりこわし(個別)	RC造 基礎部 圧碎機	3.7	m ³			
コンクリートとりこわし(個別)	RC造 土間巾 圧碎機 標準	0.4	m ³			
鉄筋切断	集積共	4	m ³			
束石とりこわし	集積共	0.4	m ³			
鉄骨取り壊し(個別)	小規模 集積共	0.8	t			
屋根折板撤去	集積共	43.5	m ²			
外壁パネル撤去	集積共	55.2	m ²			
軒樋、縦樋取り壊し(個別)		20.5	m			
金属製開口部取り壊し	引違窓、はめ殺窓、外倒し窓、突出し窓	7.7	m ²			
ガラス取り壊し	集積共	6.2	m ²			
木造軸組平面部取り壊し(個別)	床組(束、大引、根太)	28	m ²			
床合板撤去	集積共	15.4	m ²			
木造軸組平面部取り壊し(個別)	畳下地	12.5	m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	15.5	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	43.9	m ²			

外構解体工事		とりこわし工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 基礎部 圧砕機	4.4	m3			
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 土間コ 圧砕機 標準	24.5	m3			
コンクリートロックとりこわし	地上部 圧搾機	1.8	m3			
鉄筋切断	集積共	30.7	m3			
境界ブロックとりこわし	圧搾機 標準	113	m			
カッター入れ	アスファルト面	24.6	m			
アスファルト 舗装とりこわし(個別)	機械 集積・積込み共	96.2	m3			
伐採抜根	幹周15cm未満 人力	20	本			
伐採抜根	幹周15~25cm未満 人力	2	本			
伐採抜根	幹周60cm以上 機械併用	1	本			
抜根	幹周60cm以上 機械併用	2	本			
側溝とりこわし	圧搾機 標準	179	m			
バリカーとりこわし	ビラー型 集積共	8	か所			
バリカーとりこわし	横型 集積共	6	か所			
バリカーとりこわし	上下式 集積共	15	か所			

建築工事 細目別内訳

外構解体工事		とりこわし工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
フェンスとりこわし	H=1.0m程度	22	m			
目隠しフェンスとりこわし	H=1.8m程度	6	m			
カーブミラーとりこわし	集積共	1	か所			
庭石とりこわし	集積共	0.8	m3			
コンクリート類 集積、積込み	機械	170	m3			
内装材 積込み	機械	7.4	m3			
とりこわし発生材 運搬	有筋コンクリート	64.8	m3			
とりこわし発生材 運搬	無筋コンクリート	9.2	m3			
とりこわし発生材 運搬	生木	7	m3			
とりこわし発生材 運搬	金属(処分)	0.4	m3			
とりこわし発生材 運搬	アスファルト	96.2	m3			
とりこわし発生材 運搬	汚泥	0.2	m3			
計						

共済会館		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16,HIVE16) 再使用しない	62	m			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	3,098	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	2,298	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	35	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	28	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	30	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	14	m			
照明器具 撤去	露出型 FL20W × 2	33	個			
照明器具 撤去	露出型 FL40W × 1	16	個			
照明器具 撤去	露出型 FL40W × 2	365	個			
照明器具 撤去	ブラケット	8	個			
照明器具 撤去	シーリングライト	46	個			
非常照明 撤去		2	個			
計						

電気工事 細目別内訳

共済会館		弱電設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管,CD管)撤去	28 再使用しない	18	m			
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	107	m			
600V絶縁電線 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	517	m			
『拡声設備』						
スピーカー 撤去	壁掛型	18	個			
アンプ 撤去		1	個			
『テレビ共同受信 設備』						
弱電盤 撤去		1	面			
計						

保険棟		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16,HIVE16) 再使用しない	17	m			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	845	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	627	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	10	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	8	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	8	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	4	m			
照明器具 撤去	露出型 FL20W × 2	3	個			
照明器具 撤去	露出型 FL40W × 1	4	個			
照明器具 撤去	露出型 FL40W × 2	86	個			
照明器具 撤去	ブラケット	3	個			
照明器具 撤去	シーリングライト	2	個			
照明器具 撤去	ダウンライト	3	個			
計						

電気工事 細目別内訳

保険棟		弱电設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管,CD管)撤去	28 再使用しない	5	m			
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	29	m			
600V絶縁電線 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	141	m			
『拡声設備』						
スピーカー 撤去	壁掛型	2	個			
スピーカー 撤去	埋込型	6	個			
『テレビ共同受信 設備』						
弱電盤 撤去	(T-2)	2	面			
計						

共済会館		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 40A	4	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 50A	17	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 75A	14	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 100A	45	m				
計							

機械工事 細目別内訳

共済会館		空調設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
冷媒・被覆銅管撤去	9.5外径(3/8B) -	102	m				
冷媒・被覆銅管撤去	12.7外径(1/2B) -	191	m				
冷媒・被覆銅管撤去	15.9外径(5/8B) -	227	m				
冷媒・被覆銅管撤去	19.1外径(3/4B) -	111	m				
冷媒・被覆銅管撤去	25.4外径(1 B) -	50	m				
冷媒・被覆銅管撤去	28.6外径(1 1/8B) -	40	m				
冷媒・被覆銅管撤去	31.8外径(1 1/4B) -	96	m				
冷媒・被覆銅管撤去	38.1外径(1 1/2B) -	17	m				
ドレン管(VP)撤去	30A	55	m				
ドレン管(VP)撤去	40A	64	m				
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 2C 管内再使用しない	854	m				
マルチエアコン撤去	天吊形 冷能5.6kW	6	台				
マルチエアコン撤去	天吊形 冷能7.1kW	2	台				
マルチエアコン撤去	天吊形 冷能8.0kW	8	台				
マルチエアコン撤去	天力セ形 冷能8.0kW	8	台				

保険棟		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 40A	2	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 50A	3	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 65A	1	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 75A	3	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 100A	18	m				
	計						

機械工事 細目別内訳

保険棟		空調和設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
冷媒・被覆銅管 撤去	6.4外径(1/4B) -	21	m				
冷媒・被覆銅管 撤去	9.5外径(3/8B) -	66	m				
冷媒・被覆銅管 撤去	12.7外径(1/2B) -	11	m				
冷媒・被覆銅管 撤去	15.9外径(5/8B) -	119	m				
冷媒・被覆銅管 撤去	19.1外径(3/4B) -	27	m				
冷媒・被覆銅管 撤去	25.4外径(1 B) -	33	m				
冷媒・被覆銅管 撤去	28.6外径(1 1/8B) -	15	m				
ドレン管(VP) 撤去	20A	76	m				
ドレン管(VP) 撤去	30A	7	m				
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 管内再使用しない	293	m				
パッケージエアコン 撤去	天カセ 冷能5.2kW	1	台				
パッケージエアコン 撤去	天カセ 冷能7.3kW	1	台				
パッケージエアコン 撤去	天カセ 冷能8.2kW	1	台				
パッケージエアコン 撤去	天カセ 冷能7.1kW (ツイン)	2	台				
パッケージエアコン 撤去	天カセ 冷能14.0kW (トリプル)	2	台				

