

鳴門総合運動公園植栽管理表(その1)

(当初)

工種	名称	明細	単位	数量	摘要	算出根拠	
樹木管理	高木枯枝剪定		式	1.0			
	寄植剪定	機械刈り	m ²	2,688		1,920m ² × 1.4(側面分)=2,688m ²	
	ベニカナメ剪定	〃	〃	139	サブグラウンド横リサイクルエリア		
	ウバメガシ剪定	〃	〃	312	第3駐車場		
	寄植部除草	薬剤散布		式	1.0		
		機械刈取り		〃	1.0		
芝生管理	芝刈り	一般芝生	m ²	70,487	ハンドガイド式刈幅77cm級6.9PS	25,174m ² × 4回 × 70%=70,487m ²	
			〃	30,209	肩掛式カッター一径255mm1.8PS	25,174m ² × 4回 × 30%=30,209m ²	
	除草(薬剤散布)	一般芝生	〃	25,174			
雑工	園路除草工		式	1.0			

その1の芝生面積は、植栽平面図芝生面積計算書より25,174m²とする。

芝刈りは、4回としハンドガイド式70%、肩掛式30%の割合とする。

芝生管理の除草は、一般芝生全域とし、25,174m²とする。

サブグラウンド横リサイクルエリア ベニカナメ剪定: 34.0m × 2(両面) × 1.6m = 109m²

第3駐車場 ウバメガシ剪定: 312m²