

令和4年度工事設計書

鳴門市企業局水道事業課

路線名

工事場所

鳴門市 鳴門町 高島

工事名

五位鷺橋露出鋼管取替工事

工事価格

消費税及び
地方消費税相当額

請負対象額

施工内訳

施工延長 L=35.2m
DIP. GX ϕ 100-75 \times 35.2m
仕切弁 \times 3基
舗装復旧 N=1式

総括監督員

主任監督員

現場監督員

係長

技師

有馬 英喜

三井 千久

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基 準
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
露出鋼管取替	1	式			明 1 号
交通整理	1	式			明 2 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
運搬費	1	式			明 13 号
技術管理費	1	式			
技術管理費	1	式			明 14 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

五位鷺橋露出鋼管取替工事

第 6 号 明細書

本設配管土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	38	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	12	m ²			施 2 号
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m ³ (平積0.2)	11	m ³			施 4 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	9	m ³			施 5 号
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚11cm	12	m ²			施 6 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.3km	2	m ³			施 7 号
発生土処分費	2	m ³			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.6km	0.4	m ³			施 3 号
アスファルト塊	0.4	m ³			
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.1	m ³			施 8 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.8km	0.1	m ³			施 9 号
コンクリート塊(無筋) 10~11t車	0.1	m ³			
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	12	m ²			施 10 号
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4	m ²			P 5 号
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	0.4	m ³			P 6 号
建設汚泥処分費	0.03	m ³			単 1 号
計					

五位鷺橋露出鋼管取替工事

第 7 号 明細書

本設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	32.5	m			施 11 号
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	2.7	m			施 12 号
G X形継手接合 直管 呼び径100mm	8	口			施 13 号
G X形継手接合 直管 呼び径75mm	1	口			施 14 号
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	4	口			施 15 号
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	2	口			施 16 号
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	8	口			施 17 号
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	1	口			施 18 号
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	9	口			施 19 号
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り	2	口			施 20 号
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	10	口			施 21 号
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	3	口			施 22 号
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	3	基			施 23 号
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	4	個			施 24 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号壁 底版 内寸250	13	個			施 25 号
管明示シート	19.1	m			施 26 号
不断水切替弁 施工費 Φ100 鑄鉄用	1	箇所			
本締め工	18	本			施 27 号
コンクリートアンカーボルト設置	18	本			P 7 号

第 8 号 明細書

本設配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形タ ^ク タイル ^ル 鑄鉄管(S種, 粉体) φ100×4.0m	4	本			
GX形タ ^ク タイル ^ル 鑄鉄管(1種, 粉体) φ100×4.0m	4	本			
GX形タ ^ク タイル ^ル 鑄鉄管(S種, 粉体) φ75×4.0m	1	本			
GX形二受丁字管 φ100×φ75	1	個			
GX形曲管 φ100×90°	2	個			
GX形曲管 φ100×45°	1	個			
GX形曲管 φ75×22° 1/2	1	個			
GX形両受曲管 φ100×45°	1	個			
GX形継輪 φ100	2	個			
GXライナ φ100	5	個			
GXライナ φ75	1	個			
G-Linkセット φ100	8	個			
G-Linkセット φ75	1	個			
GX接合セット(異形管・ソフトシール弁用) φ100	4	個			
GX接合セット(異形管・ソフトシール弁用) φ75	2	個			
K形曲管 φ100×22° 1/2	4	個			
K形継輪 φ100	2	個			
K形継輪 φ75	1	個			
K形特殊押輪乾式ホ-ト φ100	8	組			

五位鷺橋露出鋼管取替工事

第 8 号 明細書
(続 き)

本設配管資材

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
K形特殊押輪乾式ホート φ75	2	組			
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) φ100	2	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) φ75	1	個			
仕切弁ボックス 鉄蓋(内寸) φ250×150H	4	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×150A	4	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×300C	4	個			
仕切弁ボックス 底板 φ250×60H	4	個			
ボルトナット・ワッシャー M12×L75×3セット	4	組			
埋設表示シート (アルミシート) 水道用W150×50m	19.1	m			
添架金具 SUS304 DIP φ100	9	組			
樹脂カプセル コンクリートアンカー用	18	本			
不断水ストッパー Φ100 鋳鉄用	1	基			
2ツ割刃型離脱防止金具 φ100 (FCD製)	1	個			
計					

五位鷺橋露出鋼管取替工事

第 9 号 明細書

仮設配管土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	68	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	21	m2			施 2 号
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	5	m3			施 4 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂 荒目	1	m3			施 32 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	4	m3			施 5 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クワッシャー RC-30	0.3	m3			施 33 号
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚11cm	2	m2			施 6 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.3km	1	m3			施 7 号
発生土処分費	1	m3			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.6km	1	m3			施 3 号
アスファルト塊	1	m3			
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	11	m2			施 10 号
建設汚泥処分費	0.06	m3			単 1 号
計					

五位鷺橋露出鋼管取替工事

第 11 号 明細書

仮設配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設リース費	1	式			
MDメカ形キャップⅡ φ100 仮設	1	個			
HIVW φ50×4.0m 仮設	3	m			
HIハブソケット φ50	3	個			
HIエルボ φ50×90°	2	個			
スリハブ(10K) φ50 仮設	1	個			
水道用ポリエチレン管(軟質) φ25 仮設	3	m			
ポリエチレンソケット φ25 仮設	1	個			
ポリオネジ φ25 仮設	2	個			
CPハブ分水栓 φ100×25	1	個			
スリハブ(10K) φ25 仮設	1	個			
ハブボックス 塩ビ製	2	個			
水道用ポリビニル スワブ 100	1	個			
計					

