

数 量 総 括 表

(レベル1)	(レベル2)	(レベル3)	(レベル4)	(レベル5)	単位	数 量	摘 要
工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格			
排水機場	土 工						
	管材埋設	床 掘	土 砂		m3	1.6	
		埋 戻	最大埋戻幅 1m未満		m3	0.8	
	U型集水桝						
		床 掘	土 砂		m3	47.7	
		埋 戻	最大埋戻幅4.0m以上		m3	26.1	
	残土処理	片道L=	土 砂		m3	19.4	
	構造物撤去工						
	コンクリート取壊し	無筋構造物			m3	2.8	
		殻運搬処分			m3	2.8	
	コンクリート舗装版切断	t=20cm			m	5.5	
	コンクリート削孔	φ 100	削孔平均長L=984mm		孔	31	
		φ 100	削孔平均長L=496mm		孔	31	
	復旧工						
	コンクリート	σ 28 ≥ 18N/mm ²			m3	0.83	
	型 枠	無筋構造物			m ²	4.21	
	鉄 筋 SD345	L=300mm N=13			kg	3.88	
	アンカー	D13用			本	13	
	練石積	控長35cm	雑割石25cm程度		m ²	1.44	
	天端被覆コンクリート	コンクリート舗装	t=20cm		m ²	2.48	V=0.50m ³
	路 盤		RC-40 t=20cm		m ²	2.48	
	無収縮モルタル注入				m ³	0.21	
	本体工						
	U型集水桝						
		コンクリート	σ 28 ≥ 24N/mm ²		m ³	6.56	
		型 枠	鉄筋構造物		m ²	33.83	
		鉄 筋	D13		t	0.33	
		SD345	D16		t	0.20	
		均しコンクリート	σ 28 ≥ 18N/mm ²		m ³	0.70	
		均し型枠			m ²	0.88	
		砕石基礎	RC-40 t=20cm		m ²	7.04	

