

工事名称 北浜集会所解体撤去工事

工事場所 鳴門市撫養町北浜

監督員 技師 天羽 俊博

( 工事価格 )

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		







直接工事費 細目別内訳

解体撤去工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
くさび緊結式足場 手摺先行型	建柱 600×1700 掛払い手間、損料、基本料、運搬共 安全手すり共	296	m <sup>2</sup>			
防音シート張り	掛払い手間、損料、基本料、運搬共	296	m <sup>2</sup>			
計						

直接工事費 細目別内訳

解体撤去工事		解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
木造建物解体	上部 手こわし・機械併用	108	m <sup>2</sup>			
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 基礎部 圧砕機	10.9	m <sup>3</sup>			
鉄筋切断	集積共	10.9	m <sup>3</sup>			
割棄石 とりこわし	機械 集積・積込み共	4.5	m <sup>3</sup>			
コンクリートとりこわし	土間コン、束石、独立基礎	0.7	m <sup>3</sup>			
木製開口部 取り壊し		27	か所			
金属製開口部 取り壊し		3	か所			
和風便器撤去	再使用しない	1	個			
小便器撤去	再使用しない	1	か所			
手洗器撤去	再使用しない	1	個			
便槽くみ取り 清掃費		1	式			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	52.4	m <sup>2</sup>			
屋根仕上げ 取り壊し	瓦	137	m <sup>2</sup>			
コンクリート類 集積・積込み	機 械	26	m <sup>3</sup>			
内装材 積込み	機 械	44.6	m <sup>3</sup>			

直接工事費 細目別内訳

解体撤去工事		解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
設備機器・家具・ 棚・廃品類 撤去処分 養生ネット撤去	積み込み・運搬・処分共	1	式			
		1	式			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再利用しない	4	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 10W × 1 再利用しない	1	個			
計						

直接工事費 細目別内訳

解体撤去工事		解体工事			外構	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
解体跡整地	敷き均し転圧 真砂土	10.8	m3			
すきとり	積み込み共 H300程度	31.3	m3			
敷きならし	締め固め共	31.3	m3			
樹木 伐採伐根	積み込み運搬・処分共	1	式			
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 基礎部 圧砕機 -	4.5	m3			
鉄筋切断	集積共	4.5	m3			
割栗石 とりこわし	機械 集積・積み込み共	3.4	m3			
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 土間コン 圧砕機 標準	0.4	m3			
コンクリート類 集積、積み込み	機械	8.3	m3			
給水撤去						
給水・耐衝撃性 塩ビ管(HIVP) 撤去	地中配管 13A	4.5	m			
量水器撤去	13mm	1	個			
止水栓撤去	13mm	1	個			
量水器きょう 撤去	13mm用	1	個			
土工事		1	式			別紙 00-0001





解体撤去工事		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)	30.8	t			
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋)	26.1	t			
処分費	金属類(処分)	0.1	m3			
処分費	ガラス類	0.2	m3			
処分費	廃プラ類	2.2	m3			
処分費	木材類	18	t			
処分費	ｱﾙﾐ建具類(有価材)	60.4	kg			
処分費	アスベスト含有建材	1.1	m3			
処分費	混合廃材	17.4	m3			
処分費	ｱｽﾌﾞﾙﾄ類	0.2	t			
計						



