

工事名称 馬詰集会所解体撤去工事

工事場所 鳴門市大麻町中馬詰

監督員 主幹 日浦 秀和

( 工事価格 )

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		







直接工事費 細目別内訳

解体撤去工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
くさび緊結式足場 手摺先行型	建柱 600×1700 掛払い手間、損料、基本料、運搬共 安全手すり共	236	m <sup>2</sup>			
防音シート張り	掛払い手間、損料、基本料、運搬共	236	m <sup>2</sup>			
計						

直接工事費 細目別内訳

解体撤去工事		解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
木造建物解体	上部 手こわし・機械併用	115	m <sup>2</sup>			
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 基礎部 圧碎機	7.7	m <sup>3</sup>			
鉄筋切断	集積共	7.7	m <sup>3</sup>			
割栗石 とりこわし	機械 集積・積込み共	6.9	m <sup>3</sup>			
コンクリートとりこわし	土間コン、束石、独立基礎	6	m <sup>3</sup>			
木製開口部 取り壊し		18	か所			
金属製開口部 取り壊し		11	か所			
和風便器撤去	再使用しない	1	個			
手洗器撤去	再使用しない	1	個			
屋根仕上げ 取り壊し	瓦	158	m <sup>2</sup>			
コンクリート類 集積、積込み	機 械	32.1	m <sup>3</sup>			
内装材 積込み	機 械	34.6	m <sup>3</sup>			
設備機器・家具・ 棚・廃品類 撤去処分	積込み・運搬・処分共	1	式			
養生ネット撤去		1	式			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再利用しない	10	個			







