

# 令和 4 年度 工 事 設 計 書

鳴門市企業局水道事業課

路 線 名

工 事 場 所

鳴門市撫養町南浜

工 事 名

国道28号電線共同溝事業に伴う配水管布設替工事

工 事 価 格

消費税及び  
地方消費税相当額

請負対象額

施 工 内 訳

施工延長L=243.9m  
DIP.GX 200×5.6m  
DIP.GX 150×234.0m  
DIP.GX 75×2.0m  
HIVP 75×2.3m  
仕切弁×2基,消火栓×3基,給水切替×23戸

総 括 監 督 員

主 任 監 督 員

現 場 監 督 員

主 幹

係 長

宮 本 正 治

三 原 尊 士

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基 準
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
配水管布設替	1	式			明 1 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
技術管理費	1	式			
技術管理費	1	式			明 21 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			



国道28号電線共同溝事業に伴う配水管布設替工事

第 1 号 明細書

配水管布設替

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
本設配管	1	式			明 2 号
消火栓設置	1	式			明 3 号
本設給水	1	式			明 4 号
既設管撤去	1	式			明 5 号
仮設配管	1	式			明 6 号
交通誘導員	1	式			明 7 号
計					

国道28号電線共同溝事業に伴う配水管布設替工事

第 2 号 明細書

本設配管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
本設土工	1	式			明 8 号
本設配管工	1	式			明 9 号
本設配管資材	1	式			明 10 号
計					



国道28号電線共同溝事業に伴う配水管布設替工事

第 4 号 明細書

本設給水

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
本設給水土工	1	式			明 13 号
本設給水配管工	1	式			明 14 号
本設給水資材	1	式			明 15 号
計					





国道28号電線共同溝事業に伴う配水管布設替工事

第 6 号 明細書

仮設配管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設土工	1	式			明 18 号
仮設配管工	1	式			明 19 号
仮設配管資材費	1	式			明 20 号
計					



国道28号電線共同溝事業に伴う配水管布設替工事

第 8 号 明細書		本設土工			1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	491	m			P 1 号
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	151	m2			施 3 号
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	139	m3			施 4 号
砂巻 砂 荒目(洗い)	1	m3			施 5 号
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシャー-パン RC-30	114	m3			施 6 号
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 発生土(良質土)	3	m3			施 7 号
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚10cm	131	m2			施 8 号
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚15cm	16	m2			施 9 号
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚10cm	4	m2			施 10 号
発生土処理	136	m3			施 11 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.2km	7	m3			施 12 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚4cm 再生密粒度アソコ(13)	102	m2			施 13 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚5cm 再生密粒度アソコ(13)	29	m2			施 14 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚5cm 再生粗粒度アソコ(20)	5	m2			施 15 号

国道28号電線共同溝事業に伴う配水管布設替工事

第 8 号 明細書  
(続 き)

本設土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(13)	5	m2			施 16 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生粗粒度アスコン(20)	11	m2			施 17 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(20)	11	m2			施 18 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚4cm 再生密粒度アスコン(13)	4	m2			施 19 号
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時	9	m			施 20 号
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量1.699 t	1	式			施 21 号
建設汚泥 10~11t車 異物分離要	0.5	m3			
計					

国道28号電線共同溝事業に伴う配水管布設替工事

第 9 号 明細書

本設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm	5.6	m			施 22 号
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	234	m			施 23 号
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	2	m			施 24 号
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	5	口			施 25 号
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	56	口			施 26 号
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	1	口			施 27 号
G X 形継手接合 直管 呼び径200mm	1	口			施 28 号
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm	44	口			施 29 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm	5	口			施 30 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	26	口			施 31 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	3	口			施 32 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	5	口			施 33 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	72	口			施 34 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	2.3	m			施 35 号

国道28号電線共同溝事業に伴う配水管布設替工事

第 9 号 明細書  
(続 き)

本設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ドレッサー継手工 呼び径75mm	8	口			施 36 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	1	基			施 37 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 38 号
不断水ストッパ°-穿孔工事 75(塩ビ管用)	1	箇所			
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	3	個			施 39 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号 壁・底版 内寸250	9	個			施 40 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m	56	m			施 41 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m	234	m			施 42 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	2	m			施 43 号
管明示シート	243.9	m			施 44 号
仕切弁開閉操作	243.9	m			施 45 号
計					

国道28号電線共同溝事業に伴う配水管布設替工事

第 10 号 明細書

本設配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種, 粉体) 200 x 5.0m	1	本			
GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種, 粉体) 150 x 5.0m	44	本			
GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種, 粉体) 75 x 4.0m	1	本			
GX形二受丁字管 150 x 150	1	個			
GX形二受丁字管 150 x 75	1	個			
GX形挿し受片落管 200 x 150	1	個			
GX形曲管 150 x 45 °	13	個			
GX形曲管 200 x 22 ° 1/2	4	個			
GX形曲管 150 x 22 ° 1/2	8	個			
GX形曲管 75 x 5 ° 5/8	1	個			
GX形両受曲管 150 x 45 °	29	個			
GX形両受曲管 200 x 22 ° 1/2	1	個			
GX形継輪 200	2	個			
GX形継輪 150	4	個			

国道28号電線共同溝事業に伴う配水管布設替工事

第 10 号 明細書  
(続 き)

本設配管資材

1 式 当リ

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形両受短管 150	2	個			
GX形乙字管 150 x 450H	2	個			
GX接合セツト(異形管・ソフトシール弁用) 200	5	個			
GX接合セツト(異形管・ソフトシール弁用) 150	27	個			
GX接合セツト(異形管・ソフトシール弁用) 75	3	個			
G-Linkセツト 200	5	個			
G-Linkセツト 150	74	個			
GXライナ 200	1	個			
GXライナ 150	20	個			
H1W 75 x 4.0m	23	m			
SK-MVB-S(ストップ リング 付) 75 x 45°	2	個			
SK-MD-V(ストップ リング 付) 75	1	個			
SK-MVD(ストップ リング 付) 75	1	個			
GX形ソフトシール仕切弁(受挿し) 150	1	個			



国道28号電線共同溝事業に伴う配水管布設替工事

第 10 号 明細書  
(続 き)

本設配管資材

1 式 当リ

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形ソフトシール仕切弁(受挿し) 75	1	個			
不断水ストパ - 75(塩ビ管用)	1	基			
仕切弁ボックス 鉄蓋(内寸) 250×150H	3	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) 250×150A	2	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) 250×200B	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) 250×300CA	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) 250×300C	2	個			
仕切弁ボックス 底板 250×60H	3	個			
ボルトナット・ワッシャー M12×L75×3セット	3	組			
ホリエレンスリーブ 200×6.0m	67	m			
ホリエレンスリーブ 150×6.0m	288	m			
ホリエレンスリーブ 75×5.0m	24	m			
ホリエレンスリーブ用バンド 200	6	個			
ホリエレンスリーブ用バンド 150	234	個			

国道28号電線共同溝事業に伴う配水管布設替工事

第 10 号 明細書  
(続 き)

本設配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ホリエルンスリフ用バンド 75	2	個			
埋設表示シート (A型シート) 水道用W150 × 50m	243.9	m			
スラップ A型-H1	0.4	t			
計					

国道28号電線共同溝事業に伴う配水管布設替工事

第 11 号 明細書

消火栓設置工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	1	口			施 31 号
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	2	口			施 34 号
フランジ継手 呼び径75(80)mm	3	口			施 46 号
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	3	箇所			施 47 号
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	3	個			施 48 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号 中・下部壁 内寸500	6	個			施 49 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号 上部壁、底版 内寸500	3	個			施 50 号
計					

国道28号電線共同溝事業に伴う配水管布設替工事

第 12 号 明細書

消火栓資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形浅層埋設形1F丁字管 150×75	3	個			
ゴム板パッキン(RF) 75(7.5K)	3	枚			
GFガスケット1号 75(7.5K)	3	個			
ステンレスボルトナット(六角) M16×L65(SUS304)	24	本			
地下式単口消火栓(浅埋用) 75×2 1/2 B103-2000	3	基			
補修弁(ボ-ル式) 75×100H	3	基			
消火栓ボックス 鉄蓋(内寸) 500×100H	3	個			
消火栓ボックス 枠(内寸) 500×200A	3	個			
消火栓ボックス 枠(内寸) 500×200CH	3	個			
消火栓ボックス 底板 40H(1/2)	3	個			
ボルトナット・ワッシャー M16×L75×3セット	3	組			
計					

国道28号電線共同溝事業に伴う配水管布設替工事

第 13 号 明細書

本設給水土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	68	m			P 1 号
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	20	m <sup>2</sup>			施 3 号
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10)	12	m <sup>3</sup>			施 4 号
砂巻 砂 荒目(洗い)	5	m <sup>3</sup>			施 5 号
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシャー-ラン RC-30	6	m <sup>3</sup>			施 6 号
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚10cm	20	m <sup>2</sup>			施 8 号
発生土処理	12	m <sup>3</sup>			施 11 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.2km	0.8	m <sup>3</sup>			施 12 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚4cm 再生密粒度アスコ(13)	15	m <sup>2</sup>			施 13 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコ(13)	6	m <sup>2</sup>			施 14 号
建設汚泥 10~11t車 異物分離要	0.07	m <sup>3</sup>			
計					

国道28号電線共同溝事業に伴う配水管布設替工事

第 14 号 明細書

本設給水配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	34.5	m			施 51 号
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	6	m			施 52 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm	16	箇所			施 53 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm	3	箇所			施 54 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径200mm	1	箇所			施 55 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径150mm	3	箇所			施 56 号
コア取付け工 呼び径20mm	17	箇所			施 57 号
コア取付け工 呼び径25mm	3	箇所			施 58 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	140	口			施 59 号
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	30	口			施 60 号
止水栓取付け PP用 呼び径13mm	9	箇所			施 61 号
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	3	箇所			施 62 号
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	3	箇所			施 63 号
止水栓取付け VP用 呼び径40mm	2	箇所			施 64 号

国道28号電線共同溝事業に伴う配水管布設替工事

第 14 号 明細書  
( 続 き )

本設給水配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm	3	m			施 65 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	0.5	m			施 66 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	1.5	m			施 67 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	5	m			施 68 号
SK継手工 呼び径20mm	2	口			施 69 号
SK継手工 呼び径40mm	25	口			施 70 号
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			施 39 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号 壁・底版 内寸250	6	個			施 40 号
量水器取付け(ねじ込み接合) 筐のみ取付 呼び径13mm	9	箇所			施 71 号
量水器取付け(ねじ込み接合) 筐のみ取付 呼び径20mm	3	箇所			施 72 号
量水器取付け(ねじ込み接合) 筐のみ取付 呼び径25mm	3	箇所			施 73 号
計					

国道28号電線共同溝事業に伴う配水管布設替工事

第 15 号 明細書

本設給水資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
水道用ホ°リル管(軟質) 20	34.5	m			
水道用ホ°リル管(軟質) 25	6	m			
CPホ°ル分水栓 150×20	16	個			
CPホ°ル分水栓 150×25	3	個			
CPホ°ル分水栓 200×20	1	個			
密着コア 20	17	個			
密着コア 25	3	個			
ホ°リエワソケット 20	21	個			
ホ°リエワソケット 25	6	個			
ホ°リエワソケット 13×20P	9	個			
ホ°リエルホ 20	50	個			
ホ°リエルホ 25	12	個			
ホ°リソケット 20	5	個			
伸縮内線止水栓(市型) 13	9	個			



国道28号電線共同溝事業に伴う配水管布設替工事

第 15 号 明細書  
(続 き)

本設給水資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
伸縮内線止水栓(市型) 20	3	個			
伸縮内線止水栓(市型) 25	3	個			
HIW 13×4.0m	3	m			
HIW 20×4.0m	0.5	m			
HIW 25×4.0m	1.5	m			
HIW 40×4.0m	5	m			
止水ナット,HIシロ,ハッパ 13	4	組			
止水ナット,HIシロ,ハッパ 20	1	組			
止水ナット,HIシロ,ハッパ 25	1	組			
不断水丁字管(仮弁付)SS型 鋳鉄管用 内ねじ 150×40	3	基			
SKハッパ(離脱防止付) 40(塩ビ用)	7	個			
HIエルブ 13×90°	16	個			
HIエルブ 20×90°	4	個			
HIエルブ 25×90°	4	個			

国道28号電線共同溝事業に伴う配水管布設替工事

第 15 号 明細書  
(続 き)

本設給水資材

1 式 当リ

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
SKIIホ (離脱防止付) 40×90° (塩ビ用)	6	個			
異径SKカット (離脱防止付) V 20×P 20	1	個			
SKカット (離脱防止付) 40 (塩ビ用)	3	個			
BC製仕切弁 (内紗 式) 40	2	個			
仕切弁ホックス 鉄蓋 (内寸) 250×150H	2	個			
仕切弁ホックス 枠 (内寸) 250×150A	2	個			
仕切弁ホックス 枠 (内寸) 250×100B	2	個			
仕切弁ホックス 底板 250×60H (60SS)	2	個			
ボルトナット・ワッシャー M12×L75×3セット	2	組			
ホリメーターホックス (表示プレート付) 13	9	個			
ホリメーターホックス (表示プレート付) 30	6	個			
計					

国道28号電線共同溝事業に伴う配水管布設替工事

第 16 号 明細書

既設管撤去土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	460	m			P 1 号
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	161	m <sup>2</sup>			施 3 号
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10)	143	m <sup>3</sup>			施 4 号
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クワッシャー RC-30	131	m <sup>3</sup>			施 6 号
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚10cm	144	m <sup>2</sup>			施 8 号
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚15cm	17	m <sup>2</sup>			施 9 号
発生土処理	143	m <sup>3</sup>			施 11 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.2km	8	m <sup>3</sup>			施 12 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚4cm 再生密粒度アスコン(13)	110	m <sup>2</sup>			施 74 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(13)	34	m <sup>2</sup>			施 75 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚5cm 再生粗粒度アスコン(20)	4	m <sup>2</sup>			施 15 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(13)	4	m <sup>2</sup>			施 16 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生粗粒度アスコン(20)	13	m <sup>2</sup>			施 17 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(20)	13	m <sup>2</sup>			施 18 号





国道28号電線共同溝事業に伴う配水管布設替工事

第 18 号 明細書		仮設土工			1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	617	m			P 1 号
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	366	m2			施 3 号
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	204	m3			施 4 号
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クワッシャー RC-30	162	m3			施 6 号
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 発生土(良質土)	3	m3			施 7 号
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚10cm	316	m2			施 8 号
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚15cm	44	m2			施 9 号
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚10cm	6	m2			施 10 号
発生土処理	204	m3			施 11 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.2km	16	m3			施 12 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚4cm 再生密粒度アスコ(13)	123	m2			施 74 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚4cm 再生密粒度アスコ(13)	123	m2			施 13 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコ(13)	35	m2			施 75 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコ(13)	35	m2			施 14 号

国道28号電線共同溝事業に伴う配水管布設替工事

第 18 号 明細書  
(続 き)

仮設土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚5cm 再生粗粒度アスコン(20)	8	m2			施 81 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚5cm 再生粗粒度アスコン(20)	8	m2			施 15 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(13)	8	m2			施 75 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(13)	8	m2			施 16 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚4cm 再生密粒度アスコン(13)	3	m2			施 82 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚4cm 再生密粒度アスコン(13)	3	m2			施 19 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生粗粒度アスコン(20)	14	m2			施 83 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生粗粒度アスコン(20)	14	m2			施 17 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(20)	14	m2			施 84 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(20)	14	m2			施 18 号
建設汚泥 10~11t車 異物分離要	0.7	m3			
計					

国道28号電線共同溝事業に伴う配水管布設替工事

第 19 号 明細書

仮設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設リ-ス管施工費	1	式			
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	26.5	m			施 51 号
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径25mm	5.5	m			施 85 号
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	6	m			施 86 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	158	口			施 59 号
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	27	口			施 60 号
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	33	口			施 87 号
SK継手工 呼び径40mm	6	口			施 70 号
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	17	箇所			施 62 号
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	3	箇所			施 63 号
止水栓取付け PP用 呼び径40mm	3	箇所			施 88 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2.7	m			施 89 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	12	口			施 90 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	1	口			施 31 号



国道28号電線共同溝事業に伴う配水管布設替工事

第 19 号 明細書  
(続 き)

仮設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	1	箇所			施 91 号
計					

国道28号電線共同溝事業に伴う配水管布設替工事

第 20 号 明細書

仮設配管資材費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設リ-7管資材費	1	式			
水道用ホ°リルン管(軟質) 20 仮設	26.5	m			
水道用ホ°リルン管(軟質) 25 仮設	5.5	m			
水道用ホ°リルン管(軟質) 40 仮設	6	m			
ホ°リルン 20 仮設	51	個			
ホ°リルン 25 仮設	9	個			
ホ°リルン 40 仮設	9	個			
ホ°リルホ 20 仮設	48	個			
ホ°リルホ 25 仮設	8	個			
ホ°リルホ 40 仮設	12	個			
ホ°リエオソケット 13×20P 仮設	6	個			
ホ°リエオソケット 20 仮設	5	個			
ホ°リエオソケット 25 仮設	2	個			
スリパ°ルフ(10K) 20 仮設	17	個			

国道28号電線共同溝事業に伴う配水管布設替工事

第 20 号 明細書  
(続 き)

仮設配管資材費

1 式 当リ

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
スリパバルブ (10K) 25 仮設	3	個			
スリスバルブ(10K) 40 仮設	3	個			
異径SKソケット (離脱防止付) V 40×P 40	3	個			
バルブボックス 塩ビ製	23	個			
H1W 50×4.0m	2.7	m			
GX形管柱 (異形管用) 150	1	個			
H1バルブソケット 50	3	個			
H1エルボ 50×90°	5	個			
スリパバルブ (10K) 50 仮設	1	個			
バルブボックス 塩ビ製	1	個			
水道用ポリピック スワブ 150	1	個			
計					

国道28号電線共同溝事業に伴う配水管布設替工事

第 21 号 明細書

技術管理費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土壌試験 28項目溶出試験	1	検体			
通水試験		日			施 92 号
計					