



## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下水道工事(2)01	1	式				
管きょ工(開削工)	1	式			A 1号	
マンホール工	1	式			A 2号	
取付管およびます工	1	式			A 3号	
付帯工	1	式			A 4号	
安全費	1	式			A 5号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(1車1回)片道 製品長12m以内 片道運搬距離10km	0.48	t			施 19号	
仮設材等の運搬(1車1回)片道 製品長12m以内 片道運搬距離10km	0.48	t			施 19号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等の積込み・取卸し費 取卸し	0.48	t			施 20 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 積込み	0.48	t			施 21 号	
技術管理費	1	式				
土壌分析 29項目溶出試験	1	箇所				
室内土質試験 締固めた土のコーン指数試験 1試料4供試体	1	試料				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設费率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				



南浜地区電線共同溝事業に伴う污水管渠移設工事

【 第 1 号 A代価表 】

管きょ工(開削工)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路土工	1	式			B 1 号	
管布設工	1	式			B 2 号	
管基礎工	1	式			B 3 号	
管路土留工	1	式			B 4 号	
計						



南浜地区電線共同溝事業に伴う污水管渠移設工事

【 第 3 号 A代価表 】

取付管およびます工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路土工	1	式			B 7 号	
ます設置工	1	式			B 8 号	
取付管布設工	1	式			B 9 号	
計						

## 南浜地区電線共同溝事業に伴う污水管渠移設工事

【 第 4 号 A代価表 】						
付帯工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装撤去工(本管部)	1	式			B 10 号	
舗装撤去工(取付管部)	1	式			B 11 号	
舗装復旧工(本管部)	1	式			B 12 号	
舗装復旧工(取付管部)	1	式			B 13 号	
発生土処分工(本管部)	1	式			B 14 号	
発生土処分工(取付管部)	1	式			B 15 号	
歩車道境界ブロック	1	式			B 16 号	
視覚障害者誘導点字ブロック 撤去	1	式			B 17 号	
視覚障害者誘導点字シート 設置	1	式			B 18 号	
区画線工	1	式			B 19 号	
既設管撤去工	1	式			B 20 号	
計						

南浜地区電線共同溝事業に伴う污水管渠移設工事

【 第 5 号 A代価表 】

安全費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員A		人				
交通誘導警備員B		人				
計						

南浜地区電線共同溝事業に伴う污水管渠移設工事

【 第 1 号 B代価表 】						
管路土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械掘削工(小型バックホウ) クローラ型 0.13m3	137.9	m3			施 1 号	
機械投入埋戻工(小型バックホウ) クローラ型 0.13m3 土質区分:ㇿ質土	23.5	m3			施 2 号	
機械投入埋戻工(小型バックホウ) クローラ型 0.13m3 土質区分:ㇿ質土	88.3	m3			施 2 号	
発生土運搬工(2t積級、機械積込み) 運搬距離1km	137.9	m3			施 3 号	
計						
単位当たり						

南浜地区電線共同溝事業に伴う汚水管渠移設工事

【 第 2 号 B代価表 】

管布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm	125.5	m			施 4 号	
保線資材 埋設標識シート 上下水道用 150×50m 2倍 水抜 穴無 ポリエチレンクロス	125.5	m				
計						
単位当たり						



南浜地区電線共同溝事業に伴う污水管渠移設工事

【 第 4 号 B代価表 】

管路土留工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	23.5	m			施 6 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	23.5	m			施 7 号	
軽量金属支保工 設置・撤去(手間のみ) 1段 2.0m以下	23.5	m			施 8 号	
アルミ矢板等賃料	1	式				
計						
単位当たり						

南浜地区電線共同溝事業に伴う污水管渠移設工事

【 第 5 号 B代価表 】						
1号組立マンホール工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼材切断工	1.5	m			施 9 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	0.07	m3			施 10 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.07	m3			P 1 号	
コンクリート塊(無筋) { (有)川上組砕石}	0.16	t				
鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 1号 (I種) 塩ビ管用 径200mm用	1	箇所				
マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 塩ビ(リブ)管 本管径200	1	個				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	0.02	m3			P 2 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.1	m2			P 3 号	
モルタル上塗工(マンホール用) モルタル厚さ20mm	0.4	m2			施 11 号	
計						
単位当たり						

南浜地区電線共同溝事業に伴う污水管渠移設工事

【 第 6 号 B代価表 】

小型マンホール工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上	9	箇所			施 12 号	
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満	1	箇所			施 13 号	
鋳鉄製防護蓋設置費 有効径φ300mm T-25	2	箇所			C 1 号	
鋳鉄製防護蓋設置費 有効径φ300mm T-14	8	箇所			C 2 号	
計						
単位当たり						

南浜地区電線共同溝事業に伴う污水管渠移設工事

【 第 7 号 B代価表 】						
管路土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械掘削工(小型バックホウ) クローラ型 0.13m3	0.6	m3			施 1 号	
機械投入埋戻工(小型バックホウ) クローラ型 0.13m3 土質区分:砂	0.2	m3			施 14 号	
機械投入埋戻工(小型バックホウ) クローラ型 0.13m3 土質区分:粘性土	0.3	m3			施 2 号	
発生土運搬工(2t積級、機械積込み) 運搬距離1km	0.6	m3			施 3 号	
計						
単位当たり						



南浜地区電線共同溝事業に伴う污水管渠移設工事

【 第 9 号 B代価表 】

取付管布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3m未満	13	箇所			施 16 号	
計						
単位当たり						

南浜地区電線共同溝事業に伴う污水管渠移設工事

【 第 10 号 B代価表 】

舗装撤去工(本管部)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	260.4	m			P 4 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	115.9	m <sup>2</sup>			P 5 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	5.8	m <sup>3</sup>			P 6 号	
アスファルト塊	13.3	t				
計						
単位当たり						

南浜地区電線共同溝事業に伴う污水管渠移設工事

【 第 11 号 B代価表 】

舗装撤去工(取付管部)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1.7	m			P 4 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	0.6	m <sup>2</sup>			P 5 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.1	m <sup>3</sup>			P 6 号	
アスファルト塊	0.2	t				
計						
単位当たり						





南浜地区電線共同溝事業に伴う污水管渠移設工事

【 第 14 号 B代価表 】

発生土処分工(本管部)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	137.9	m3			P 9 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	137.9	m3			P 10 号	
土砂受入費 松浦開発興業(株)	137.9	m3				
計						
単位当たり						

南浜地区電線共同溝事業に伴う污水管渠移設工事

【 第 15 号 B代価表 】

発生土処分工(取付管部)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	0.6	m3			P 9 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	0.6	m3			P 10 号	
土砂受入費 松浦開発興業(株)	0.6	m3				
計						
単位当たり						

南浜地区電線共同溝事業に伴う污水管渠移設工事

【 第 16 号 B代価表 】

歩車道境界ブロック

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 B種(180/205×250×600)	1	m			P 11 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	0.06	m3			施 10 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.06	m3			P 1 号	
コンクリート塊(無筋)	0.14	t				
計						
単位当たり						

南浜地区電線共同溝事業に伴う污水管渠移設工事

【 第 17 号 B代価表 】

視覚障害者誘導点字ブロック 撤去

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	2.7	m3			施 10 号	
殻運搬 コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込	2.7	m3			P 1 号	
コンクリート塊(無筋)	6.3	t				
計						
単位当たり						



南浜地区電線共同溝事業に伴う污水管渠移設工事

【 第 19 号 B代価表 】

区画線工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	2.8	m			施 17 号	
区画線設置 熔融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	0.5	m			施 18 号	
区画線工単価各種 4週6休未満（補正無し） 自転車マーク 【材工共】 t=1.5mm	1	箇所				
計						
単位当たり						

南浜地区電線共同溝事業に伴う污水管渠移設工事

【 第 20 号 B代価表 】						
既設管撤去工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路土工 (既設管撤去)	1	式			C 4 号	
管撤去工 (既設管撤去)	1	式			C 5 号	
管路土留工 (既設管撤去)	1	式			C 6 号	
1号組立マンホール撤去工 (既設管撤去)	1	式			C 7 号	
舗装撤去工 (既設管撤去)	1	式			C 8 号	
舗装復旧工 (既設管撤去)	1	式			C 9 号	
発生土処分工 (既設管撤去)	1	式			C 10 号	
歩車道境界ブロック (既設管撤去)	1	式			C 11 号	
区画線 (既設管撤去)	1	式			C 12 号	
計						
単位当たり						

南浜地区電線共同溝事業に伴う污水管渠移設工事

【 第 1 号 C代価表 】

鋳鉄製防護蓋設置費 有効径 φ300mm T-25

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)	1	箇所			施 23 号	
鋳鉄製マンホールふた(下水道用) 直接ふた 有効径 φ300mm T-25 かぎ付	1	組				
計						
単位当たり						

南浜地区電線共同溝事業に伴う污水管渠移設工事

【 第 2 号 C代価表 】

鋳鉄製防護蓋設置費 有効径 φ300mm T-14

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)	1	箇所			施 23 号	
鋳鉄製マンホールふた(下水道用) 直接ふた 有効径 φ300mm T-14 かぎ付	1	組				
計						
単位当たり						

南浜地区電線共同溝事業に伴う污水管渠移設工事

【 第 3 号 C代価表 】

視覚障害者誘導点字シート設置(材工共) 30cm幅

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
視覚障害者誘導用点字シート 300×300 誘導用・警告用	333	枚				
プライマーZ	11	缶				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

南浜地区電線共同溝事業に伴う污水管渠移設工事

【 第 4 号 C代価表 】

管路土工（既設管撤去）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械掘削工(小型バックホウ) クローラ型 0.13m3	122.3	m3			施 1 号	
機械投入埋戻工(小型バックホウ) クローラ型 0.13m3 土質区分:ㇿ質土	117	m3			施 2 号	
発生土運搬工(2t積級、機械積込み) 運搬距離1km	122.3	m3			施 3 号	
計						
単位当たり						

南浜地区電線共同溝事業に伴う污水管渠移設工事

【 第 5 号 C代価表 】

管撤去工（既設管撤去）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径200mm	126.9	m			施 24 号	
マルワ環境(株)北島支店 廃プラ	0.6	t				
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂	2.8	m3			P 14 号	
計						
単位当たり						

南浜地区電線共同溝事業に伴う污水管渠移設工事

【 第 6 号 C代価表 】

管路土留工 (既設管撤去)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	23.1	m			施 6 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	23.1	m			施 7 号	
軽量金属支保工 設置・撤去(手間のみ) 1段 2.0m以下	23.1	m			施 25 号	
アルミ矢板等賃料	1	式				
計						
単位当たり						

南浜地区電線共同溝事業に伴う污水管渠移設工事

【 第 7 号 C代価表 】

1号組立マンホール撤去工（既設管撤去）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	0.6	m3			施 26 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	0.6	m3			P 15 号	
コンクリート塊(無筋)	1.5	t				
マンホール蓋撤去工 蓋受枠までの撤去	1	箇所			C 13 号	
計						
単位当たり						

南浜地区電線共同溝事業に伴う污水管渠移設工事

【 第 8 号 C代価表 】

舗装撤去工 (既設管撤去)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	253.8	m			P 4 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	111.7	m <sup>2</sup>			P 5 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	5.3	m <sup>3</sup>			P 6 号	
アスファルト塊	12.2	t				
計						
単位当たり						

南浜地区電線共同溝事業に伴う汚水管渠移設工事

【 第 9 号 C代価表 】

舗装復旧工（既設管撤去）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	111.7	m2			P 7 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	111.7	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						

南浜地区電線共同溝事業に伴う污水管渠移設工事

【 第 10 号 C代価表 】

発生土処分工（既設管撤去工）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	122.3	m3			P 9 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	122.3	m3			P 10 号	
土砂受入費 松浦開発興業(株)	122.3	m3				
計						
単位当たり						

南浜地区電線共同溝事業に伴う污水管渠移設工事

【 第 11 号 C代価表 】

歩車道境界ブロック (既設管撤去)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 B種(180/205×250×600)	1.3	m			P 11 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	0.08	m3			施 10 号	
殻運搬 コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込	0.08	m3			P 1 号	
コンクリート塊(無筋)	0.19	t				
計						
単位当たり						

南浜地区電線共同溝事業に伴う污水管渠移設工事

【 第 12 号 C代価表 】

区画線（既設管撤去）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	4.2	m			施 17 号	
計						
単位当たり						

南浜地区電線共同溝事業に伴う汚水管渠移設工事

【 第 13 号 C代価表 】

マンホール蓋撤去工 蓋受枠までの撤去

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.9 t 吊		日				
計						
単位当たり						