

工事名称 北ノ浜グラウンドトイレ新築工事のうち管工事

工事場所 鳴門市撫養町大桑島

監 督 員 係長 谷本 祥

(工事価格)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
負担金 1 (課税)	1	式		
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

管工事		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
腰掛便器	CS597BCS	2	組			
腰掛便器	CS597BLCSCS	1	組			
スぺア付紙巻器	YH121M	3	個			
自動洗浄小便器	UFS900WR	2	組			
カウンター式洗面器	L531	2	組			
マーブライトカウンター	ML55	2	組			
盗難防止形化粧鏡	YM4560AE	4	枚			
化粧棚	YKH51A	3	個			
ベビースーツ	YKA25S	2	組			
ベビースーツ	YKA15S	1	組			
ベビースーツ	YKA16S	2	組			
はね上げ手すり	T114HK7R	2	個			
L型手すり	T114CL9R	3	個			
小便器用手すり	T114CU22R	1	個			
横水栓	T200SNR13C	2	個			

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

管工事		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 20A	29	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	32	m			
量水器	20mm 貸与品	1	個			
副止水栓	20mm	1	個			
共用ボックス		1	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0001
土工事		1	式			別紙 00-0002
スリープ費		1	式			別紙 00-0003
公道接続費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

管工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	18	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 150A	143	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 65A	16	m			
床上掃除口(非防水形)	COA 50A	1	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	4	個			
床排水トラップ(非防水形)	T 5A 50A	2	個			
流しトラップ	T14BA 40A	1	個			
通気金具(ベントキャップ)	埋込形 アルミ製 65A	1	個			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 ～500	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 501～800 塩ビふた付	2	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 801～1200 塩ビふた付	3	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	2	組			

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

8

管工事		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0001
給水管 保温	ガラスカー 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	3.5	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0002
根切り(機械)	バックホ 0.13m3 排出カス対策型 油圧式クローラ型	9.6	m3			
埋戻し	機 械 バックホ 0.13m3 排出カス対策型 油圧式クローラ型	6.7	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	2.9	m3			
山砂		2.9	m3			
埋設標識テープ	150幅	31.8	m			
計						
スリーブ費		1	式			別紙 00-0003
給水・配管工事費		10	%			
計						

機械設備工事 別紙明細

管工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0004
根切り(機械)	バックホ 0.13m3 排出カス対策型 油圧式クローラ型	63.4	m3			
埋戻し	機 械 バックホ 0.13m3 排出カス対策型 油圧式クローラ型	36	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	27.4	m3			
山砂		19.6	m3			
砂利地業	クラッシュラン(再生)	7.8	m3			
計						
スリーブ費		1	式			別紙 00-0005
排水・配管工事費		10	%			
計						

