

令和 5 年度 工 事 設 計 書		鳴 門 市							
路 線 名									
工 事 場 所	鳴門市撫養町南浜								
工 事 名	新庁舎周辺配水管布設工事								
<table><tr><td>工 事 価 格</td><td></td></tr><tr><td>消費税及び 地方消費税相当額</td><td></td></tr><tr><td>請負対象額</td><td></td></tr></table>				工 事 価 格		消費税及び 地方消費税相当額		請負対象額	
工 事 価 格									
消費税及び 地方消費税相当額									
請負対象額									
施 工 内 訳	施工延長 L=120.6m DIP φ 100 × 120.6m 仕切弁 × 1基, 消火栓 × 2基 舗装復旧 1式	総 括 監 督 員 主 任 監 督 員 現 場 監 督 員	主幹 宮本 正治 係長 有馬 英喜						

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
配水管布設	1	式			明 1 号
消火栓	1	式			明 2 号
舗装復旧	1	式			明 3 号
交通整理	1	式			明 4 号
付帯工	1	式			明 5 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
技術管理費	1	式			
技術管理費	1	式			明 14 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

新庁舎周辺配水管布設工事

第 1 号 明細書		配水管布設				1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
配水管布設土工	1	式			明 6 号	
配水管布設配管工	1	式			明 7 号	
配水管布設資材費	1	式			明 8 号	
計						

[illegible]

新庁舎周辺配水管布設工事

第 3 号 明細書		舗装復旧				1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	59	m			P 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	149	m2			施 1 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)	166	m2			施 2 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km	7	m3			施 3 号	
アスファルト塊	6	m3				
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	1	m3				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	28	m2			P 2 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	121	m2			P 3 号	
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	17	m2			P 4 号	
特殊ブロック舗装 撤去	17	m2			P 5 号	
建設汚泥 10～11t車 異物分離要	0.1	t				
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	13	m			施 4 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	2	m			施 5 号	
計						

新庁舎周辺配水管布設工事

[illegible]

[illegible]

新庁舎周辺配水管布設工事

第 6 号 明細書						1 式 当り
配水管布設土工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	178	m			P 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	62	m2			施 1 号	
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	71	m3			施 8 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	49	m3			施 9 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシャー RC-30	12	m3			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	7	m2			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚16cm	8	m2			施 12 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚15cm	21	m2			施 13 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚11cm	48	m2			施 14 号	
残土処分費 松浦開発興業	21	m3				
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離13.3km	21	m3			施 15 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km	3	m3			施 3 号	
アスファルト塊	3	m3				
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度75%以下(13)	7	m2			施 16 号	

新庁舎周辺配水管布設工事

第 6 号 明細書 (続 き)			配水管布設土工			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準			
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚3cm 再生密粒度7.5mm(13)	63	m2			施 17 号			
特殊ブロック舗装 撤去	13	m2			P 5 号			
特殊ブロック舗装 再利用設置	13	m2			P 6 号			
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(普)	0.1	m3			P 7 号			
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.4	m2			P 8 号			
インターロッキングブロック撤去 とりこわし	8	m2			施 18 号			
建設汚泥 10～11t車 異物分離要	0.2	t						
計								

新庁舎周辺配水管布設工事

第 7 号 明細書			配水管布設配管工			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	120.6	m			施 19 号		
G X 形継手接合 直管 呼び径100mm	29	口			施 20 号		
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	12	口			施 21 号		
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	14	口			施 22 号		
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	26	口			施 23 号		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 24 号		
メカニカル継手 呼び径200mm 割増有り	1	口			施 25 号		
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	23	口			施 26 号		
鉄蓋設置 円形 2号 寸法350mm	1	個			施 27 号		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号壁、底版 内寸250	3	個			施 28 号		
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			施 29 号		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号壁、底版 内寸250	8	個			施 28 号		
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	120.6	m			施 30 号		
管明示シート	120.6	m			施 31 号		

新庁舎周辺配水管布設工事

第 7 号 明細書 (続 き)			配水管布設配管工			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準			
不断水ストッパー施工費 DIP φ 200、 型	1	箇所						
不断水ストッパー施工費 DIP φ 100	1	箇所						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	7 1	m			施 32 号			
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	30	口			施 33 号			
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	3	箇所			施 34 号			
ドレッサー継手工 呼び径100mm	4	口			施 35 号			
計								

新庁舎周辺配水管布設工事

第 8 号 明細書 配水管布設資材費 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形ダクタイル鋳鉄管（S種） φ100×4.0m	29	本			
GX形曲管 φ100×90°	4	個			
GX形曲管 φ100×45°	5	個			
GX形曲管 φ100×22 1/2°	2	個			
GX形曲管 φ100×5 5/8°	1	個			
GX形両受曲管 φ100×45°	2	個			
GX形両受曲管 φ100×22 1/2°	3	個			
GX形両受短管 φ100	1	個			
GX形ライナ φ100	11	個			
GX形G-Link φ100	14	個			
GX形異形管接合部品 φ100	12	個			
GX形ソフトシール仕切弁（両受） φ100	1	基			
K形受挿片落管 φ200×φ100	1	個			
K形曲管 φ100×45°	4	個			

新庁舎周辺配水管布設工事

第 8 号 明細書 配水管布設資材費 (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
K形曲管 φ 100 × 22 1/2 °	4	個			
K形継輪 φ 100	7	個			
K形特殊押輪乾式ポート φ 200	1	組			
K形特殊押輪乾式ポート φ 100	22	組			
不断水ストッパ - 型 DIP φ 200、仕切弁付K形挿し口	1	基			
不断水ストッパ - DIP φ 100	1	個			
HIW φ 50 × 4.0m	7 1	m			
HIエルボ φ 50 × 90 °	10	個			
HIバルブソケット φ 50	10	個			
スリスバルブ (10K) φ 50	3	個			
メカ形キャップ DIP φ 100	4	個			
2 ツ割メカ形離脱防止金具 DIP φ 100	1	個			
水道用ポリピック ｽﾌﾟ φ 100用	1	個			
仕切弁ボックス 鉄蓋 (内寸) φ 350 × 150H	1	個			

新庁舎周辺配水管布設工事

第 8 号 明細書
(続 き)

配水管布設資材費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 350 × 150A	1	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 350 × 300C	1	個			
仕切弁ボックス 底版 (内寸) φ 350 × 60H	1	個			
仕切弁ボックス 鉄蓋 (内寸) φ 250 × 150H	2	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 250 × 150A	2	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 250 × 100B	1	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 250 × 150B	1	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 250 × 300C	2	個			
仕切弁ボックス 底版 (内寸) φ 250 × 60H	2	個			
ボルトナット・ワッシャーセット M12 × L75 × 3ケセット	3	組			
バルブボックス 塩ビ製	5	個			
ホリシリンズリーブ φ 100 × 5.0m	150.8	m			
ホリシリンズリーブ用バンド φ 100	121	個			
埋設表示シート W150 × 50m、アルタンシート	120.6	m			

[illegible]

第 9 号 明細書			消火栓配管工			1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	2	箇所			施 36 号	
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	2	個			施 37 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	2	個			施 38 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号壁・底版 内寸500 30kg未満	6	個			施 39 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	2	口			施 22 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 40 号	
計						

新庁舎周辺配水管布設工事

第 10 号 明細書			消火栓資材費			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準			
地下式単口消火栓(浅埋用) φ 75 2 1/2、鳴門市型	2	基						
補修弁 (ボール式) φ 75 × 100H	1	基						
補修弁 (ボール式) φ 75 × 150H	1	基						
GX形1F丁字管 φ 100 × φ 75	2	個						
GX形G-Link φ 100	2	個						
GFガスカート1号 φ 75	2	個						
RFゴム板パッキン φ 75 (7.5K)	2	個						
ステンレスボルトナット (六角) M16 × L65、鳴門市型	16	本						
消火栓ボックス 丸型鉄蓋 (内寸) φ 500 × 100H、鳴門市型	2	個						
消火栓ボックス 枠 (内寸) φ 500 × 200A	2	個						
消火栓ボックス 枠 (内寸) φ 500 × 100B	2	個						
消火栓ボックス 枠 (内寸) φ 500 × 200C	2	個						
消火栓ボックス 底版 40H	2	個						
ボルトナット・ワッシャーセット M12 × L75 × 3ヶセット	2	組						

新庁舎周辺配水管布設工事

第 10 号 明細書
(続 き)

消火栓資材費

1 式 当り

[illegible]

新庁舎周辺配水管布設工事

[illegible]

新庁舎周辺配水管布設工事

第 12 号 明細書			既設管撤去土工			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	43	m			P 1 号		
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	13	m2			施 1 号		
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	51	m3			施 8 号		
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	14	m3			施 9 号		
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 購入土(良質土)	35	m3			施 41 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm	4	m2			施 11 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚15cm	13	m2			施 13 号		
残土処分費 松浦開発興業	36	m3					
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離13.3km	36	m3			施 15 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km	1	m3			施 3 号		
アスファルト塊	1	m3					
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	9	m2			施 16 号		
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	4	m2			施 17 号		
建設汚泥 10～11t車 異物分離要	0.1	t					

[illegible]

[illegible]

[illegible]