

工事名称 北ノ浜グラウンドトイレ新築工事のうち建築工事

工事場所 鳴門市撫養町大桑島

監 督 員 係長 谷本 祥

(工事価格)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

[illegible]

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
鉄筋コンクリート		1	式		
計					
防水	外部	1	式		
計					
タイル	内部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
計					
左官		1	式		
計					
建具	鋼製軽量建具、ガラス	1	式		

建築工事 細目別内訳

8

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	39	m ²			
黒出し	小規模 RC・SRC造 地上階	39	m ²			
養生	小規模 RC・SRC造 地上階	39	m ²			
整理清掃 後片付け	小規模 RC・SRC造 地上階	39	m ²			
次世代足場 (手すり先行方式) (個別)	建枠 900×1900 布枠500+240 12m未満 3ヶ月(設置・撤去・運搬費含む)	199	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	次世代足場用 3ヶ月(設置・撤去・運搬費含む)	44.2	m			
ネット状養生シート張り	掛払い手間、損料、基本料、運搬共	199	m ²			
内部足場	階高4.0m以下 掛払い手間、損料、基本料、運搬共	39	m ²			
内部躯体足場	鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下 平家用 掛払い手間、損料、基本料、運搬共	39	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		土工				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	総掘り 法付オーバーカット	57.4	m ³			
床付け	総掘り	55.3	m ²			
埋戻し(B種)	発生土	18	m ³			
敷きならし	締め固め共	39.4	m ³			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-40	徳島東部 1	8.3	m ³			
すきとり	積み込み共 H300程度	3.7	m ³			
根切り	小規模土工 -	5.9	m ³			
埋戻し(B種)	発生土	1.9	m ³			
敷きならし	締め固め共	7.7	m ³			
砂利地業再生切込 碎石 (個別) RC-40	徳島東部 1	5	m ³			
計						

建築工事 細目別内訳

9

建築工事 鉄筋コンクリート						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD295 D10	2,276	kg			
異形鉄筋	SD295 D13	3,035	kg			
異形鉄筋	SD295 D16	105	kg			
異形鉄筋	SD345 D19	1,002	kg			
異形鉄筋	SD295 D10 スロープ、土間、マンホールWC廻り	473	kg			
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	6.6	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	6.6	t			
鉄筋スクラップ 控除		0.2	t			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm2 S=15 徳島東部 1	4.1	m3			
コンクリート (個別)	F0=21+S N/mm2 S=18 徳島東部 1	56.8	m3			
コンクリート (個別)	F0=18+S N/mm2 S=18 徳島東部 1	6.6	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	4.1	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	22.1	m3			

建築工事 細目別内訳

建築工事 鉄筋コンクリート						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	34.7	m3			
コンクリートポンプ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	56.8	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	4	回			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -	6.6	m3			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	58.2	m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	155	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	164	m ²			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	16.3	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	393	m ²			
面木・目地棒 (個別)	□15*15*10 打継目地	64.1	m			
面木・目地棒 (個別)	□15*15*10 誘発目地	122	m			
面木・目地棒 (個別)	△15*15*20 面木	99.7	m			
型枠廃材処理費 (個別)	廃材運搬共	393	m ²			

建築工事		タイル		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床タイル張り	I 類 施ゆう 300mm角 下地モルタル別途	23.9	㎡			
内装壁タイル張り	接着貼 施ゆう 300mm角 下地モルタル別途 内外装用タイル	33.6	㎡			
壁タイル見切り	アルミ製 見掛見付2.8 H21 材工共	24.5	m			
床タイル 段鼻タイル貼	150*60 圧着貼 磁器質 無釉 B1	23.6	m			
視覚障がい者用床 タイル貼	位置表示型300角 材工共	2.1	㎡			
内装壁タイル張り 手洗い	ユニットタイル 有機系接着張り(タイプ I) III 類 施ゆう 100mm角 モルタル面 役物タイル共	1	式			
計						

建築工事		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スロープ 廻り手摺	アルミ製 H800 ホーチ前手摺 壁付手 摺 階段壁付手摺共 材工共	1	式			別紙 00-0001
アルミ製ベンチ	グラウンド側 ベンチH100 材工共 脚部毎4-M10アンカー止め	2	か所			
屋上、階段手摺	アルミ製 H1200 笠木付き 材工共	1	式			別紙 00-0002
グラウンド側庇	アルミ製 D1500 L15000 取付共	1	式			
庇固定用アンカー	接着系アンカー	80	本			
床点検口	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵無 600角	1	か所			
床点検口	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵有 600角 防臭防水タイプ	3	か所			
硬質ポリ塩化 ビニル管とい(カテー)	径75	6.2	m			
屋上笠木	アルミ製 カラー W225 材工共	18.9	m			
屋上笠木コーナー	アルミ製 カラー 材工共	6	か所			
計						

建築工事		建具		鋼製軽量建具、ガラス			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
AW 1	ルーバー窓、アルミカギ付FIX アルミ水切、アルミ額縁 付属金物共	2		か所			
AW 2	2連ルーバー窓 アルミ水切、アルミ額縁、付属金物共	2		か所			
AW 3	滑り出し窓 アルミ水切、アルミ額縁、付属金物共	2		か所			
AD 1	カギ付引違框戸 アルミ額縁、付属金物共	1		か所			
SW1	出入口枠 SUS製三方枠SUS沓摺 付属金物共	2		か所			
取付、運搬費	AW, AD、SW	1		式			
法定福利費	AW, AD、SW	1		式			
T-1	トイレブース 女子WC W2300 材工共 金物 運搬費共	1		か所			
T-2	トイレブース 女子WC W1700+1100 材工共 金物 運搬費共	1		か所			
T-3	トイレブース 用具入れ 材工共 金物 運搬費共	2		か所			
T-4	トイレブース 隔て板 材工共 金物 運搬費共	3		か所			
T-5	トイレブース 隔て板 材工共 金物 運搬費共	1		か所			
T-6	トイレブース 男子WC W2300 材工共 金物 運搬費共	1		か所			
強化ガラス 型板	厚さ 4mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	2.3		㎡			
ルーバー窓ガラス	型板 6mm 材工共	1		式			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

解体撤去工事		解体撤去工事		とりこわし		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 基礎部 圧砕機・ブレーカー併用	4.3	m3			
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 地上部 圧砕機 標 準	4.4	m3			
鉄筋切断	集積共	6.6	m3			
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 土間コン 圧砕機 標 準	0.5	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	4.3	m3			
軒樋、縦樋 取り壊し (個別)		1.9	m			
金属製開口部 取り壊し (個別)	片開き戸 900×1900 程度	1	か所			
縁石撤去	集積共	7	m			
便槽清掃費	汲み取り、消毒共	1	か所			
鉄骨取り壊し (個別)	小規模 集積共	0.5	t			
アパルトメント物置取り壊し	床無倉庫 内部物品処分共	1	式			
人力積み込み (個別)	木材類 機械取り壊し分	0.6	m3			
コンクリート類 集積、積み込み	機 械	9.4	m3			
敷きならし	締め固め共	4.8	m3			
撤去跡整地	敷均し 30mm程度	1	式			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

解体撤去工事		解体撤去工事		設備とりこわし		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(電灯設備撤去)						
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再利用しない	2	個			
(外部)						
引留金具 撤去		1	個			
電線撤去	内外露出配線	1	式			
(衛生設備撤去)						
水栓類 撤去	13A -	1	個			
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 保温無	1	式			
手洗器撤去	再使用しない	1	組			
大便器撤去	タコ式 再使用しない	1	組			
小便器撤去	壁掛小便器 再使用しない	2	組			
給、排水・硬質 塩化ビニル管 撤去		1	式			
設備機器 積み込み		1	式			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 22mm	1	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	12	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	12	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	3	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	1	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	12	m			
引込開閉器盤	(P-1)	1	面			
分電盤	(L-1)	1	面			
接地工事		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	107	m			
ボックス類		1	式			別紙 00-0003
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	93	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	1.6mm	226	m			
照明器具	<イ>	7	個			
照明器具	<ロ>	8	個			
照明器具	<ハ>	1	個			
照明器具	<ニ>	1	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 -	1	個			
熱線センサー付自動スイッチ	親機 WTK3481	2	個			
熱線センサー付自動スイッチ	子機 WTK3911	2	個			
熱線センサー操作スイッチ	WTC5820W	2	個			
自動点滅器		2	個			
計						

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]