

令和 5 年度

仕 様 書

委託業務名：鳴門市役所本庁舎等解体工事設計業務

鳴門市 企画総務部 特定事業推進課

監督員 技師 寶崎 祥太

仕 様 書

1. 設計内容

本仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書」による。

- (1) 設計は、次表のうち、○印を付したものに関する業務を行うものとする。
業務の内容は、平成31年国土交通省告示第98号別添一第1項第二号イに掲げるもの及び5(2)に示す成果品の作成にかかるものとする。

○	建築設計
	建築構造設計
○	電気設備設計
○	機械設備設計
	敷地造成設計
○	屋外付帯設計
○	積 算

- (2) 目標とする工事費の額（直接工事費） 380,000,000円

- (3) 設計書は次の工事別に作成する。
鳴門市役所本庁舎等解体工事
その他、市が指示する工事区分とする。

2. 業務担当技術者の種別及び資格等

業務担当技術者は次のとおりとする。

業務着手時に委託業務担当技術者選任届を提出すること。

- (1) 管理技術者（1名以上）
管理技術者は、一級建築士の資格を有し（ただし、発注者の承認を得たときは、この限りでない。）、かつ対象業務全般について掌握し、設計業務について高度の技術・経験及び能力を有するものとする。
- (2) 担当技術者（建築担当技術者、設備担当技術者、各1名以上 ただし、原則として上記(1)以外の者とするが、発注者の承認を得たときはこの限りでない。）
担当技術者は、その業務内容を十分に理解し、設計業務に精通すると共に、設計業務について相当の経験と能力を有するもので、大学卒業後5年以上又はそれと同等の経験を有するものとする。

3. 設計の進め方

- (1) 監督員の指示に基づき、基本計画を作成し、承認を得たうえで具体の設計に着手しなければならない。
- (2) 設計業務等の実施に当たり、現地踏査、文献等の資料収集、施設管理者への聞き取り調査を実施し、設計等に必要な現地の状況を把握し、その結果の取りまとめを行わなければならない。
- (3) 建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法律等並びにこれに基づく命令及び条例の規定等を遵守するほか、市の定める工事標準仕様書、各種設計基準及び標準図等に基づいて設計を進めなければならない。
- (4) 工事実施時に支障となることがないように、市、官公署、警察及びその他関係機関等との打ち合わせを緊密に行い、結果について書面に記録し、監督員へ報告するとともに、その内容について相互に確認したうえ、文書で保存しておかなければならない。
(例： 建築主事、消防署、上水・下水管理者、電力・電話・ガス会社等)
- (5) 目標とする工事費の額は、経費を除いた直接工事費の額とし、合計額が、この範囲内に納まるよう設計を進めなければならない。
- (6) 設計業務等を適正かつ円滑に実施するため、業務の方針、進捗状況等を監督員へ報告し、その内容について相互に確認しなければならない。
- (7) 建築及び設備の設計工程を明確にし、設計作業が円滑に進むよう各設計担当者相互の連絡を密に取らなければならない。
- (8) この要領に明記されていない事項があるときは、係員と協議して定める。

4. 設計図書の作成

- (1) 設計図書の用紙の大きさ、書式、構成及び編集方法等は、係員の指示によること。
- (2) 設計図書には、全て氏名及び建築士登録番号を記入すること。
- (3) 積算書、構造計算書等の書式は独自のものを使用してよい。(ただし、A4版ファイルを原則とする。)
- (4) 内訳明細書は、(一財)建築コスト管理システム研究所営繕積算システム(RIBC2)にて作成すること。
(ライセンス費は本業務に含む。)

5. 提出する設計図書等

(1) 設計が完了したときは、設計図書（図面及び設計書等）の焼図及び数量計算書等を係員に提出し審査を受けること。また、訂正の指示があった場合は、訂正を行った後、設計図書の原図を引き渡すこと。

(2) 成果品

次表のうち、○印を付したものを、指定部数提出する。

	種 類	数 量 等	備 考
○	設計図書（原図）	次に掲げる設計図書一覧表 1～3 のうち、○印を付したものの図面一式（図面ケースに収納）	用紙の大きさは、係員の指示による。図面に押印すること。
○	設計図書（焼図）	製本（原図版2部、縮小版1部） バラ図及び折り図（指示部数）	白焼き
○	設計図書（電子データ）	C D－RまたはD V D ± R（正・副）	（注 1）
○	設計書	R I B C内訳書データ 白焼き（指示部数）	内訳書データは、設計図書（電子データ）と同じ電子媒体に保存しても良い。
○	数量計算書	原稿一式及び電子データ	数量調書、単価調書及び見積書等
○	設計計算書	白焼き（指示部数）及び電子データ	（注 2） 電子データは、設計図書（電子データ）と同じ電子媒体に保存しても良い。
○	グリーン化技術チェックリスト リサイクル計画書（積算段階） 資材使用調書 構造計算チェックリスト ユニバーサルデザインに関するチェックリスト 石綿含有調査に係る報告書及び石綿含有書面調査結果整理票	白焼き（指示部数）及び電子データ	電子データは、設計図書（電子データ）と同じ電子媒体に保存しても良い。
	透視図	外観（ ）枚、内観（ ）枚	鳥瞰、方向等は係員の指示による。
	模型		縮尺、ケースの有無等は係員の指示による。
	建築確認申請書等	必要部数	申請書及び関係図書 手続業務を含む。 構造計算適合性判定及び建築物の建築物エネルギー消費性能適合判定が必要な場合は、手数料を含む。
	消防法による届出書	必要部数	使用開始届及び関係図書 手続業務を含む。
	都市計画法適合証明	必要部数	手続業務及び手数料を含む。
	省エネ措置の届出書	必要部数	手続業務及び手数料を含む。

	(注3))		
○	シーリング材種判定及びPCB含有分析の要否判定報告書	1部	
○	アスベスト含有分析調査報告書	2部	
○	その他係員の指示するもの	必要部数	

(注1) 図面データのファイル名は、日本語とする。

CD-R等電子媒体に、

- ・PDFデータ
- ・CADデータのファイル形式が、SFC形式のファイルのもの
- ・CADデータのファイル形式が、使用したCADのオリジナルのファイル形式のもの（ただし、jww・dxf・dwg形式に限る。）

を保存するものとし、それぞれをフォルダを別にして、整理して保管すること。

図面の表題欄の寸法及び様式は、「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築事業設計業務編】」の付属資料3による。

CD-R（DVD-R）への書き込み後の電子成果物について、最新のウィルス定義データを用いてウィルスチェックを行い、コンピュータウイルス等が無く、安全であることを確認すること。

(注2) 設計計算書のうち構造計算書については、国土交通省大臣認定プログラムにより計算すること。

設計対象建築物を計算可能な認定プログラムが存在しない等の理由で、係員の承諾を得た場合には、認定プログラム以外での計算を認めるが、額の変更対象としない。

(注3) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号）第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る業務、同法第19条第1項に規定する建築物の建築に関する届出及び同法第29条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る業務

(3) 成果品の取り扱いについて

提出された設計図書（電子データ）については、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがある。

設計図書一覧表 1

	種 類	摘 要		種 類	摘 要
	A. 共通設計図			B. 敷地造成設計図	
○	1. 表紙			1. 敷地測量図	
○	2. 図面目録		○	2. 敷地平面図	
○	3. 工事概要			3. 縦横断面図	
○	4. 特記仕様			4. 擁壁詳細図	
○	5. 配置図、附近見取図				
○	6. 仮設計画図				
○	7. 支障物件確認図				
○	8. 面積表、面積計算書				
○	9. 概略工事工程表				

計図書一覧表 2

	種 類	摘 要		種 類	摘 要
	C. 建築設計図			D. 電気設備設計図	
○	1. 内外仕上表			1. 変電設備機器配置図	必要があれば
○	2. 各階平面図			2. 〃 系統図	〃
○	3. 立面図 (4 面)		○	3. 電灯設備各階平面図	
○	4. 断面図		○	4. 〃 幹線平面図	
○	5. 軸組図			5. 〃 平面詳細図	必要があれば
○	6. 基礎伏図			6. 〃 器具取付詳細図	〃
	7. 床伏図	必要があれば	○	7. 電灯設備系統図	
	8. 小屋伏図	〃		8. 〃 集合計器盤	必要があれば
	9. 梁伏図	〃	○	9. 〃 分電盤	
	10. 天井伏図	〃	○	10. 〃 器具取付表	
○	11. 屋根伏図			11. 〃 予備電源設備図	必要があれば
○	12. ペントハウス			12. 動力配線設備平面図	〃
○	13. 平面詳細図			13. 〃 系統図	〃
	14. 矩計詳細図	必要があれば		14. 〃 制御盤図	〃
	15. 階段詳細図	〃		15. 情報通信各階平面図	情報配線共
	16. 各部詳細図	〃		16. 〃 系統図	必要があれば
	17. 室内展開図	〃		17. 〃 端子盤図	〃
○	18. 建具表			18. 火災報知器設備各階平面図	〃
○	19. 構造伏図			19. 〃 系統図	〃
○	20. 床梁及び壁リスト			20. 〃 機械図	〃
○	21. 床板・階段・基礎配筋図			21. 放送設備各階平面図	〃
	22. ラーメン配筋図	必要があれば		22. 〃 系統図	〃
	23. ブロック配筋図	〃		23. テレビ聴視設備各階平面図	〃
	24. 防火壁	〃		24. 〃 系統図	〃
	25. 山留め、水替詳細図	〃		25. 〃 機器図	〃
	26. 日影図	〃		26. 避雷針配線及び取付図	〃
○	27. その他必要な図面			27. 電鈴設備各階平面図	〃
				28. 〃 系統図	〃
				29. 〃 機器図	〃
				30. 非常用発電設備図	〃
			○	31. その他必要な図面	

設計図書一覧表 3

	種 類	摘 要		種 類	摘 要
	E. 機械設備設計図 (給排水、衛生、ガス、空調、 冷暖房)			F. 屋外附帯設計図	
○	1. 衛生設備各階平面図		○	1. 外柵門塀平面図及び詳細図	
	2. 〃 系統図	必要があれば	○	2. 造園植栽平面図及び詳細図	
	3. 〃 詳細図	〃		3. 道路平面図及び詳細図	必要があれば
○	4. 消火栓設備各階平面図			4. 雨水排水平面図及び詳細図	〃
○	5. ガス設備各階平面図			5. 公園平面図及び詳細図	〃
	6. 受水槽詳細図	必要があれば	○	6. 構内舗装図	
	7. 高置水槽詳細図	〃	○	7. 汚水・雑排水平面図	
	8. 各種排水処理槽詳細図	〃	○	8. 構内配電線・通信線路図面	
○	9. 換気設備各階平面図				
	10. 〃 系統図	必要があれば		G. 設計計算書	
	11. 〃 詳細図	〃		1. 構造計算書	必要があれば
○	12. 冷暖房設備各階平面図			2. 設備構築物構造計算書	〃
	13. 〃 系統図	必要があれば		3. 給水流量計算書	〃
	14. 〃 詳細図	〃		4. 排水 〃	〃
	15. 空気調和設備各階平面図	〃		5. 浄化槽容量計算書	〃
	16. 〃 系統図	〃		6. 換気量計算書	〃
	17. 〃 詳細図	〃		7. 冷暖房負荷計算書	〃
○	18. エレベーター設備平面図			8. 電圧降下計算書	〃
	19. 〃 機械室詳細図	必要があれば		9. 照度計算書	〃
	20. 〃 カゴ詳細図	〃	○	10. その他必要な計算書	
	21. シャフト詳細図	〃			
○	22. その他必要な図面				

6. 貸与する図書及び資料

次表のうち○印を付したものを貸与するので、適切な保管に努めること。また、貸与品は、成果品の引渡しの際に、すみやかに返却すること。

	種 類	摘 要		種 類	摘 要
	1. 敷地測量図			6. 各種設計資料	
	2. 設計計画図書			7. 基本設計	
	3. 地質、地盤調査資料		○	8. 耐震診断報告書	
	4. 各種設計基準図		○	9. 原設計図	
	5. 各種標準図			10. 耐震改修設計図	

7. 工事場所及び設計概要

工事の概要は次表による。

工事場所	鳴門市撫養町南浜	
建物名称	構 造 ・ 規 模	備 考
本庁舎	鉄筋コンクリート造 3階建て 延床面積：約4150㎡の解体	
共済会館	鉄筋コンクリート造 3階建て 延床面積：約1800㎡の解体	
保険棟	軽量鉄骨造 2階建て 延床面積：約650㎡の解体	
その他	車庫、屋外トイレ、プレハブ5棟、駐輪場、渡り廊下、 ゴミ置場2棟、外構（舗装、フェンス、塀等）、設備 （HH、埋設配管、浄化槽等）等の解体、樹木等の撤去 電力・通信等迂回配線及び電柱等の撤去 家具・家電・設備機器・廃品類等撤去処分、 仮設スロープの設置、 上記工事に伴う外構整備工事（外構工事、整地、舗装等）	

8. 設計委託履行期間等


- (1) 履行期間 契約書による。

9. その他委託上の条件

- (1) この設計の著作権は市に帰属するものとし、市において必要に応じ設計内容の変更を行うことができるものとする。
- (2) 設計受託者は、業務により知り得た事項について、秘密を守り他に漏らさないこと。
- (3) 設計受託者は、市の意図に添うように、コスト・工期・施工性・美観・工事中の施設利用上の問題などの検討を行った上で設計計画案を示し、係員の承諾を受けたうえで、作業を進めること。
- (4) 工事实施にあたり、設計内容に疑義が生じた場合は、設計受託者は責任ある回答を行うこと。
また、当該問題の解決のため現場指導を求められた場合は、担当者を現地に派遣すること。
- (5) 工事实施にあたり、設計受託者の責めに帰する事由により設計変更の必要が生じたときは、係員の指示により、設計受託者において設計変更図書の作成を行うこと。
- (6) 法令等に定められた諸手続きは、設計受託者において行うものとし、手数料は本業務に含む。
- (7) 概算工事費内訳書は、令和5年9月29日までに係員に提出するものとする。
- (8) 設計業務を実施した結果、算出された工事費と当初の目標とする工事費との差による額の変更は行わないものとする。
- (9) 一定の規模以上の土地の形質の変更届出を行うものとし、申請書、関係図書作成及び手続業務を含むものとする。

位置図

委託業務名: 鳴門市役所本庁舎等解体工事設計業務



出典: 国土地理院ウェブサイト
「標準地図データ」(国土地理院)を基に鳴門市作成