

工事名称 鳴門市明神第二団地浴室ほか改修工事

工事場所 鳴門市瀬戸町明神

監督員 技師 天羽 俊博

(工事価格)

工事期間中、入居者の事情などにより工事を中止することがあります。その場合、中止箇所について減額の変更契約を行います。

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

改修工事 種目別内訳

2

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
共通工事	1	式		
1号室改修工事	1	式		
2号室改修工事	1	式		
3号室改修工事	1	式		
4号室改修工事	1	式		
5号室改修工事	1	式		
6号室改修工事	1	式		
7号室改修工事	1	式		
8号室改修工事	1	式		
9号室改修工事	1	式		
10号室改修工事	1	式		
11号室改修工事	1	式		
12号室改修工事	1	式		
13号室改修工事	1	式		
14号室改修工事	1	式		

改修工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
15号室改修工事	1	式		
16号室改修工事	1	式		
17号室改修工事	1	式		
18号室改修工事	1	式		
19号室改修工事	1	式		
20号室改修工事	1	式		
21号室改修工事	1	式		
22号室改修工事	1	式		
23号室改修工事	1	式		
24号室改修工事	1	式		
計				

1号室改修工事		建築工事		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
下地処理	不要物除去(研磨+水洗い)	1	か所			
FRP防水	FRPノンスリ樹脂 3.5m ²	1	か所			
壁紙-ド貼	浴室用フィルム貼紙-ド t=3.0 抽象柄 副資材共	10.1	m ²			
天井紙-ド貼	浴室用フィルム貼紙-ド t=3.0 無地柄 副資材共	2	m ²			
リフォーム浴室用折戸	730×1850 アタッチメント工法	1	組			
I型手摺	樹脂被覆 L=600 T112C6程度	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
計						

改修工事 細目別内訳

1号室改修工事		電気工事		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【電気設備】						
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	2.0mm- 3C 管内	5	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	2.0mm- 3C ビット・天井	1	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	2.0mm- 3C 管内	1	m			
リモコンケーブル(給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
リモコンケーブル(給湯機付属)	2c モール内	1	m			
硬質ビニル電線管(VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) 1個	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) コネクションコネクタ	2	個			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント(樹脂プレート付)	運用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
コンセント取外し再取付け	運用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
はつり補修		1	式			別紙 00-0068

1号室改修工事		電気工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【撤去費】						
シーリングライト撤去	1L60W	1	個			
防水コンセント撤去	2P15A × 2、ET付	1	個			
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C 管内再使用しない	1	m			
電源コード撤去	VFF0.75-2C	2	m			
コンセント取外し再取付け	連用形2P15A × 2 125V	1	個			
外壁面補修		1	式			別紙 00-0069
計						

改修工事 細目別内訳

1号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【給水設備】						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
シャワー金具	デッキタイプ、2ハンドル、アクリルハンドル	1	個			
止水栓	S4 13A	1	個			
ルキンポイント	ハーフ型 15A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【給湯設備】						
給湯・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	1	m			
ルキンポイント	ハーフ型 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		3	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
ガスふろ給湯器	壁貫通形16号、リコ、リココード 循環金具、循環ホース 排気カバー、付属品共	1	台			
据置型浴槽	1100 × 720 × 600 排水金具、割蓋、付属品共	1	個			
【排水設備】						

2号室改修工事		建築工事		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
下地処理	不要物除去(研磨+水洗い)	1	か所			
FRP防水	FRPノンスリ樹脂 3.5m ²	1	か所			
壁紙-ト貼	浴室用フィルム貼紙-ト t=3.0 抽象柄 副資材共	10.1	m ²			
天井紙-ト貼	浴室用フィルム貼紙-ト t=3.0 無地柄 副資材共	2	m ²			
リフォーム浴室用折戸	730×1850 アタッチメント工法	1	組			
I型手摺	樹脂被覆 L=600 T112C6程度	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
計						

改修工事 細目別内訳

2号室改修工事		電気工事		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【電気設備】						
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	2.0mm- 3C 管内	5	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	2.0mm- 3C ビット・天井	1	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	2.0mm- 3C 管内	1	m			
リモコンケーブル(給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
リモコンケーブル(給湯機付属)	2c モール内	1	m			
硬質ビニル電線管(VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) 工紙	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) コレクションコネクタ	2	個			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント(樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
コンセント取外し再取付け	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
はつり補修		1	式			別紙 00-0008

2号室改修工事		電気工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【撤去費】						
シーリングライト 撤去	1L60W	1	個			
防水コンセント 撤去	2P15A×2、ET付	1	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	1	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	2	m			
電源コード 撤去	VFF0.75-2C	1	m			
コンセント 取外し再取付け	連用形2P15A×2 125V	1	個			
外壁面補修		1	式			別紙 00-0009
計						

改修工事 細目別内訳

2号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【給水設備】						
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
シャワー金具	デッキタイプ、2ハンドル、アクリルハンドル	1	個			
止水栓	S4 13A	1	個			
ルキンポイント	ハーフ形 15A	1	個			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【給湯設備】						
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	1	m			
ルキンポイント	ハーフ形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふる給湯器付属)		3	m			
循環金具取付け (ふる給湯器付属)		1	か所			
かふる給湯器	壁貫通形16号、リコ、リココード 循環金具、循環ホース 排気カバー、付属品共	1	台			
据置型浴槽	1100×720×600 排水金具、割蓋、付属品共	1	個			
【排水設備】						

3号室改修工事		建築工事		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い）	1	か所			
FRP防水	FRPノンスリ樹脂 3.5m ²	1	か所			
壁紙-ド貼	浴室用フィルム貼紙-ド t=3.0 抽象柄 副資材共	10.1	m ²			
天井紙-ド貼	浴室用フィルム貼紙-ド t=3.0 無地柄 副資材共	2	m ²			
リフォーム浴室用折戸	730×1850 アタッチメント工法	1	組			
I型手摺	樹脂被覆 L=600 T112C6程度	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
計						

改修工事 細目別内訳

3号室改修工事		電気工事		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【電気設備】						
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	2.0mm- 3C 管内	5	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	2.0mm- 3C ビット・天井	1	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	2.0mm- 3C 管内	1	m			
リモコンケーブル(給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
リモコンケーブル(給湯機付属)	2c モール内	1	m			
硬質ビニル電線管(VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) 1個	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) コレクションコネクタ	2	個			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント(樹脂プレート付)	運用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
コンセント取外し再取付け	運用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
はつり補修		1	式			別紙 00-0011

3号室改修工事		電気工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【撤去費】						
シーリングライト 撤去	1L60W	1	個			
防水コンセント 撤去	2P15A×2、ET付	1	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	1	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	1	m			
コンセント 取外し再取付け	連用形2P15A×2 125V	1	個			
外壁面補修		1	式			別紙 00-0012
計						

改修工事 細目別内訳

3号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【給水設備】						
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
シャワー金具	デッキタイプ、2ハンドル、アクリルハンドル	1	個			
止水栓	S4 13A	1	個			
ルキンポイント	ハーフ形 15A	1	個			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【給湯設備】						
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	1	m			
ルキンポイント	ハーフ形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふる給湯器付属)		3	m			
循環金具取付け (ふる給湯器付属)		1	か所			
かふる給湯器	壁貫通形16号、リコ、リココード 循環金具、循環ホース 排気カバー、付属品共	1	台			
据置型浴槽	1100×720×600 排水金具、割蓋、付属品共	1	個			
【排水設備】						

4号室改修工事		建築工事		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
下地処理	不要物除去(研磨+水洗い)	1	か所			
FRP防水	FRPノンスリ樹脂 3.5m ²	1	か所			
壁紙-ト貼	浴室用フィルム貼紙-ト t=3.0 抽象柄 副資材共	10.1	m ²			
天井紙-ト貼	浴室用フィルム貼紙-ト t=3.0 無地柄 副資材共	2	m ²			
リフォーム浴室用折戸	730×1850 アタッチメント工法	1	組			
I型手摺	樹脂被覆 L=600 T112C6程度	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
計						

改修工事 細目別内訳

4号室改修工事		電気工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【電気設備】						
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	2.0mm- 3C 管内	5	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	2.0mm- 3C ビット・天井	1	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	2.0mm- 3C 管内	1	m			
リモコンケーブル(給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
リモコンケーブル(給湯機付属)	2c モール内	1	m			
硬質ビニル電線管(VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) 1本	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) コレクションコネクタ	2	個			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント(樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
コンセント取外し再取付け	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
はつり補修		1	式			別紙 00-0014

4号室改修工事		電気工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【撤去費】						
シーリングライト 撤去	1L60W	1	個			
防水コンセント 撤去	2P15A×2、ET付	1	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	1	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	2	m			
電源コード 撤去	VFF0.75-2C	1	m			
コンセント 取外し再取付け	連用形2P15A×2 125V	1	個			
外壁面補修		1	式			別紙 00-0015
計						

改修工事 細目別内訳

4号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【給水設備】						
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
シャワー金具	デッキタイプ、2ハンドル、アクリルハンドル	1	個			
止水栓	S4 13A	1	個			
ルキンポイント	ハース形 15A	1	個			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【給湯設備】						
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	1	m			
ルキンポイント	ハース形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふる給湯器付属)		3	m			
循環金具取付け (ふる給湯器付属)		1	か所			
かふる給湯器	壁貫通形16号、リコ、リココード 循環金具、循環ホース 排気カバー、付属品共	1	台			
据置型浴槽	1100×720×600 排水金具、割蓋、付属品共	1	個			
【排水設備】						

5号室改修工事		建築工事		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
下地処理	不要物除去(研磨+水洗い)	1	か所			
FRP防水	FRPノンスリ樹脂 3.5m2	1	か所			
壁紙-ト貼	浴室用フィルム貼紙-ト t=3.0 抽象柄 副資材共	10.1	m ²			
天井紙-ト貼	浴室用フィルム貼紙-ト t=3.0 無地柄 副資材共	2	m ²			
リフォーム浴室用折戸	730×1850 アタッチメント工法	1	組			
I型手摺	樹脂被覆 L=600 T112C6程度	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
計						

改修工事 細目別内訳

5号室改修工事		電気工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【電気設備】						
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	2.0mm-3C 管内	5	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	2.0mm-3C ビット・天井	1	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	2.0mm-3C 管内	1	m			
リモコンケーブル(給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
リモコンケーブル(給湯機付属)	2c モ-ル内	1	m			
硬質ビニル電線管(VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) 1個	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) コネクションコネクタ	2	個			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント(樹脂プレート付)	連用形2P15A×2(接地端子付) 125V	1	個			
コンセント取外し再取付け	連用形2P15A×2(接地端子付) 125V	1	個			
はつり補修		1	式			別紙 00-0032

5号室改修工事		電気工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【撤去費】						
シーリングライト 撤去	1L60W	1	個			
防水コンセント 撤去	2P15A×2、ET付	1	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm-2C 管内 再使用しない	1	m			
電源コード 撤去	VFF0.75-2C	2	m			
コンセント 取外し再取付け	連用形2P15A×2 125V	1	個			
外壁面補修		1	式			別紙 00-0033
計						

改修工事 細目別内訳

5号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【給水設備】						
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
シャワー金具	デッキタイプ、2ハンドル、アクリルハンドル	1	個			
止水栓	S4 13A	1	個			
ルキンポイント	ハーフ形 15A	1	個			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【給湯設備】						
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	1	m			
ルキンポイント	ハーフ形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふる給湯器付属)		3	m			
循環金具取付け (ふる給湯器付属)		1	か所			
ふる給湯器	壁貫通形16号、リコ、リココード 循環金具、循環ホース 排気カバー、付属品共	1	台			
据置型浴槽	1100×720×600 排水金具、割蓋、付属品共	1	個			
【排水設備】						

6号室改修工事		建築工事		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
下地処理	不要物除去(研磨+水洗い)	1	か所			
FRP防水	FRPノンスリ樹脂 3.5m ²	1	か所			
壁紙-ト貼	浴室用フィルム貼紙-ト t=3.0 抽象柄 副資材共	10.1	m ²			
天井紙-ト貼	浴室用フィルム貼紙-ト t=3.0 無地柄 副資材共	2	m ²			
リフォーム浴室用折戸	730×1850 アタッチメント工法	1	組			
I型手摺	樹脂被覆 L=600 T112C6程度	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
計						

改修工事 細目別内訳

6号室改修工事		電気工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【電気設備】						
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	2.0mm- 3C 管内	5	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	2.0mm- 3C ビット・天井	1	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	2.0mm- 3C 管内	1	m			
リモコンケーブル(給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
リモコンケーブル(給湯機付属)	2c モール内	1	m			
硬質ビニル電線管(VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) 1個	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) コレクションコネクタ	2	個			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント(樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
コンセント取外し再取付け	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
はつり補修		1	式			別紙 00-0038

6号室改修工事		電気工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【撤去費】						
シーリングライト 撤去	1L60W	1	個			
600V CVケーブル 撤去	2.0mm2-2C ビット・天井	5	m			
チャイルド 取外し再取付け	2点打	1	個			
計						

改修工事 細目別内訳

6号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【給水設備】						
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
シャワー金具	デッキタイプ、2ハンドル、アクリルハンドル	1	個			
止水栓	S4 13A	1	個			
ルキップジョイント	Λ10-S 形 15A	1	個			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【給湯設備】						
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	1	m			
ルキップジョイント	Λ10-S 形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		3	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
ガスふろ給湯器	壁貫通形16号、ワゴン、ワゴンコード 循環金具、循環ホース 排気ガス、付属品共	1	台			
据置型浴槽	1100×720×600 排水金具、割蓋、付属品共	1	個			
【排水設備】						

7号室改修工事		建築工事		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
下地処理	不要物除去(研磨+水洗い)	1	か所			
FRP防水	FRPノンスリ樹脂 3.5m ²	1	か所			
壁紙-ト貼	浴室用フィルム貼紙-ト t=3.0 抽象柄 副資材共	10.1	m ²			
天井紙-ト貼	浴室用フィルム貼紙-ト t=3.0 無地柄 副資材共	2	m ²			
リフォーム浴室用折戸	730×1850 アタッチメント工法	1	組			
I型手摺	樹脂被覆 L=600 T112C6程度	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
計						

改修工事 細目別内訳

7号室改修工事		電気工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【電気設備】						
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	2.0mm- 3C 管内	5	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	2.0mm- 3C ビット・天井	1	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	2.0mm- 3C 管内	1	m			
リモコンケーブル(給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
リモコンケーブル(給湯機付属)	2c モール内	1	m			
硬質ビニル電線管(VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) 1本	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) コレクションコネクタ	2	個			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント(樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
コンセント取外し再取付け	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
はつり補修		1	式			別紙 00-0017

7号室改修工事		電気工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【撤去費】						
シーリングライト 撤去	1L60W	1	個			
計						

改修工事 細目別内訳

7号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【給水設備】						
給水・塩ビ ライン鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・塩ビ ライン鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
シャワー金具	デッキタイプ、2ハンドル、アクリルハンドル	1	個			
止水栓	S4 13A	1	個			
マルチアングルジョイント	ハコ形 15A	1	個			
配管分岐 (銅管類) ・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【給湯設備】						
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	1	m			
マルチアングルジョイント	ハコ形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふる給湯器付属)		3	m			
循環金具取付け (ふる給湯器付属)		1	か所			
かふる給湯器	壁貫通形16号、リコ、リココード 循環金具、循環ホース 排気カバー、付属品共	1	台			
据置型浴槽	1100×720×600 排水金具、割蓋、付属品共	1	個			
【排水設備】						

8号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【給水設備】						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
シャワー金具	デッキタイプ、2ハンドル、アクリルハンドル	1	個			
止水栓	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	Vロース形 15A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【給湯設備】						
給湯・一般配管用スチール鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	1	m			
マルチプルジョイント	Vロース形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふる給湯器付属)		3	m			
循環金具取付け (ふる給湯器付属)		1	か所			
かふる給湯器	壁貫通形16号、ワゴン、ワゴンコード、循環金具、循環ホース、排気管、付属品共	1	台			
据置型浴槽	1100×720×600 排水金具、割蓋、付属品共	1	個			
【排水設備】						

改修工事 細目別内訳

8号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防臭ツ	樹脂製 50A	1	個			
トラップ清掃	床排水 50A	1	か所			
【ガス設備】						
アパソ・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
アパソ・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
ガスソック	ハンドソック 15A	1	個			
ガスホース	13A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【撤去費】						
水栓類撤去	13A -	1	個			
水栓類撤去	13A -	1	個			
防臭ツ撤去		1	個			
ガスソック撤去	単口	1	個			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
配管切断 (鋼管類)・手間のみ	配管切断 15A 保温無	1	か所			

9号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【給水設備】						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
シャワー金具	デッキタイプ、2ハンドル、アクリルハンドル	1	個			
止水栓	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	Vロース形 15A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【給湯設備】						
給湯・一般配管用スチール鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	1	m			
マルチプルジョイント	Vロース形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふる給湯器付属)		3	m			
循環金具取付け (ふる給湯器付属)		1	か所			
かふる給湯器	壁貫通形16号、ワゴン、ワゴンコード、循環金具、循環ホース、排気管、付属品共	1	台			
据置型浴槽	1100×720×600 排水金具、割蓋、付属品共	1	個			
【排水設備】						

改修工事 細目別内訳

9号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防臭ツ	樹脂製 50A	1	個			
トラップ清掃	床排水 50A	1	か所			
【ガス設備】						
アパソ・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
アパソ・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
ガスロック	ハンドルロック 15A	1	個			
ガスホース	13A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【撤去費】						
ガス瞬間湯沸器撤去	一般形 24号 -	1	台			
浴槽撤去	800×700×640 -	1	個			
シャワーヘッド撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	1	組			
水栓類撤去	13A -	1	個			
防臭ツ撤去		1	個			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			

10号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【給水設備】						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
シャワー金具	デッキタイプ、2ハンドル、アクリルハンドル	1	個			
止水栓	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	Vロース形 15A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【給湯設備】						
給湯・一般配管用スチール鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	1	m			
マルチプルジョイント	Vロース形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふる給湯器付属)		3	m			
循環金具取付け (ふる給湯器付属)		1	か所			
かふる給湯器	壁貫通形16号、ワゴン、ワゴンコード、循環金具、循環ホース、排気管、付属品共	1	台			
据置型浴槽	1100×720×600 排水金具、割蓋、付属品共	1	個			
【排水設備】						

改修工事 細目別内訳

10号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防臭ツ	樹脂製 50A	1	個			
トラップ清掃	床排水 50A	1	か所			
【ガス設備】						
アパソ・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
アパソ・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
ガスソック	ハンドソック 15A	1	個			
ガスホース	13A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【撤去費】						
ガス瞬間湯沸器撤去	一般形 24号 -	1	台			
浴槽撤去	800×700×640 -	1	個			
シャワーヘッド撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	1	組			
水栓類撤去	13A -	1	個			
防臭ツ撤去		1	個			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			

11号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【給水設備】						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
シャワー金具	デッキタイプ、2ハンドル、アクリルハンドル	1	個			
止水栓	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	Vロース形 15A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【給湯設備】						
給湯・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	1	m			
マルチプルジョイント	Vロース形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		3	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
ガスふろ給湯器	壁貫通形16号、ワゴン、ワゴンコード、循環金具、循環ホース、排気管、付属品共	1	台			
据置型浴槽	1100×720×600 排水金具、割蓋、付属品共	1	個			
【排水設備】						

改修工事 細目別内訳

11号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防臭ツ	樹脂製 50A	1	個			
トラップ清掃	床排水 50A	1	か所			
【ガス設備】						
アパノン・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
アパノン・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
ガスソック	ハンドソック 15A	1	個			
ガスホース	13A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【撤去費】						
ガス瞬間湯沸器撤去	一般形 24号 -	1	台			
浴槽撤去	800×700×640 -	1	個			
シャワーヘッド撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	1	組			
水栓類撤去	13A -	1	個			
防臭ツ撤去		1	個			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			

12号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【給水設備】						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
シャワー金具	デッキタイプ、2ハンドル、アクリルハンドル	1	個			
止水栓	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	Vロース形 15A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【給湯設備】						
給湯・一般配管用スチール鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	1	m			
マルチプルジョイント	Vロース形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		3	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
ガスふろ給湯器	壁貫通形16号、ワゴン、ワゴンコード、循環金具、循環ホース、排気管、付属品共	1	台			
据置型浴槽	1100×720×600 排水金具、割蓋、付属品共	1	個			
【排水設備】						

改修工事 細目別内訳

12号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防臭ツ	樹脂製 50A	1	個			
トラップ清掃	床排水 50A	1	か所			
【ガス設備】						
アパソ・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
アパソ・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
ガスソック	ハンドソック 15A	1	個			
ガスホース	13A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【撤去費】						
ガス瞬間湯沸器撤去	一般形 24号 -	1	台			
浴槽撤去	800×700×640 -	1	個			
シャワーヘッド撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	1	組			
水栓類撤去	13A -	1	個			
防臭ツ撤去		1	個			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			

13号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【給水設備】						
給水・塩ビライン管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・塩ビライン管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
シャワー金具	デッキタイプ、2ハンドル、アクリルハンドル	1	個			
止水栓	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	V型 15A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【給湯設備】						
給湯・一般配管用スチール鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	1	m			
マルチプルジョイント	V型 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		3	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
かふろ給湯器	壁貫通形16号、ワゴン、ワゴンコード、循環金具、循環ホース、排気管、付属品共	1	台			
据置型浴槽	1100×720×600 排水金具、割蓋、付属品共	1	個			
【排水設備】						

改修工事 細目別内訳

13号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防臭ツ	樹脂製 50A	1	個			
トラップ清掃	床排水 50A	1	か所			
【ガス設備】						
アパソ・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
アパソ・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
ガスソック	ハンドソック 15A	1	個			
ガスホース	13A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【撤去費】						
風呂釜 撤去	ハリス形 上湯シャワー無 -	1	台			
浴槽 撤去	800×700×640 -	1	個			
水栓類 撤去	13A -	1	個			
水栓類 撤去	13A -	1	個			
防臭ツ 撤去		1	個			
ガスソック 撤去	単口	1	個			

14号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【給水設備】						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
シャワー金具	デッキタイプ、2ハンドル、アクリルハンドル	1	個			
止水栓	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	Vロース形 15A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【給湯設備】						
給湯・一般配管用スチール鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	1	m			
マルチプルジョイント	Vロース形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		3	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
ガスふろ給湯器	壁貫通形16号、ワゴン、ワゴンコード、循環金具、循環ホース、排気管、付属品共	1	台			
据置型浴槽	1100×720×600 排水金具、割蓋、付属品共	1	個			
【排水設備】						

改修工事 細目別内訳

14号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防臭ツ	樹脂製 50A	1	個			
トラップ清掃	床排水 50A	1	か所			
【ガス設備】						
アパソ・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
アパソ・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
ガスソック	ハンドソック 15A	1	個			
ガスホース	13A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【撤去費】						
ガス瞬間湯沸器撤去	一般形 24号 -	1	台			
浴槽撤去	800×700×640 -	1	個			
シャワーヘッド撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	1	組			
水栓類撤去	13A -	1	個			
防臭ツ撤去		1	個			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	4	m			

15号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【給水設備】						
給水・塩ビライン管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・塩ビライン管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
シャワー金具	デッキタイプ、2ハンドル、アクリルハンドル	1	個			
止水栓	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	Vロース形 15A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【給湯設備】						
給湯・一般配管用スチール鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	1	m			
マルチプルジョイント	Vロース形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		3	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
かふろ給湯器	壁貫通形16号、ワゴン、ワゴンコード、循環金具、循環ホース、排気管、付属品共	1	台			
据置型浴槽	1100×720×600 排水金具、割蓋、付属品共	1	個			
【排水設備】						

改修工事 細目別内訳

15号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防臭ツ	樹脂製 50A	1	個			
トラップ清掃	床排水 50A	1	か所			
【ガス設備】						
アパソ・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
アパソ・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
ガスソック	ハンドソック 15A	1	個			
ガスホース	13A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【撤去費】						
風呂釜 撤去	ハラス形 上湯シャワー無 -	1	台			
浴槽 撤去	800×700×640 -	1	個			
水栓類 撤去	13A -	1	個			
水栓類 撤去	13A -	1	個			
防臭ツ 撤去		1	個			
ガスソック 撤去	単口	1	個			

16号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【給水設備】						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
シャワー金具	デッキタイプ、2ハンドル、アクリルハンドル	1	個			
止水栓	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	V型 15A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【給湯設備】						
給湯・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	1	m			
マルチプルジョイント	V型 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		3	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
ガスふろ給湯器	壁貫通形16号、ワゴン、ワゴンコード、循環金具、循環ホース、排気管、付属品共	1	台			
据置型浴槽	1100×720×600 排水金具、割蓋、付属品共	1	個			
【排水設備】						

改修工事 細目別内訳

16号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防臭ツ	樹脂製 50A	1	個			
トラップ清掃	床排水 50A	1	か所			
【ガス設備】						
アパロン・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
アパロン・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
ガスソック	ハンドソック 15A	1	個			
ガスホース	13A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【撤去費】						
風呂釜 撤去	ハンドル形 上湯シャワー無 -	1	台			
浴槽 撤去	800×700×640 -	1	個			
シャワーヘッド撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	1	組			
水栓類 撤去	13A -	1	個			
防臭ツ 撤去		1	個			
ガスソック 撤去	単口	1	個			

17号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【給水設備】						
給水・塩ビライン管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・塩ビライン管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
シャワー金具	デッキタイプ、2ハンドル、アクリルハンドル	1	個			
止水栓	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	V-RS形 15A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【給湯設備】						
給湯・一般配管用スチール鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	1	m			
マルチプルジョイント	V-RS形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		3	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
ガスふろ給湯器	壁貫通形16号、ワゴン、ワゴンコード、循環金具、循環ホース、排気管、付属品共	1	台			
据置型浴槽	1100×720×600 排水金具、割蓋、付属品共	1	個			
【排水設備】						

改修工事 細目別内訳

17号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防臭ツ	樹脂製 50A	1	個			
トラップ清掃	床排水 50A	1	か所			
【ガス設備】						
アパソ・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
アパソ・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
ガスソック	ハンドソック 15A	1	個			
ガスホース	13A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【撤去費】						
ガス瞬間湯沸器撤去	一般形 24号 -	1	台			
浴槽撤去	800×700×640 -	1	個			
シャワーヘッド撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	1	組			
水栓類撤去	13A -	1	個			
防臭ツ撤去		1	個			
ガスソック撤去	単口	1	個			

18号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【給水設備】						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
シャワー金具	デッキタイプ、2ハンドル、アクリルハンドル	1	個			
止水栓	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	V型-R型 15A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【給湯設備】						
給湯・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	1	m			
マルチプルジョイント	V型-R型 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		3	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
ガスふろ給湯器	壁貫通形16号、ワゴン、ワゴンコード、循環金具、循環ホース、排気管、付属品共	1	台			
据置型浴槽	1100×720×600 排水金具、割蓋、付属品共	1	個			
【排水設備】						

改修工事 細目別内訳

18号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防臭ツ	樹脂製 50A	1	個			
トラップ清掃	床排水 50A	1	か所			
【ガス設備】						
アパノン・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
アパノン・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
ガスソック	ハンドソック 15A	1	個			
ガスホース	13A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【撤去費】						
ガス瞬間湯沸器撤去	一般形 24号 -	1	台			
浴槽撤去	800×700×640 -	1	個			
シャワーヘッド撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	1	組			
水栓類撤去	13A -	1	個			
防臭ツ撤去		1	個			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	5	m			

19号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【給水設備】						
給水・塩ビライン管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・塩ビライン管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
シャワー金具	デッキタイプ、2ハンドル、アクリルハンドル	1	個			
止水栓	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	Vロース形 15A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【給湯設備】						
給湯・一般配管用スチール鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	1	m			
マルチプルジョイント	Vロース形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		3	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
かふろ給湯器	壁貫通形16号、ワゴン、ワゴンコード、循環金具、循環ホース、排気管、付属品共	1	台			
据置型浴槽	1100×720×600 排水金具、割蓋、付属品共	1	個			
【排水設備】						

改修工事 細目別内訳

19号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防臭ツ	樹脂製 50A	1	個			
トラップ清掃	床排水 50A	1	か所			
【ガス設備】						
アパソ・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
アパソ・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
ガスソック	ハンドソック 15A	1	個			
ガスホース	13A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【撤去費】						
風呂釜 撤去	ハリス形 上湯シャワー無 -	1	台			
浴槽 撤去	800×700×640 -	1	個			
水栓類 撤去	13A -	1	個			
水栓類 撤去	13A -	1	個			
防臭ツ 撤去		1	個			
ガスソック 撤去	単口	1	個			

20号室改修工事		電気工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【電気設備】						
600Vビニル絶縁ビニルスケープル平形(VVF)	2.0mm- 3C 管内	5	m			
600Vビニル絶縁ビニルスケープル平形(VVF)	2.0mm- 3C ビット・天井	1	m			
600Vビニル絶縁ビニルスケープル平形(VVF)	2.0mm- 3C 管内	1	m			
リコナケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
リコナケーブル (給湯機付属)	2c モール内	1	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線びり(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
1種金属線びり(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スリッパックス	2	個			
1種金属線びり(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) 工本	3	個			
1種金属線びり(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) コンネクションコネクタ	2	個			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
コンセント 取外し再取付け	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
はつり補修		1	式			別紙 00-0022

改修工事 細目別内訳

20号室改修工事		電気工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【撤去費】						
シーリングライト 撤去	1L60W	1	個			
防水コンセント 撤去	2P15A×2、ET付	1	個			
リモコンスイッチ 撤去	給湯器用	1	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	2	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	2	m			
リコナコード 撤去	1.25-2c	7	m			
電源コード 撤去	VFF0.75-2C	2	m			
コンセント 取外し再取付け	連用形2P15A×2 125V	1	個			
外壁面補修		1	式			別紙 00-0023
計						

20号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【給水設備】						
給水・塩ビライン管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・塩ビライン管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
シャワー金具	デッキタイプ、2ハンドル、アクリルハンドル	1	個			
止水栓	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	Vロース形 15A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【給湯設備】						
給湯・一般配管用スチール鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	1	m			
マルチプルジョイント	Vロース形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		3	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
ガスふろ給湯器	壁貫通形16号、ワゴン、ワゴンコード、循環金具、循環ホース、排気管、付属品共	1	台			
据置型浴槽	1100×720×600 排水金具、割蓋、付属品共	1	個			
【排水設備】						

改修工事 細目別内訳

20号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防臭ツ	樹脂製 50A	1	個			
トラップ清掃	床排水 50A	1	か所			
【ガス設備】						
アパソ・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
アパソ・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
ガスソック	ハンドソック 15A	1	個			
ガスホース	13A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【撤去費】						
ガス瞬間湯沸器撤去	一般形 24号 -	1	台			
浴槽撤去	800×700×640 -	1	個			
シャワーヘッド撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	1	組			
水栓類撤去	13A -	1	個			
防臭ツ撤去		1	個			
ガスソック撤去	単口	1	個			

21号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【給水設備】						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
シャワー金具	デッキタイプ、2ハンドル、アクリルハンドル	1	個			
止水栓	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	V型スリット形 15A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【給湯設備】						
給湯・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	1	m			
マルチプルジョイント	V型スリット形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		3	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
ガスふろ給湯器	壁貫通形16号、ワゴン、ワゴンコード、循環金具、循環ホース、排気管、付属品共	1	台			
据置型浴槽	1100×720×600 排水金具、割蓋、付属品共	1	個			
【排水設備】						

改修工事 細目別内訳

21号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防臭ツ	樹脂製 50A	1	個			
トラップ清掃	床排水 50A	1	か所			
【ガス設備】						
アパロン・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
アパロン・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
ガスロック	ハンドルロック 15A	1	個			
ガスホース	13A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【撤去費】						
水栓類撤去	13A -	1	個			
水栓類撤去	13A -	1	個			
防臭ツ撤去		1	個			
ガスロック撤去	単口	1	個			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
配管切断 (鋼管類)・手間のみ	配管切断 15A 保温無	1	か所			

22号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【給水設備】						
給水・塩ビライン管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・塩ビライン管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
シャワー金具	デッキタイプ、2ハンドル、アクリルハンドル	1	個			
止水栓	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	V型スリット形 15A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【給湯設備】						
給湯・一般配管用スチール鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	1	m			
マルチプルジョイント	V型スリット形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		3	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
ガスふろ給湯器	壁貫通形16号、ワゴン、ワゴンコード、循環金具、循環ホース、排気管、付属品共	1	台			
据置型浴槽	1100×720×600 排水金具、割蓋、付属品共	1	個			
【排水設備】						

改修工事 細目別内訳

22号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防臭ツ	樹脂製 50A	1	個			
トラップ清掃	床排水 50A	1	か所			
【ガス設備】						
アパロン・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
アパロン・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
ガスソック	ハンドソック 15A	1	個			
ガスホース	13A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【撤去費】						
風呂釜 撤去	ハリス形 上湯シャワー無 -	1	台			
浴槽 撤去	800×700×640 -	1	個			
水栓類 撤去	13A -	1	個			
水栓類 撤去	13A -	1	個			
防臭ツ 撤去		1	個			
ガスソック 撤去	単口	1	個			

23号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【給水設備】						
給水・塩ビライン鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・塩ビライン鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
シャワー金具	デッキタイプ、2ハンドル、アクリルハンドル	1	個			
止水栓	S4 13A	1	個			
ルネックス肘ジョイント	Λロース形 15A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【給湯設備】						
給湯・一般配管用スチール鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	1	m			
ルネックス肘ジョイント	Λロース形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		3	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
かふろ給湯器	壁貫通形16号、ワゴン、ワゴンコード、循環金具、循環ホース、排気管、付属品共	1	台			
据置型浴槽	1100×720×600 排水金具、割蓋、付属品共	1	個			
【排水設備】						

改修工事 細目別内訳

23号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防臭ツ	樹脂製 50A	1	個			
トラップ清掃	床排水 50A	1	か所			
【ガス設備】						
アパソ・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
アパソ・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
ガスソック	ハンドソック 15A	1	個			
ガスホース	13A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【撤去費】						
かふろ釜撤去	ハランス型	1	台			
据置き浴槽撤去	800×600×600	1	個			
水栓類撤去	13A -	1	個			
水栓類撤去	13A -	1	個			
防臭ツ撤去		1	個			
ガスソック撤去	単口	1	個			

24号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【給水設備】						
給水・塩ビライン管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・塩ビライン管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
シャワー金具	デッキタイプ、2ハンドル、アクリルハンドル	1	個			
止水栓	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	V-RS形 15A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【給湯設備】						
給湯・一般配管用スチール鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	1	m			
マルチプルジョイント	V-RS形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		3	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
かふろ給湯器	壁貫通形16号、ワゴン、ワゴンコード、循環金具、循環ホース、排気管、付属品共	1	台			
据置型浴槽	1100×720×600 排水金具、割蓋、付属品共	1	個			
【排水設備】						

改修工事 細目別内訳

24号室改修工事		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防臭ツ	樹脂製 50A	1	個			
トラップ清掃	床排水 50A	1	か所			
【ガス設備】						
アパソ・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
アパソ・塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	1	m			
ガスソック	ハンドソック 15A	1	個			
ガスホース	13A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温無	1	か所			
【撤去費】						
かふろ釜撤去	ハランス型	1	台			
据置き浴槽撤去	800×600×600	1	個			
水栓類撤去	13A -	1	個			
水栓類撤去	13A -	1	個			
防臭ツ撤去		1	個			
ガスソック撤去	単口	1	個			

