

工事名称 ボートレース鳴門ダイナミックキャビン2階個室等設置工事
 のうち管工事
工事場所 鳴門市撫養町大桑島
監督員 係長 谷本 祥

(工事価格)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

ダイナミックキャビン					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					

ダイナミックキャビン		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0001
給水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 20A	10	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 25A	5	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 40A	2	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

ダイナミックキャビン		空気調和設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
二次側 配管配線工事	リモコン、集中管理リモコン配線	1	式			別紙 00-0002
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	8	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm ² - 3C ビット・天井	114	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm ² - 2C ビット・天井	129	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	8	m			
計						
リモコン取付費		1	式			別紙 00-0003
リモコン取付費		3	個			
計						
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0004
リモコン取外し再取付		2	個			
パケージ型 空気調和機 取外し再取付 計	屋内機	2	台			

