

工事名称 ボートレース鳴門ダイナミックキャビン2階個室等設置工事
 のうち建築工事
工事場所 鳴門市撫養町大桑島
監督員 係長 谷本 祥

(工事価格)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

ダイナミックキャビン		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<内部>						
ビニル床シート	マアブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	13.2	m ²			
ビニル床タイル	厚さ2.0 コンポジションビニル床タイルKT 一般床	24.6	m ²			
タイルハット敷 t=7.5		49.7	m ²			
帯電防止ビニル床 タイル		3	m ²			
OAフラー	H=150 スチール製	3	m ²			
フラーフラー	H=150～210	49.7	m ²			
ビニル幅木	高さ100	37.4	m			
化粧巾木 H=60		38.6	m			
際根太		49.4	m			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	126	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 GL工法	6.1	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-F)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-F 厚12.5共	47.3	m ²			
化粧FK6.0目透シ 張り	ボード下地 目地シリング共	39.3	m ²			
化粧FK6.0 AL見切縁	入隅	25.8	m			

建築工事 細目別内訳

ダイナミックキャビン		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
化粧FK3.0目透シ 張り	ボード下地 目地シリング共	66.5	m ²			
化粧FK3.0 AL見切縁	出隅	31.2	m ²			
化粧FK3.0 AL見切縁	入隅	4.8	m			
ワン合板 I類	t=12	2.2	m ²			
壁ガラスウール充填	24kg/m3 t=50	34.3	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	17.7	m ²			
天井 カラーロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	49.7	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 目透かし	4.9	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	99.7	m			
壁見切縁	塩化ビニル製	5.3	m			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	34.3	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	130	m ²			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度 下地	5.3	m			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	1.9	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			

ダイナミックキャビン		塗装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
亜鉛めっき面 E P-G塗り	鋼建面 錆止別途	17.8	m ²			
鉄鋼面 E P-G塗り	工程B種 錆止別途	1.7	m ²			
錆止め塗料塗り	鋼製建具面(屋内外)	17.8	m ²			
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内)	1.7	m ²			
E P塗り 改修仕様	ボート面 下地調整RB種(塗替え面)	12.5	m ²			
E P塗り	ボート面 工程B種(一般) 素地B種	31.2	m ²			
E P塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	35.7	m ²			
DP塗り	押出成形セメント板面 A種	25.4	m ²			
DP塗り	コンクリート面 A種	4.5	m ²			
素地ごしらえ	押出成形セメント板下地 B種	25.4	m ²			
素地ごしらえ	コンクリート面 A種	4.5	m ²			
計			m ²			

建築工事 細目別内訳

ダイナミックキャビン		ユニット及びその他		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F-1 カウンター	W2780*D600*H700	1	か所			
F-2 カウンター	W2965*D600*H700	1	か所			
F-3 カウンター	W3275*D600*H700	1	か所			
F-4 BOXカウンター	W517*D735*H700	1	か所			
F-5 BOXカウンター	W517*D735*H700	1	か所			
F-6 配管隠ハネ	W980*D335*H780	1	か所			
F-7 配管隠ハネ	W970*D145*H405	2	か所			
ポストフォーム	20*150	2	か所			
SA-1 ビクトサイン	200*200	2	か所			
SA-2 ビクトサイン	カッティングシート貼り	2	か所			
SA-3 ビクトサイン	カッティングシート貼り	3	か所			
家具・サイン 取付・運搬費		1	式			
SLW-1 可動間仕 切り	W2000*H2500*D60 遮音スライディングウォール	2	か所			
カウンター・スライディング ウォール取付・運搬費		1	式			
集成材ゲート	1700*200*3600 ダインックフィルム共 取付・運搬費共	1	か所			

ダイナミックキャビン		ユニット及びその他		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部フェンス+フェンス扉 仮撤去・復旧		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

ダイナミックキャビン		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<発生材積込>						
発生材積込み	コンクリート類 人力	2				
発生材積込み	廃ブラ 人力	1.2	m3			
発生材積込み	有価金属 人力	6.5	m3			
発生材積込み	ガラス・陶磁器くず 人力	0.8	m3			
発生材積込み	ボート・木材類 人力	1.1	m3			
小計						
<発生材運搬>						
発生材運搬費	ガンブトラック 2t積級 人力積込 コンクリート類 DID区間有り 10.5km以下	2	m3			
発生材運搬費	ガンブトラック 2t積級 人力積込 廃ブラ類 DID区間有り 10.5km以下	1.2	m3			
発生材運搬費	ガンブトラック 2t積級 人力積込 有価金属類 DID区間有り 23.0km以下	6.5	m3			
発生材運搬費	ガンブトラック 2t積級 人力積込 ガラス・陶磁器類 DID区間有り 10.5km以下	0.8	m3			
発生材運搬費	ガンブトラック 2t積級 人力積込 石ころボート類 DID区間有り 10.5km以下	1.1	m3			
小計						
計						

ダイナミックキャビン		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0006
遣方	小規模	113	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0007
墨出し(内部改修)	複合改修	113	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0001
養生(内部改修)	複合改修	113	m ²			
床養生	屋外広場	82.2	m ²			
床養生	外部階段	32.7	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

ダイナミックキャビン		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	113	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0003
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 1~2階	104	m ²			
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 2階ECP用	23.3	m ²			
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 1~2階	17.1	m			
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 2階	11.7	m			
プラケット足場	D=450	13	m ²			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0004
内部仕上足場	脚立足場	113	m ²			
計						

