



**本 工 事 費 内 訳 書**

費目 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	単位	数量	単価 (円)	金額 (円)	金額 (円)	金額 (円)	摘要
本工事費							<b>総計</b>	<b>基幹事業</b>	<b>単独事業</b>	<b>基幹事業 単独事業</b>
	下水道 工事 (2)									
		管きよ工 (開削工φ200)		式	1.0					A1号内訳書 A8号内訳書
		管きよ工 (推進工φ200)	低耐荷力管推進工法	式	1.0					A2号内訳書
		マンホール工		式	1.0					A3号内訳書 A9号内訳書
		取付管およびます 工		式	1.0					A4号内訳書 A10号内訳書
		立坑工	小型立坑 鋼製ケーシング式	式	1.0					A5号内訳書
		付帯工		式	1.0					A6号内訳書 A11号内訳書
		安全費	交通誘導員	式	1.0					A7号内訳書 A12号内訳書
		直接工事費計		式	1.0					
		処分費投棄料等	処分費・投棄料等 (直工内:集計用)	式	1.0					
		共通仮設費	運搬費	式	1.0					
			準備費	式						
			事業損失防止 施設費	式						
			安全費	式						
			役務費	式						
			技術管理費	式	1.0					
			営繕費	式						
			共通仮設費 積上げ費小計	式	1.0					
		共通仮設費 (率計上)		式	1.0					
		共通仮設費計		式	1.0					
		純工事費		式	1.0					
			現場管理費	式	1.0					
		工事原価		式	1.0					
			一般管理費	式	1.0					
		工事価格		式	1.0					
		消費税及び 地方消費税の額		式	1.0					
	本工事費			式	1.0					

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事（その2）

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
基幹事業	1	式				
単独事業	1	式				
合計						

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基幹事業	1	式				
管きょ工(開削工 200)	1	式			A 1号	
管きょ工(推進工 200)	1	式			A 2号	
マンホール工	1	式			A 3号	
取付管およびます工	1	式			A 4号	
立坑工	1	式			A 5号	
付帯工	1	式			A 6号	
安全費	1	式			A 7号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離2.1km	7	t			施 16 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込 現場 基地取卸	7	t			施 17 号	
技術管理費	1	式				
土壌分析 29項目溶出試験	1	箇所				
締固めた土のコーン指数試験(乾燥法) 1試料4検体	1	試料				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				



## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
単独事業	1	式				
管きょ工(開削工 200)	1	式			A 8号	
マンホール工	1	式			A 9号	
取付管およびます工	1	式			A 10号	
付帯工	1	式			A 11号	
安全費	1	式			A 12号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						



令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第1号A代価表】

管きょ工(開削工 200)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路土工	1	式			B 1 号	
管布設工	1	式			B 2 号	
管基礎工	1	式			B 3 号	
管路土留工	1	式			B 4 号	
発生土仮置・処分	1	式			B 5 号	
計						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【 第 2 号 A代価表 】						
管きょ工(推進工 200)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管きょ工(小口径推進),10-10-5-2号線 管径200mm,低耐荷力泥土圧一工程式	1	式			B 6 号	
管きょ工(小口径推進),10-10-5-3号線 管径200mm,低耐荷力泥土圧一工程式	1	式			B 7 号	
管きょ工(小口径推進),10-10-5-4号線 管径200mm,低耐荷力泥土圧一工程式	1	式			B 8 号	
管きょ工(小口径推進),10-10-5-5(1)号線 管径200mm,低耐荷力泥土圧一工程式	1	式			B 9 号	
管きょ工(小口径推進),10-10-5-5(2)号線 管径200mm,低耐荷力泥土圧一工程式	1	式			B 10 号	
立坑内管布設工	1	式			B 11 号	
補助地盤改良工	1	式			B 12 号	
発生土仮置・処分	1	式			B 13 号	
計						



令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第4号A代価表】

取付管およびます工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路土工	1	式			B 16 号	
ます設置工	1	式			B 17 号	
取付管布設工	1	式			B 18 号	
発生土仮置・処分	1	式			B 19 号	
計						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【 第 5 号 A代価表 】						
立坑工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
立坑工 10-10-5-2-1 小型立坑 鋼製ケーシング式 2000	1	式				
鋼製ケーシング式土留工および土工	1	式			B 20 号	
スクラップ 呼び径2000 1.5m	1	式			B 21 号	
発生土仮置・処分	1	式			B 22 号	
立坑工 10-10-5-3-1 小型立坑 鋼製ケーシング式 1800	1	式				
鋼製ケーシング式土留工および土工	1	式			B 23 号	
スクラップ 呼び径1800 1.5m	1	式			B 24 号	
発生土仮置・処分	1	式			B 25 号	
立坑工 10-10-5-4-1 小型立坑 鋼製ケーシング式 2000	1	式				
鋼製ケーシング式土留工および土工	1	式			B 26 号	
スクラップ 呼び径2000 1.5m	1	式			B 27 号	
発生土仮置・処分	1	式			B 28 号	

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第5号A代価表】		(続 ぎ)			1 式 当 り	
立坑工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
立坑工 10-10-5-5-2 小型立坑 鋼製ケーシング式 1800	1	式				
鋼製ケーシング式土留工および土工	1	式			B 29 号	
スクラップ 呼び径1800 1.5m	1	式			B 30 号	
発生土仮置・処分	1	式			B 31 号	
立坑工 10-10-5-5-1 小型立坑 鋼製ケーシング式 1800	1	式				
鋼製ケーシング式土留工および土工	1	式			B 32 号	
スクラップ 呼び径1800 1.5m	1	式			B 33 号	
発生土仮置・処分	1	式			B 34 号	
計						







令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第 8号 A代価表】

管きょ工(開削工 200)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路土工	1	式			B 38 号	
管布設工	1	式			B 39 号	
管基礎工	1	式			B 40 号	
管路土留工	1	式			B 41 号	
発生土仮置・処分	1	式			B 42 号	
計						



令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事（その2）

【第10号A代価表】

取付管およびます工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路土工	1	式			B 45 号	
ます設置工	1	式			B 46 号	
取付管布設工	1	式			B 47 号	
発生土仮置・処分	1	式			B 48 号	
計						





令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事（その2）

【 第 1 号 B代価表 】						
管路土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路掘削	134	m3			C 1 号	
管路埋戻	20	m3			C 2 号	
管路埋戻	95	m3			C 3 号	
計						
単位当たり						



令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第3号B代価表】

管基礎工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
碎石基礎工(機械施工)	7	m3			施 1 号	
計						
単位当たり						



令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【 第 4 号 B代価表 】						
管路土留工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	31	m			施 2 号	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下	41	m			施 3 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	31	m			施 4 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下	41	m			施 5 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	72	m			施 6 号	
アルミ矢板賃料 基幹	1	式				
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第5号B代価表】

発生土仮置・処分

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	43	m3			P 1 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	43	m3			P 2 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.9km ダンプトラック10t積級	43	m3			施 7 号	
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第6号B代価表】

管きょ工(小口径推進),10-10-5-2号線 管径200mm,低耐荷力泥土圧一工程式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧)	17.6	m			C 5号	
小口径推進用マンホール可とう継手 VP 200,組立人孔用	2	組				
坑口(小口径)	2	箇所			C 6号	
鏡切り	2	箇所			C 7号	
推進設備等設置撤去	1	箇所			C 8号	
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第7号B代価表】

管きょ工(小口径推進),10-10-5-3号線 管径200mm,低耐荷力泥土圧一工程式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧)	16.1	m			C 9号	
小口径推進用マンホール可とう継手 VP 200,組立人孔用	2	組				
坑口(小口径)	2	箇所			C 6号	
鏡切り	2	箇所			C 7号	
推進設備等設置撤去	1	箇所			C 10号	
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第8号B代価表】

管きょ工(小口径推進),10-10-5-4号線 管径200mm,低耐荷力泥土圧一工程式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧)	39.1	m			C 11号	
小口径推進用マンホール可とう継手 VP 200,組立人孔用	2	組				
坑口(小口径)	2	箇所			C 6号	
鏡切り	2	箇所			C 7号	
推進設備等設置撤去	1	箇所			C 8号	
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第9号B代価表】

管きょ工(小口径推進),10-10-5-5(1)号線 管径200mm,低耐荷力泥土圧一工程式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧)	18.3	m			C 12号	
小口径推進用マンホール可とう継手 VP 200,組立人孔用	2	組				
坑口(小口径)	2	箇所			C 6号	
鏡切り	2	箇所			C 7号	
推進設備等設置撤去	1	箇所			C 10号	
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第10号B代価表】

管きょ工(小口径推進),10-10-5-5(2)号線 管径200mm,低耐荷力泥土圧一工程式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧)	20.7	m			C 13号	
小口径推進用マンホール可とう継手 VP 200,組立人孔用	2	組				
坑口(小口径)	1	箇所			C 6号	
鏡切り	2	箇所			C 7号	
推進設備等設置撤去	1	箇所			C 8号	
計						
単位当たり						







令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第13号B代価表】

発生土仮置・処分

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	4.1	m3			P 1号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	4.1	m3			P 2号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.9km ダンプトラック10t積級	4.1	m3			施 7号	
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第14号B代価表】

組立マンホール工 1号マンホール

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費 組立1号マンホール	1	式			C 15 号	
底部工(組立式)	1	箇所			施 9 号	
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下	1	箇所			施 10 号	
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事（その2）

【 第 15 号 B代価表 】

組立マンホール工 2号マンホール

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費 組立2号マンホール	1	式			C 16 号	
底部工(組立式)	5	箇所			施 11 号	
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m超～5m以下	3	箇所			施 12 号	
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 5m超～6m以下	2	箇所			施 13 号	
計						
単位当たり						





令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第18号B代価表】

取付管布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長5～12m未満	3	箇所			施 15 号	
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第19号B代価表】

発生土仮置・処分

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	3	m3			P 1 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	3	m3			P 2 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.9km ダンプトラック10t積級	3	m3			施 7 号	
計						
単位当たり						



令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第20号B代価表】

鋼製ケーシング式土留工および土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版撤去工	1	式			C 18 号	
圧入掘削設備	1	箇所			C 19 号	
底盤コンクリート 呼び径2000mm 厚さ1.0m	1	箇所			C 20 号	
鋼製ケーシング圧入掘削	6.8	m			C 21 号	
鋼製ケーシング存置	6.1	m			C 22 号	
仮設ケーシング損料	1	式			C 23 号	
管路埋戻	2.9	m3			C 3 号	
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%	6.7	m3				
立坑排水	1	箇所			C 24 号	
排水運搬処理 呼び径2000mm	1	箇所			C 25 号	
円形覆工板 呼び径2000mm	1	箇所			C 26 号	
計						





令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第22号B代価表】

発生土仮置・処分

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	18.6	m3			P 1号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	18.6	m3			P 2号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.9km ダンプトラック10t積級	18.6	m3			施 7号	
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第23号B代価表】

鋼製ケーシング式土留工および土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版撤去工	1	式			C 27 号	
圧入掘削設備	1	箇所			C 28 号	
底盤コンクリート 呼び径1800mm 厚さ1.0m	1	箇所			C 29 号	
鋼製ケーシング圧入掘削	6.6	m			C 30 号	
鋼製ケーシング存置	5.8	m			C 31 号	
仮設ケーシング損料	1	式			C 32 号	
管路埋戻	2	m3			C 17 号	
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%	4.1	m3				
立坑排水	1	箇所			C 24 号	
排水運搬処理 呼び径1800mm	1	箇所			C 33 号	
円形覆工板 呼び径1800mm	1	箇所			C 34 号	
計						



令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第24号B代価表】

スクラップ 呼び径1800 1.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
スクラップ 呼び径-H1	-0.8	t				
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第25号B代価表】

発生土仮置・処分

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	14.8	m3			P 1号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	14.8	m3			P 2号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.9km ダンプトラック10t積級	14.8	m3			施 7号	
計						
単位当たり						



令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第26号B代価表】

鋼製ケーシング式土留工および土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版撤去工	1	式			C 35 号	
圧入掘削設備	1	箇所			C 36 号	
底盤コンクリート 呼び径2000mm 厚さ1.0m	1	箇所			C 20 号	
鋼製ケーシング圧入掘削	6.2	m			C 37 号	
鋼製ケーシング存置	5.4	m			C 38 号	
仮設ケーシング損料	1	式			C 23 号	
管路埋戻	2.9	m3			C 3 号	
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%	5.6	m3				
立坑排水	1	箇所			C 24 号	
排水運搬処理 呼び径2000mm	1	箇所			C 39 号	
円形覆工板 呼び径2000mm	1	箇所			C 40 号	
計						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第26号B代価表】

(続 ぎ)

鋼製ケーシング式土留工および土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
単位当たり						



令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第28号B代価表】

発生土仮置・処分

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	16.5	m3			P 1号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	16.5	m3			P 2号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.9km ダンプトラック10t積級	16.5	m3			施 7号	
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第29号B代価表】

鋼製ケーシング式土留工および土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版撤去工	1	式			C 41 号	
圧入掘削設備	1	箇所			C 28 号	
底盤コンクリート 呼び径1800mm 厚さ1.0m	1	箇所			C 29 号	
鋼製ケーシング圧入掘削	5.8	m			C 42 号	
鋼製ケーシング存置	5.1	m			C 31 号	
仮設ケーシング損料	1	式			C 32 号	
管路埋戻	2	m3			C 17 号	
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%	3.1	m3				
立坑排水	1	箇所			C 24 号	
排水運搬処理 呼び径1800mm	1	箇所			C 33 号	
円形覆工板 呼び径1800mm	1	箇所			C 34 号	
計						



令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第30号B代価表】

スクラップ 呼び径1800 1.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
スクラップ △ヒ <sup>°</sup> -H1	-0.8	t				
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第31号B代価表】

発生土仮置・処分

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	12.8	m3			P 1号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	12.8	m3			P 2号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.9km ダンプトラック10t積級	12.8	m3			施 7号	
計						
単位当たり						



令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第32号B代価表】

鋼製ケーシング式土留工および土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版撤去工	1	式			C 43 号	
圧入掘削設備	1	箇所			C 28 号	
底盤コンクリート 呼び径1800mm 厚さ1.0m	1	箇所			C 29 号	
鋼製ケーシング圧入掘削	5.7	m			C 44 号	
鋼製ケーシング存置	5	m			C 31 号	
仮設ケーシング損料	1	式			C 32 号	
管路埋戻	2	m3			C 17 号	
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%	3.3	m3				
立坑排水	1	箇所			C 24 号	
排水運搬処理 呼び径1800mm	1	箇所			C 33 号	
円形覆工板 呼び径1800mm	1	箇所			C 34 号	
計						



令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事（その2）

【 第 33 号 B代価表 】

スクラップ 呼び径1800 1.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
スクラップ 呼び径-H1	-0.8	t				
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第34号B代価表】

発生土仮置・処分

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	12.6	m3			P 1号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	12.6	m3			P 2号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.9km ダンプトラック10t積級	12.6	m3			施 7号	
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【 第 35 号 B代価表 】						
舗装撤去工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	173	m			P 3 号	
舗装版破碎 現況舗装部	130	m2			C 45 号	
舗装版破碎 管路部	172	m2			C 46 号	
殻運搬処理 現況舗装部	5	m3			C 47 号	
殻運搬処理 管路部	6	m3			C 48 号	
計						
単位当たり						



令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第37号B代価表】

舗装復旧工(本復旧)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装復旧工 市道・車道4cm	206	m2			C 51 号	
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第38号B代価表】						
管路土工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路掘削	238	m3			C 1 号	
管路埋戻	41	m3			C 2 号	
管路埋戻	154	m3			C 3 号	
計						
単位当たり						



令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【 第 39 号 B代価表 】						
管布設工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
リップ付硬質塩化ビニル管 呼び径200mm	183	m			C 52 号	
マンホール用可とう継手 PRP 200mm	10	本				
埋設標識シート 150mm×50m 2倍 上下水道用	183	m				
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第40号B代価表】

管基礎工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
碎石基礎工(機械施工)	14	m3			施 1 号	
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【 第 41 号 B代価表 】						
管路土留工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	84	m			施 2 号	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下	6	m			施 3 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	84	m			施 4 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下	6	m			施 5 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	90	m			施 6 号	
アルミ矢板賃料 単独	1	式				
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第42号B代価表】

発生土仮置・処分

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	93	m3			P 1 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	93	m3			P 2 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.9km ダンプトラック10t積級	93	m3			施 7 号	
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第43号B代価表】

組立マンホール工 1号マンホール

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費 組立1号マンホール	1	式			C 53号	
底部工(組立式)	4	箇所			施 18号	
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下	4	箇所			施 10号	
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事（その2）

【 第 44 号 B代価表 】

小型マンホール工 塩ビマンホール

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型マンホール(塩化ビニル製)	6	箇所			C 54 号	
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第45号B代価表】						
管路土工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路掘削	40	m3			C 1 号	
管路埋戻	24	m3			C 17 号	
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第46号B代価表】

ます設置工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所以上	24	箇所			施 14 号	
計						
単位当たり						





令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第48号B代価表】

発生土仮置・処分

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	13	m3			P 1 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	13	m3			P 2 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.9km ダンプトラック10t積級	13	m3			施 7 号	
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【 第 49 号 B代価表 】						
舗装撤去工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	428	m			P 3 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	52	m			P 4 号	
舗装版破碎 現況舗装部AS	404	m2			C 55 号	
舗装版破碎 現況舗装部CO	36	m2			C 56 号	
舗装版破碎 管路部AS	407	m2			C 57 号	
舗装版破碎 管路部CO	20	m2			C 58 号	
殻運搬処理 現況舗装部AS	16	m3			C 59 号	
殻運搬処理 現況舗装部CO	4	m3			C 60 号	
殻運搬処理 管路部AS	14	m3			C 61 号	
殻運搬処理 管路部CO	2	m3			C 62 号	
計						
単位当たり						













【 第 4 号 C代価表 】

リップ付硬質塩化ビニル管 呼び径200mm

69 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
リップ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm	69	m			施 24 号	
計						
単位当たり						

【 第 5 号 C代価表 】						
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧)						17.6 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管 VP-SSPS-200×1000	19	本				
推進工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200mm 推進延長17.6m	17.6	m			施 27 号	
スクリューコンパネ類撤去工(低耐荷力泥土圧)	17.6	m			施 28 号	
計						
単位当たり						







【 第 9 号 C代価表 】						
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧)						16.1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管 VP-SSPS-200×1000	17	本				
推進工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200mm 推進延長16.1m	16.1	m			施 33 号	
スクリューコンバヤ類撤去工(低耐荷力泥土圧)	16.1	m			施 28 号	
計						
単位当たり						



【 第 11 号 C代価表 】						
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧)						39.1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管 VP-SSPS-200×1000	40	本				
推進工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200mm 推進延長39.1m	39.1	m			施 35 号	
スクリューコンパ類撤去工(低耐荷力泥土圧)	39.1	m			施 28 号	
計						
単位当たり						



【 第 12 号 C代価表 】

推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧)

18.3 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管 VP-SSPS-200×1000	19	本				
推進工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200mm 推進延長18.3m	18.3	m			施 36 号	
スクリューコンパ類撤去工(低耐荷力泥土圧)	18.3	m			施 28 号	
計						
単位当たり						

【 第 13 号 C代価表 】

推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧)

20.7 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管 VP-SSPS-200×1000	22	本				
推進工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200mm 推進延長20.7m	20.7	m			施 37 号	
スクリューコンパネ類撤去工(低耐荷力泥土圧)	20.7	m			施 28 号	
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【 第 14 号 C代価表 】						
薬液注入 二重管ストレーナ工法(複相方式)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2ㇿ	5	本			施 38 号	10-10-5-1-1 上流側 到達
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2ㇿ	5	本			施 39 号	10-10-5-2-1 下流側 発進
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2ㇿ	5	本			施 40 号	10-10-5-2-1 上流側 発進
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2ㇿ	5	本			施 41 号	10-10-5-3-1 下流側 到達
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2ㇿ	5	本			施 42 号	10-10-5-3-1 上流側 到達
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2ㇿ	5	本			施 43 号	10-10-5-4-1 下流側 発進
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2ㇿ	5	本			施 44 号	10-10-5-4-1 上流側 発進
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2ㇿ	5	本			施 45 号	10-10-5-5-2 下流側 到達
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2ㇿ	5	本			施 46 号	10-10-5-5-2 上流側 発進
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2ㇿ	5	本			施 47 号	10-10-5-5-1 下流側 到達
注入設備据付・解体工(車上) 二重管ストレーナ工法	1	現場			施 48 号	
計						



令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第15号C代価表】

材料費 組立1号マンホール

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
転落防止はしご 600	1	個				
鋳鉄製マンホールふた 600 T-25	1	個				
調整金具 25mm	1	組				
調整リング H=50	1	個				
1号マンホール斜壁 H=600	1	個				
1号マンホール管取付け壁 H=900	1	個				
1号マンホール底板 有効高130	1	個				
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第16号C代価表】

材料費 組立2号マンホール

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
転落防止はしご 600	5	個				
鋳鉄製マンホールふた 600 T-14	5	個				
調整金具 25mm	5	組				
調整リング H=50	2	個				
調整リング H=100	1	個				
調整リング H=150	2	個				
2号マンホール斜壁 H=450	3	個				
2号マンホール斜壁 H=600	2	個				
2号マンホール直壁 H=600	1	個				
2号マンホール直壁 H=1200	4	個				
2号マンホール直壁 H=1500	3	個				
管取付壁 H=2400	5	個				

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第16号C代価表】

(続 ぎ)

材料費 組立2号マンホール

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
2号マンホール底版 h=150	5	個				
計						
単位当たり						





令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【 第 18 号 C代価表 】						
舗装版撤去工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8.8	m			P 3 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	4.8	m <sup>2</sup>			P 5 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	0.2	m <sup>3</sup>			P 6 号	
アスファルト塊	0.2	m <sup>3</sup>				
計						
単位当たり						



【 第 20 号 C代価表 】

底盤コンクリート 呼び径2000mm 厚さ1.0m

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
底盤コンクリート打設工	3.1	m3			施 54 号	
計						
単位当たり						

【 第 21 号 C代価表 】

鋼製ケーシング圧入掘削

6.8 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
圧入掘削積込み工 砂質土 N 30	6.8	m			施 55 号	
ケーシング溶接工	1	箇所			施 56 号	
ケーシング引上げ工	1	箇所			施 57 号	
ケーシング撤去工	1	箇所			施 58 号	
計						
単位当たり						



【 第 23 号 C代価表 】

仮設ケーシング損料

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設ケーシング損料 呼び径2000mm	1	式				
計						
単位当たり						



【 第 25 号 C代価表 】						
排水運搬処理 呼び径2000mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
スライム処理工	1	箇所			施 60 号	
泥水処分工	1.2	m3				
泥水処分費	1.2	m3				
計						
単位当たり						



【 第 26 号 C代価表 】						
円形覆工板 呼び径2000mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 61 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 62 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	1	回			施 63 号	
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm	1	式			施 64 号	
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【 第 27 号 C代価表 】						
舗装版撤去工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8	m			P 3 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	4	m <sup>2</sup>			P 5 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	0.2	m <sup>3</sup>			P 6 号	
アスファルト塊	0.2	m <sup>3</sup>				
計						
単位当たり						



【 第 29 号 C代価表 】

底盤コンクリート 呼び径1800mm 厚さ1.0m

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
底盤コンクリート打設工	2.5	m3			施 54 号	
計						
単位当たり						

【 第 30 号 C代価表 】

鋼製ケーシング圧入掘削

6.6 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
圧入掘削積込み工 砂質土 N 30	6.6	m			施 66 号	
ケーシング溶接工	1	箇所			施 67 号	
ケーシング引上げ工	1	箇所			施 68 号	
ケーシング撤去工	1	箇所			施 69 号	
計						
単位当たり						



【 第 32 号 C代価表 】

仮設ケーシング損料

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設ケーシング損料 呼び径1800mm	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 33 号 C代価表 】

排水運搬処理 呼び径1800mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
スライム処理工	1	箇所			施 60 号	
泥水処分工	1	m3				
泥水処分費	1	m3				
計						
単位当たり						



【 第 34 号 C代価表 】						
円形覆工板 呼び径1800mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
円形覆工板設置工 呼び径1800mm	1	箇所			施 70 号	
円形覆工板撤去工 呼び径1800mm	1	箇所			施 71 号	
円形覆工板開閉工 呼び径1800mm	1	回			施 72 号	
円形覆工板賃料等 呼び径1800mm	1	式			施 73 号	
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【 第 35 号 C代価表 】						
舗装版撤去工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8.8	m			P 3 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	4.8	m <sup>2</sup>			P 5 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	0.2	m <sup>3</sup>			P 6 号	
アスファルト塊	0.2	m <sup>3</sup>				
計						
単位当たり						



【 第 37 号 C代価表 】

鋼製ケーシング圧入掘削

6.2 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
圧入掘削積込み工 砂質土 N 30	6.2	m			施 55 号	
ケーシング溶接工	1	箇所			施 56 号	
ケーシング引上げ工	1	箇所			施 57 号	
ケーシング撤去工	1	箇所			施 75 号	
計						
単位当たり						

【 第 38 号 C代価表 】

鋼製ケーシング存置

5.4 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
刃先 呼び径2000mm用	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径2000mm	5.4	m				
計						
単位当たり						

【 第 39 号 C代価表 】						
排水運搬処理 呼び径200mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
スライム処理工	1	箇所			施 60 号	
泥水処分工	1.2	m3				
泥水処分費	1.2	m3				
計						
単位当たり						

【 第 40 号 C代価表 】						
円形覆工板 呼び径2000mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 61 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 62 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	1	回			施 63 号	
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm	1	式			施 76 号	
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第41号C代価表】						
舗装版撤去工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8	m			P 3号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	4	m <sup>2</sup>			P 5号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	0.2	m <sup>3</sup>			P 6号	
アスファルト塊	0.2	m <sup>3</sup>				
計						
単位当たり						



【 第 42 号 C代価表 】

鋼製ケーシング圧入掘削

5.8 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
圧入掘削積込み工 砂質土 N 30	5.8	m			施 66 号	
ケーシング溶接工	1	箇所			施 67 号	
ケーシング引上げ工	1	箇所			施 68 号	
ケーシング撤去工	1	箇所			施 69 号	
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【 第 43 号 C代価表 】						
舗装版撤去工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8	m			P 3 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	4	m <sup>2</sup>			P 5 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	0.2	m <sup>3</sup>			P 6 号	
アスファルト塊	0.2	m <sup>3</sup>				
計						
単位当たり						

【 第 44 号 C代価表 】

鋼製ケーシング圧入掘削

5.7 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
圧入掘削積込み工 砂質土 N 30	5.7	m			施 66 号	
ケーシング溶接工	1	箇所			施 67 号	
ケーシング引上げ工	1	箇所			施 68 号	
ケーシング撤去工	1	箇所			施 69 号	
計						
単位当たり						



令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第46号C代価表】

舗装版破碎 管路部

1 m2 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1	m2			P 5号	
計						
単位当たり						









令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第50号C代価表】

仮復旧工(取付管部) 車道3+11cm

1 m2 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚110mm 1層施工	1	m2			P 8号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			P 9号	
計						
単位当たり						





令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第53号C代価表】

材料費 組立1号マンホール

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
転落防止はしご 600	4	個				
鋳鉄製マンホールふた 600 T-14	4	個				
調整金具 25mm	2	組				
調整金具 45mm	2	組				
調整リング H=50	1	個				
調整リング H=100	3	個				
1号マンホール斜壁 H=450	1	個				
1号マンホール斜壁 H=600	3	個				
1号マンホール管取付け壁 h=600	1	個				
1号マンホール管取付け壁 h=900	2	個				
1号マンホール管取付け壁 H=1200	1	個				
1号マンホール底版 有効高130	4	個				







令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第56号C代価表】

舗装版破碎 現況舗装部C0

1 m2 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下	1	m2			P 12号	
計						
単位当たり						



令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第57号C代価表】

舗装版破碎 管路部AS

1 m2 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1	m2			P 5号	
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第58号C代価表】

舗装版破碎 管路部C0

1 m2 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下	1	m2			P 12号	
計						
単位当たり						















令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第65号C代価表】

舗装復旧工 AS市道・車道4cm

1 m2 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
不陸整正	1	m2			P 10号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			P 11号	
計						
単位当たり						

令和5年度黒崎松島地区外管渠築造工事(その2)

【第66号C代価表】

舗装復旧工 C0市道・車道10cm

1 m2 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
不陸整正	1	m2			P 10号	
鉄筋金網 (SD295) D6×150×150	1	m2				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(高)	0.1	m3			P 13号	
計						
単位当たり						