八軒浜樋門

総括数量表

単位：kg

機種	種目	数量	主要部材	副部材	部品	機器単体品	計	備考
ローラゲート	扉体	1門	2498.9	281.6	50.5		2831.0	
	戸当り	1組	1680.0	135.3	11.9		1827.2	
	タラップ 背かご	1式	401.6		2.1		403.7	
	電気材料	1式						
合計			4580.5	416.9	64.5		5061.9	

土 木 数 量 総 括 表

名　　称	規格・寸法	単位	数　量	摘　要
コンクリートハツリ	鉄筋構造物	m^3	2.563	0.429+1.523+0.611
二次コンクリート	σck＝24N/mm^2	m^3	2.612	0.429+1.551+0.632
型枠		m^2	7.124	5.025+2.099
サシ筋	樹脂アンカーD16用 削孔　φ20×140 SD345　D16×190	本	156	36+120
接着系アンカー	接着系アンカーD16用 削孔φ20×140	本	36	
大型土のう	1000×1000×1000 製作・設置・撤去	個	297	
遮水シート		m2	117.5	
枠組本足場	手すり先行型	m2	172.7	