数　量　総　括　表

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
水路工						
	土工	床掘	土砂	m3	78	
		埋戻し	土砂	m3	15	
		平張コンクリート	小型構造物	m3	6.8	t=15cm
			基礎砕石　RC-40	m2	4.5	t=10cm
	U型水路	プレキャストU型水路		m	30	
		基礎砕石		m3	30	
		松丸太	末口15cm　L=2.0m	本	60	