

黒崎地区外舗装復旧工事

数量計算書

数量総括表

工種	規格	単位	数量		
			合計	基幹事業	単独事業
路盤工	不陸整正	m ²	2,712	2,500	212
舗装工	アスファルト舗装 t=4cm	m ²	2,712	2,500	212
舗装版切断工		m	355	319	36
舗装版破碎工		m ²	2,712	2,500	212
	殻運搬	m ³	108	100	8
区画線工	実線 15cm	m	271	271	
	実線 45cm	m	17	14	3
	破線 30cm	m	13	13	
	矢印・記号・文字換算 15cm換算	m	73	73	

アスファルト舗装工数量集計表

路 線	基 幹	単 独	備 考
10-9-1号線	370.315		
10-9-1'号線			
10-10-1号線	447.297		
10-10-2号線	256.979		
10-10-3号線	257.038		
10-10-3-1号線	236.071		
10-10-3-1-2号線		189.746	
10-10-4号線	306.981		
10-10-4-1号線	635.244		
10-10-5号線			
蛭子山地区西		16.2	
蛭子山地区東		6.75	
合計	2509.925	212.696	
まるめ	2500	212	

アスファルト舗装工数量計算書

	L	W(1)	W(2)		A	小計
10-9-1号線 (基幹)	19.90	7.40	7.38		147.061	370.315
	3.60	6.65	6.68		23.994	
	22.80	7.41	7.41		168.948	
	2.40	11.41	13.85		30.312	

	L	W(1)	W(2)		A	小計
10-10-1号線 (基幹)	13.89	7.85	7.80		108.689	447.297
	76.40	3.93	3.92		299.870	
	4.96	7.82	7.80		38.738	

	L	W(1)	W(2)		A	小計
10-10-2号線 (基幹)	4.82	7.80	7.79		37.572	256.979
	46.30	3.92	3.91		181.265	
	4.89	7.80	7.80		38.142	

	L	W(1)	W(2)		A	小計
10-10-3号線 (基幹)	4.89	7.80	7.81		38.166	257.038
	46.30	3.93	3.90		181.265	
	4.84	7.77	7.77		37.607	

	L	W(1)	W(2)		A	小計
10-10-3-1号線 (基幹)	13.50	4.75	4.77		64.260	236.071
	0.80	4.77	3.87		3.456	
	0.90	3.87	4.77		3.888	
	21.20	4.77	4.78		101.230	
	1.00	4.78	3.95		4.365	
	1.00	3.95	4.78		4.365	
	7.80	4.78	4.75		37.167	
	2.40	4.75	9.70		17.340	

	a	b	c	S	A	小計
10-10-3-1-2号線 (単独)	7.61	3.54	5.44	8.295	8.783	189.746
	5.44	3.22	2.83	5.745	3.591	
	L	W(1)	W(1)		A	
	26.63	2.83	2.80		74.963	
	1.14	2.80	2.34		2.930	
	1.07	2.34	2.80		2.750	
	23.85	2.80	2.82		67.019	
	0.96	2.82	2.36		2.486	
	1.12	2.36	2.83		2.906	
	4.20	2.83	2.83		11.886	
	2.40	2.83	7.53		12.432	

	L	W(1)	W(2)		A	小計
10-10-4号線 (基幹)	2.40	7.77	7.77		18.648	306.981
	64.50	3.89	3.87		250.260	
	4.90	7.77	7.77		38.073	

	a	b	c	S	A	小計
10-10-4-1号線 (基幹)	9.81	3.46	7.95	10.61	12.706	635.244
	7.95	3.38	4.91	8.12	4.583	
	4.91	1.14	4.56	5.305	2.550	
	L	W(1)	W(2)		A	
	3.63	4.56	4.37		16.208	
	0.55	4.37	4.8		2.522	
	54.55	4.80	4.78		261.295	
	1.08	4.78	4.07		4.779	
	1.03	4.07	4.78		4.558	
	35.09	4.78	4.79		167.906	
	1.06	4.79	4.07		4.696	
	1.08	4.07	4.78		4.779	
	26.00	4.78	4.78		124.280	
	2.25	4.78	7.65		13.984	
	a	b	c	S	A	
	7.65	3.39	10.05	10.545	10.398	

	L	W(1)	W(2)		A	小計
蛭子山地区西 (単独)	1.50	5.40	5.40		8.100	16.2
	1.50	5.40	5.40		8.100	

	L	W(1)	W(2)		A	小計
蛭子山地区東 (単独)	1.50	3.60	5.40		6.750	6.75

基幹事業	計	2509.925
単独事業	計	212.696
合計		2722.621

路盤工数量集計表

路 線	基 幹	単 独	備 考
10-9-1号線	370.315		
10-9-1'号線			
10-10-1号線	447.297		
10-10-2号線	256.979		
10-10-3号線	257.038		
10-10-3-1号線	236.071		
10-10-3-1-2号線		189.746	
10-10-4号線	306.981		
10-10-4-1号線	635.244		
10-10-5号線			
蛭子山地区西		16.2	
蛭子山地区東		6.75	
合計	2509.925	212.696	
まるめ	2500	212	

舗装版切断工集計表

(m)

路線	切断延長					計
10-9-1号線	7.40					7.40
10-9-1'号線						
10-10-1号線	7.85	3.87	76.40	3.90	4.96	96.98
10-10-2号線	4.82	3.87	46.30	3.89	4.89	63.77
10-10-3号線	4.89	3.88	46.30	3.87	4.84	63.78
10-10-3-1号線	4.75					4.75
10-10-3-1-2号線	7.53					7.53
10-10-4号線	3.88	64.50	3.93			72.31
10-10-4-1号線	10.05					10.05
10-10-5号線						
蛭子山地区東	7.20					7.20
蛭子山地区西	21.60					21.60
基幹事業						319.0
単独事業						36.0
合計						355.0

