

工 事 設 計 書

施 設 名	鳴門インター北口ロータリー
工 事 場 所	鳴門市撫養町木津

鳴門インター北口ロータリー舗装補修工事

請 負 対 象 額 円也

工 事 概 要	施工箇所 N=1箇所 舗装工 A=750.0m ² 区画線工 N=1式	
起 工 理 由		主任監督員 現場監督員
		副課長 係長
		松本 和哉 齋藤 大祐

内 訳 書

費目 / 区分	当 初 設 計 額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
工 事 価 格						
消費税及び地方消費税						
請 負 対 象 額						

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
舗装工事02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工事02	1	式				
舗装工	1	式			A 1号	
区画線工	1	式			A 2号	
安全費	1	式			A 3号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
貨物自動車による運搬(1車1回) 片道 片道運搬距離5km	1	台			施 6号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

鳴門インター北口ロータリー舗装補修工事

【 第 1 号 A代価表 】						
舗装工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	750	m2			P 1 号	
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)	750	m2			P 2 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	38	m3			P 3 号	
アスファルト塊 40cm角以下	38	m3				
計						

鳴門インター北口ロータリー舗装補修工事

【 第 2 号 A代価表 】						
区画線工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 熔融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	6	m			施 1 号	
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	308	m			施 2 号	
区画線設置 熔融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白	152	m			施 3 号	
区画線設置 熔融式手動 ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm 白	21	m			施 4 号	
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	18	m			施 5 号	
計						

鳴門インター北口ロータリー舗装補修工事

【 第 3 号 A代価表 】

安全費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員A		人				
交通誘導警備員B		人				
計						