

工事名称 黒崎団地5・6号室棟解体撤去工事

工事場所 鳴門市撫養町黒崎

監督員 主幹 日浦 秀和

(工事価格)

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

直接工事費 細目別内訳

解体撤去工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
くさび緊結式足場 手摺先行型	建枠 600×1700 掛払い手間、損料、基本料、運搬共 安全手すり共	244	m ²			
防音シート張り	掛払い手間、損料、基本料、運搬共	244	m ²			
敷地内清掃 後片付		1	式			
計						

直接工事費 細目別内訳

解体撤去工事		解体工事			5・6号室棟	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
木造建物解体	上部 手こわし・機械併用	104	m ²			
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 基礎部 圧碎機 -	4.9	m ³			
鉄筋切断	集積共	4.9	m ³			
割栗石 とりこわし	機械 集積・積み込み共	3.6	m ³			
コンクリートとりこわし	土間コン、束石、独立基礎	2.1	m ³			
木製開口部 取り壊し		35	か所			
金属製開口部 取り壊し		8	か所			
和風便器撤去	再使用しない	2	個			
手洗器撤去	再使用しない	2	個			
便槽くみ取り費	清掃、消毒共	1	式			
屋根仕上げ 取り壊し	瓦	97.3	m ²			
コンクリート類 集積、積み込み	機 械	15.3	m ³			
内装材 積み込み	機 械	22.3	m ³			
設備機器・家具・ 棚・廃品類 撤去処分	積み込み・運搬・処分共	1	式			
蛍光灯器具 撤去	つり下げ形 FL 30W ×2 再使用しない	1	個			

