

工 事 設 計 書

地 区 名

木津野地区

工 事 場 所

鳴門市 大津町 木津野

木津野地区特定外来種水草除去対策工事

請 負 対 象 額

円也

工 事 概 要

施工延長 L=40.0m
板柵工 L=40.0m

起 工 理 由

現場監督員

係長

藤本 雅彦

内 訳 書

費目 / 区分	当 初 設 計 額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
工 事 価 格						
消費税及び地方消費税						
請 負 対 象 額						

木津野地区特定外来種水草除去対策工事

総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
排水路工事02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水路工事02	1	式				
板柵工	40	m			B 1号	
土工	40	m			B 2号	
仮設工	1	式			B 3号	
安全費	1	式			B 4号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土壌分析試験費 条例第58条、施行規則第35条(諸経費含)	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

木津野地区特定外来種水草除去対策工事

【 第 1 号 B代価表 】						
板柵工						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木杭打込み(バックホウ) 杭長3m 末口径12cm	20	本			単 1 号	
杉板 長2m 厚3.0cm 幅20cm	50	枚				
吸出し防止材設置	20	m2			P 1 号	
計						
単位当たり						

木津野地区特定外来種水草除去対策工事

【 第 2 号 B代価表 】						
土工						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	29.9	m3			P 2 号	
バックホウ(埋戻し)	10.1	m3			施 1 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂	19.8	m3			P 3 号	
整地 残土受入れ地での処理	19.8	m3			P 4 号	
計						
単位当たり						

木津野地区特定外来種水草除去対策工事

【 第 3 号 B代価表 】						
仮設工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大型土のう製作・設置(バックホウ設置) 作業半径6m以下	6	袋			施 2 号	
大型土のう撤去 作業半径6m以下	6	袋			施 3 号	
水替工(小口径)	1	式			施 4 号	
仮設道	100	m			C 1 号	
計						
単位当たり						

木津野地区特定外来種水草除去対策工事

【 第 4 号 B代価表 】

安全費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	6	人				
計						
単位当たり						

木津野地区特定外来種水草除去対策工事

【 第 1 号 C代価表 】						
仮設道						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板設置	30	m2			施 7 号	
敷鉄板撤去	30	m2			施 8 号	
敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] 1~90日	450	m2供用日				
計						
単位当たり						