

工 事 設 計 書

地 区 名

吉永地区

工 事 場 所

鳴門市大津町吉永

吉永地区排水路補修工事

請 負 対 象 額

円也

工 事 概 要

施工延長 L=50.0m
コンクリート土のう積工 L=50.0m

起 工 理 由

現場監督員

係長

藤本 雅彦

内 訳 書

費目 / 区分	当 初 設 計 額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
工 事 価 格						
消費税及び地方消費税						
請 負 対 象 額						

吉永地区排水路補修工事

総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
排水路工事02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水路工事02	1	式				
コンクリート土のう積工	50	m			B 1号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						

吉永地区排水路補修工事

【 第 1 号 B代価表 】						
コンクリート土のう積工						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土のう 仕拵え～設置	1.6	m3			施 1 号	
生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	1.6	m3				
鉄筋工(太径鉄筋含む) 差筋及び杭頭処理	0.004	t			施 2 号	
掘削 小規模 土砂 標準	0.3	m3			P 1 号	
埋戻 人力はね付け+まき出し	0.8	m3			施 3 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	13	m2			P 2 号	
機械(不整地運搬車)小運搬 砂・砂利・栗石		日			施 4 号	
軽作業員		人				
計						
単位当たり						