

工 事 設 計 書

地 区 名

桧地区

工 事 場 所

鳴門市 大麻町 桧

桧地区用排水路改良工事

請 負 対 象 額

円也

工 事 概 要

施工延長 L=89.0m
用排水路工 L=89.0m

起 工 理 由

主任監督員
現場監督員

係長
技師

三原 尊士
宮田 耕志

内 訳 書

費目	区分	当 初 設 計 額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
工 事 価 格							
消費税及び地方消費税							
請 負 対 象 額							

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水路工事	1	式				
用排水路	1	式			明 1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

桧地区用排水路改良工事

【 第 1 号 A代価表 】

水路工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
角フリューム 内幅300mm 深300mm 長2.0m	5	本				
機械(不整地運搬車)小運搬 コンクリート二次製品	0.74	t			施 1 号	
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下	10	m			施 2 号	
均しコンクリート	10	m			B 1 号	
計						
単位当たり						

桧地区用排水路改良工事

【 第 2 号 B代価表 】

作業土工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1.65	m3			P 3 号	
基面整正	5	m2			P 4 号	
埋戻 人力はね付け(人力投入)	1.65	m3			施 3 号	
計						
単位当たり						

桧地区用排水路改良工事

【 第 3 号 B代価表 】

構造物撤去工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	1.5	m3			施 4 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1.5	m3			P 5 号	
コンクリート塊(無筋)処分費						
計	1.5	m3				
単位当たり						

桧地区用排水路改良工事

【 第 4 号 B代価表 】

仮設道

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準	0.5	m3			P 6 号	
整地 敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満)	0.5	m3			P 7 号	
土木安定用材(マット、シート等)類敷設、撤去	2.5	m2			施 5 号	
計						
単位当たり						