

令和5年度浜端南準幹線改築工事

数量表

都市建設部下水道課

数量総括表

名称・規格		単位	数量
製管工			
製管工		m	46.9
更生材料	プロファイル #80S 内巻	m	1574.1
溶接工	プロファイル溶接	箇所	2
裏込注入工			
注入口取付工		スパン	1
シールモルタル	粘土モルタル(1:1)t=5cm	m ³	0.1
塩ビパイプ	Vu φ50	m	4
塩ビバルブソケット	φ50×2	ヶ	1
塩ビボールバルブ	φ50	ヶ	2
塩ビパイプ	φ13	m	4
塩ビエルボ	φ13	ヶ	2
塩ビボールバルブ	φ13	ヶ	1
注入ホース	φ50×20	本	1
ゲージプロテクター		ヶ	1
圧力ゲージ	φ100 1.6級 0.1MPa	ヶ	1
カムロック	φ50(オス・メス)	組	2
T字管	径違いチーズφ50	ヶ	2
ニップル	φ50	ヶ	2
注入用内部配管材		m	46.9
支保工兼浮上防止工		m	46.9
支保材		セット	25
注入工	21A	m ³	4.2
管口仕上工			
マンホール口仕上工	円形管	箇所	2
上塗りモルタル	1:2 t=5cm	m ³	0
取付管口穿孔仕上工	730mm以上	箇所	0
仮設備工			
製管設備設置撤去工		回	2
巻出しリング作成工		回	1
製管機械組立工		回	1
製管機械分解搬出工		回	1
換気設備工			
送風機運転		日	8
安全費			
交通誘導警備員	B	人	22