

令和5年度

雨水管渠八幡東浜主要幹線改築工事

数量計算書

鳴門市都市建設部下水道課

本管更生工（複合管）数量総括表

工 種	細 目	単 位	15路線 □2700×2700mm		合 計
路線延長		m	18.10		18.10
管渠延長	更生延長	m	18.10		18.10
準備工 (事前)	管渠内清掃工	m	18.10		18.10
	本管調査工	m	18.10		18.10
技術管理工 (事後)	管渠内洗浄工	m	18.10		18.10
	本管調査工	m	18.10		18.10
材 料	鋼製リング	m	18.10		18.10
	かん合部材	m	2,734		2,734
	表面部材	m	2,734		2,734
	接合部材(かん合部材用)	個	453		453
	接合部材(表面部材用)	個	453		453
製 管 工	鋼製リング組立工	m	18.10		18.10
	かん合部材・ 表面部材取付工	m	18.10		18.10
裏込充てん工		m ³	16.60		16.60
管口仕上げ工	人孔管口処理工 φ900	箇所			
取付管口仕上げ工	既設φ150	箇所			
足場工		掛m ²	146.6		146.6
土のう工		袋/回			
水 替 工	潜水ポンプ	(本管部) φ100mm	台	2	2
		(取付管部) φ50mm	台		
	止水プラグ	φ200mm用	個		
		φ150mm用	個		
施工前 管渠内処理工	取付管突出	箇所			
	木根ノパッキン 止水工	箇所			
	(Vカット)	m			