



## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下水道工事(4)01	1	式				
15路線 管渠更生工(製管工法) □2,700×2,700 L=18.1m	1	式				
材料費	18.1	m			A 1号	
製管工	18.1	m			A 2号	
裏込充てん工	18.1	m			A 3号	
管口仕上げ工	2	箇所			A 4号	
管内清掃工	18.1	m			A 5号	
管内調査工	18.1	m			A 6号	
足場工	1	式			A 7号	
安全費	1	式			A 8号	
19路線 管渠更生工(製管工法) □2,700×2,700 L=17.1m	1	式				
洗浄工	17.1	m			A 9号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
目視調査工	17.1	m			A 10 号	
プライマー塗布工	183.1	m <sup>2</sup>			A 11 号	
アンカー打設工	183.1	m <sup>2</sup>			A 12 号	
KBM設置工	180.7	m <sup>2</sup>			A 13 号	
パネル加工	173.9	m <sup>2</sup>			A 14 号	
パネル設置工	173.9	m <sup>2</sup>			A 15 号	
型枠設置工	173.9	m <sup>2</sup>			A 16 号	
注入前処理工	2	箇所			A 17 号	
注入工	11.2	m <sup>3</sup>			A 18 号	
型枠撤去工	173.9	m <sup>2</sup>			A 19 号	
溶接工	173.9	m <sup>2</sup>			A 20 号	
端部処理工	2	箇所			A 21 号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
水替え工		日			A 22 号	
安全費	1	式			A 23 号	
付帯工	1	式			A 24 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				



令和5年度雨水管渠八幡東浜主要幹線改築工事

【 第 1 号 A代価表 】

材料費

18.1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼製リング 50mm×6mm@250mm	18.1	m				
かん合部材	2,752	m				
表面部材 ポリエチレン製	2,752	m				
接合部材（かん合部材用）	456	個				
接合部材（表面部材用）	456	個				
計						
単位当たり						

令和5年度雨水管渠八幡東浜主要幹線改築工事

【 第 2 号 A代価表 】

製管工

18.1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼製リング組立工	18.1	m			施 1 号	
かん合部材・表面部材組立工	18.1	m			施 2 号	
計						
単位当たり						



令和5年度雨水管渠八幡東浜主要幹線改築工事

【 第 4 号 A代価表 】

管口仕上げ工

2 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トンネル世話役		人				
トンネル作業員		人				
普通作業員		人				
耐酸モルタル	90.26	kg				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

令和5年度雨水管渠八幡東浜主要幹線改築工事

【 第 5 号 A代価表 】

管内清掃工

60 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
強力吸引車運転費 8 t、224 kW		日			施 5 号	
高圧洗浄車運転費 2.8 t、154 kW		日			施 6 号	
給水車運転費 3.8 t、118 kW		日			施 7 号	
洗浄水	9	m <sup>3</sup>				
計						
単位当たり						

令和5年度雨水管渠八幡東浜主要幹線改築工事

【 第 6 号 A代価表 】

管内調査工

60 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
測量技師		人				
測量助手		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和5年度雨水管渠八幡東浜主要幹線改築工事

【 第 7 号 A代価表 】

足場工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
足場設材設置・撤去工	35.06	m3				
計						



令和5年度雨水管渠八幡東浜主要幹線改築工事

【 第 9 号 A代価表 】

洗浄工

27 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
高圧洗浄車運転工		日			施 8 号	
給水車運転工		日			施 9 号	
洗浄水		m3				
計						
単位当たり						

令和5年度雨水管渠八幡東浜主要幹線改築工事

【 第 10 号 A代価表 】						
目視調査工						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
測量技師		人				
測量技師補		人				
普通作業員		人				
ライトバン運転工		日			施 10 号	
トラック運転工		日			施 11 号	
発動発電機運転工 3KVA	2	台			施 12 号	
計						
単位当たり						

令和5年度雨水管渠八幡東浜主要幹線改築工事

【 第 11 号 A代価表 】

プライマー塗布工

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プライマー	0.66	kg				
トンネル世話役		人				
トンネル作業員		人				
トラック損料 2t平	0.05	台				
雑材		%				
計						
単位当たり						

令和5年度雨水管渠八幡東浜主要幹線改築工事

【 第 12 号 A代価表 】						
アンカー打設工						10 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリートアンカー	40	本				
トンネル世話役		人				
トンネル作業員		人				
発動発電機運転工 25KVA		日			施 13 号	
ハンマードリル損料 2台		日				
トラック損料 2t平	0.2	台				
雑資材		%				
補正	1	式				
計						
単位当たり						

令和5年度雨水管渠八幡東浜主要幹線改築工事

【 第 13 号 A代価表 】						
KBM設置工						10 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
KMB 4-50*50	11	m2				
トンネル世話役		人				
トンネル特殊工		人				
トンネル作業員		人				
普通作業員		人				
トラック損料 2t平	0.13	台				
諸雑費		%				
補正	1	式				
計						
単位当たり						

令和5年度雨水管渠八幡東浜主要幹線改築工事

【 第 14 号 A代価表 】

パネル加工

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
PFLパネル	11	m2				
トンネル世話役		人				
普通作業員		人				
発動発電機運転工 3KVA		日			施 14 号	
雑資材		%				
計						
単位当たり						

令和5年度雨水管渠八幡東浜主要幹線改築工事

【 第 15 号 A代価表 】

パネル設置工

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トンネル世話役		人				
トンネル特殊工		人				
トンネル作業員		人				
普通作業員		人				
トラック損料 2t平	0.35	台				
諸雑費		%				
補正	1	式				
計						
単位当たり						

令和5年度雨水管渠八幡東浜主要幹線改築工事

【 第 16 号 A代価表 】						
型枠設置工						10 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
専用型枠	10	m2				
トンネル世話役		人				
トンネル特殊工		人				
トンネル作業員		人				
普通作業員		人				
トラック損料 2t平	0.33	台				
雑資材		%				
補正	1	式				
計						
単位当たり						

令和5年度雨水管渠八幡東浜主要幹線改築工事

【 第 17 号 A代価表 】

注入前処理工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
閉塞用モルタル	0.065	m3				
トンネル世話役		人				
トンネル特殊工		人				
普通作業員		人				
トラック損料 2t平	0.5	台				
発動発電機運転工 25KVA		日			施 13 号	
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

令和5年度雨水管渠八幡東浜主要幹線改築工事

【 第 18 号 A代価表 】						
注入工						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
PLモルタル	11	m3				
トンネル世話役		人				
トンネル特殊工		人				
トンネル作業員		人				
普通作業員		人				
トラック損料 2t平	1.66	台				
発動発電機運転工 25KVA		日			施 13 号	
注入機損料		日				
追加配管損料 製管延長÷10m÷2の切上げ整数+2本	3	本				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

令和5年度雨水管渠八幡東浜主要幹線改築工事

【 第 19 号 A代価表 】

型枠撤去工

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トンネル世話役		人				
トンネル特殊工		人				
トンネル作業員		人				
普通作業員		人				
トラック損料 2t平	0.2	台				
雑資材		%				
補正	1	式				
計						
単位当たり						

令和5年度雨水管渠八幡東浜主要幹線改築工事

【 第 20 号 A代価表 】

溶接工

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
溶接ワイヤー	1.5	kg				
トンネル世話役		人				
トンネル特殊工		人				
トンネル作業員		人				
発動発電機運転工 25KVA		日			施 13 号	
トラック損料 2t平	0.33	台				
手動溶接機損料		日				
自動溶接機損料		日				
雑資材		%				
計						
単位当たり						

令和5年度雨水管渠八幡東浜主要幹線改築工事

【 第 21 号 A代価表 】

端部処理工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕上げモルタル材	0.042	m3				
トンネル世話役		人				
トンネル特殊工		人				
トンネル作業員		人				
普通作業員		人				
トラック損料 2t平	0.5	台				
発動発電機運転工 25KVA		日			施 13 号	
雑資材		%				
計						
単位当たり						

令和5年度雨水管渠八幡東浜主要幹線改築工事

【 第 22 号 A代価表 】

水替え工

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
運転手(一般)		人				
発動発電機運転工 25KVA	2	台/日			施 15 号	
クレーン付トラック 179ps 4t 2.0吊		日				
サンドポンプ 4インチ	2	台/日				
雑資材		%				
計						
単位当たり						



令和5年度雨水管渠八幡東浜主要幹線改築工事

【 第 24 号 A代価表 】

付帯工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
吸引車清掃工	14.5	m3			B 1 号	
計						

令和5年度雨水管渠八幡東浜主要幹線改築工事

【 第 1 号 B代価表 】

吸引車清掃工

6 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
運転手(特殊)		人				
特殊作業員		人				
強力吸引車損料 8t、224kW		時間				
計						
単位当たり						