

令和 6 年度 工 事 設 計 書		鳴門市企業局水道事業課							
路 線 名									
工 事 場 所	鳴門市撫養町南浜								
工 事 名	新庁舎周辺配水管布設替工事								
<table><tr><td>工 事 価 格</td><td></td></tr><tr><td>消費税及び 地方消費税相当額</td><td></td></tr><tr><td>請負対象額</td><td></td></tr></table>				工 事 価 格		消費税及び 地方消費税相当額		請負対象額	
工 事 価 格									
消費税及び 地方消費税相当額									
請負対象額									
施 工 内 訳	施工延長 L=348.1m DIP φ 200- φ 75 × 346.4m HIVP φ 50 × 1.7m 仕切弁 × 12基、消火栓 × 1基、給水装置 × 19戸 舗装復旧 N=1式	総 括 監 督 員 主 任 監 督 員 現 場 監 督 員	副課長 伊庭 英樹 係長 有馬 英喜 技師 玉井 勇佑						

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
交付金事業	1	式			明 1 号
単独事業	1	式			明 2 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
運搬費	1	式			明 27 号
技術管理費	1	式			
通水試験		日			施 2 号
土壌試験 28項目溶出試験	1	検体			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

新庁舎周辺配水管布設替工事

[illegible]

新庁舎周辺配水管布設替工事

[illegible]

新庁舎周辺配水管布設替工事

[illegible]

新庁舎周辺配水管布設替工事

[illegible]

[illegible]

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 6 号 明細書			路線	路線	単独事業	1 式 当り	
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
配水管布設替 路線 単独事業		1	式			明 14 号	
仮設配管 路線 単独事業		1	式			明 15 号	
消火栓 路線 単独事業		1	式			明 16 号	
給水装置 路線 単独事業		1	式			明 17 号	
付帯工 路線 単独事業		1	式			明 18 号	
舗装復旧 路線 単独事業		1	式			明 19 号	
交通整理 路線 単独事業		1	式			明 20 号	
計							

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 7 号 明細書			路線	路線	単独事業	1 式 当り	
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
配水管布設替 路線 単独事業		1	式			明 21 号	
仮設配管 路線 単独事業		1	式			明 22 号	
給水装置 路線 単独事業		1	式			明 23 号	
付帯工 路線 単独事業		1	式			明 24 号	
舗装復旧 路線 単独事業		1	式			明 25 号	
交通整理 路線 単独事業		1	式			明 26 号	
計							

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 8 号 明細書 配水管布設替土工 路線 交付金事業 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	363	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	109	m2			施 3 号
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	127	m3			施 4 号
掘削 現場制約有 土砂	0.1	m3			P 2 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 荒目(洗い)	0.2	m3			施 5 号
埋戻し 現場制約あり	0.1	m3			P 3 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	109	m3			施 6 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	105	m2			施 7 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	4	m2			施 8 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	18	m3			施 9 号
発生土処分費 松浦開発(株)	18	m3			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.1km	5	m3			施 10 号
アスファルト塊	5	m3			
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	109	m2			施 11 号

[illegible]

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 9 号 明細書

配水管布設替配管工 路線 交付金事業

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm	172.1	m			施 12 号
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	5.7	m			施 13 号
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	3.5	m			施 14 号
G X 形継手接合 直管 呼び径200mm	34	口			施 15 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	2	口			施 16 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm	4	口			施 17 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	3	口			施 18 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	2	口			施 19 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	9	口			施 20 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	3	口			施 21 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	1	口			施 22 号
メカニカル継手 呼び径200mm 割増有り	6	口			施 23 号
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	6	口			施 24 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm	1	基			施 25 号

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 9 号 明細書
(続 き)

配水管布設替配管工 路線 交付金事業

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	2	基			施 26 号
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	3	個			施 27 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁、底板 内寸250	11	個			施 28 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	17	m			施 29 号
ドレッサー継手工 呼び径75mm	1	口			施 30 号
ドレッサー継手工 呼び径50mm	7	口			施 31 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m	172	m			施 32 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	57	m			施 33 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	35	m			施 34 号
管明示シート	183	m			施 35 号
計					

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 10 号 明細書 配水管布設替資材費 路線 交付金事業					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種, 粉体) φ 200 × 5.0m	34	本			
GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種, 粉体) φ 100 × 4.0m	1	本			
GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種, 粉体) φ 75 × 4.0m	1	本			
K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(1種, 粉体) φ 100 × 4.0m	1	本			
GX形二受丁字管 φ 200 × φ 100	2	個			
GX形曲管 φ 200 × 45 °	2	個			
GX形挿し受片落管 φ 100 × φ 75	1	個			
GXライナ φ 200	10	個			
G-Linkﾍｯﾄ φ 200	2	個			
GX接合ﾍｯﾄ (異形管 ・ ソフトｼｰﾙ 弁用) φ 200	4	個			
GX接合ﾍｯﾄ (異形管 ・ ソフトｼｰﾙ 弁用) φ 100	3	個			
GX接合ﾍｯﾄ (異形管 ・ ソフトｼｰﾙ 弁用) φ 75	2	個			
K形曲管 φ 100 × 45 °	2	個			
K形曲管 φ 200 × 11 ° 1/4	2	個			

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 10 号 明細書
(続 き)

配水管布設替資材費 路線 交付金事業

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
K形継輪 φ 200	2	個			
K形継輪 φ 100	2	個			
K形特殊押輪乾式ボート φ 200	6	組			
K形継輪 φ 100	6	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) φ 100	1	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) φ 75	1	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (両受) φ 200	1	個			
仕切弁ボックス 鉄蓋 (内寸) φ 250 × 150H	3	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 250 × 150A	3	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 250 × 100B	1	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 250 × 300B	1	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 250 × 300C	3	個			
仕切弁ボックス 底板 φ 250 × 60H	3	個			
ボルトナット・ワッシャー M12 × L75 × 3セット	3	組			

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 10 号 明細書
(続 き)

配水管布設替資材費 路線 交付金事業

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
SK-MVB-S(ストップ リング 付) φ 50 × 45 °	2	個			
SK-MVD(ストップ リング 付) φ 50	1	個			
SK-MD-V-K(ストップ リング 付) φ 75 × φ 50	1	個			
H1VW φ 50 × 4.0m	1.7	m			
ホ° リエチレンスリーブ φ 200 × 6.0m	206.5	m			
ホ° リエチレンスリーブ φ 100 × 5.0m	6.8	m			
ホ° リエチレンスリーブ φ 75 × 5.0m	4.2	m			
ホ° リエチレンスリーブ 用ハ ` ント φ 200	173	個			
ホ° リエチレンスリーブ 用ハ ` ント φ 100	6	個			
ホ° リエチレンスリーブ 用ハ ` ント φ 75	4	個			
埋設表示シート (アルミシート) 水道用W150 × 50m	183	m			
計					

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 11 号 明細書 仮設配管土工 路線 交付金事業					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	176	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	104	m2			施 3 号
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	14	m3			施 4 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生粒度調整碎石 RM-30	2	m3			施 36 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	12	m3			施 6 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	52	m2			施 7 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	2	m3			施 9 号
発生土処分費 松浦開発(株)	2	m3			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.1km	3	m3			施 10 号
アスファルト塊	3	m3			
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度AS10(13)	104	m2			施 11 号
建設汚泥処理費	0.2	m3			単 1 号
計					

新庁舎周辺配水管布設替工事

[illegible]

新庁舎周辺配水管布設替工事

[illegible]

[illegible]

新庁舎周辺配水管布設替工事

[illegible]

新庁舎周辺配水管布設替工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 19 号 明細書					
舗装復旧 路線 単独事業					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	62	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	116	m2			施 3 号
不陸整正	116	m2			P 4 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.1km	5	m3			施 10 号
アスファルト塊	5	m3			
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	20	m2			P 5 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	96	m2			P 6 号
建設汚泥処理費	0.06	m3			単 1 号
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	23	m			施 37 号
計					

[illegible]

[illegible]

新庁舎周辺配水管布設替工事

[illegible]

新庁舎周辺配水管布設替工事

[illegible]

新庁舎周辺配水管布設替工事

[illegible]

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 25 号 明細書					
舗装復旧 路線 単独事業					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	15	m			P 1 号
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	21	m2			施 38 号
不陸整正	21	m2			P 4 号
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	21	m2			P 7 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6.1km	1	m3			施 39 号
アスファルト塊	1	m3			
特殊ブロック舗装 撤去	2	m2			P 8 号
特殊ブロック舗装 設置 30cm × 30cm	2	m2			P 9 号
建設汚泥処理費	0.01	m3			単 1 号
計					

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 26 号 明細書						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
交通誘導警備員 A	14	人日			施 40 号	
交通誘導警備員 B	38	人日			施 1 号	
計						

新庁舎周辺配水管布設替工事

[illegible]

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 28 号 明細書						1 式 当り
配水管布設替土工 路線 単独事業						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	209	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	63	m2			施 3 号	
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	85	m3			施 4 号	
掘削 現場制約有 土砂	0.2	m3			P 2 号	
埋戻し 現場制約あり	0.1	m3			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	75	m3			施 6 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	58	m2			施 7 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	5	m2			施 8 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	10	m3			施 9 号	
発生土処分費 松浦開発(株)	10	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.1km	3	m3			施 10 号	
アスファルト塊	3	m3				
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	63	m2			施 11 号	
建設汚泥処理費	0.2	m3			単 1 号	

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 28 号 明細書
(続 き)

配水管布設替土工 路線 単独事業

1 式 当り

[illegible]

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 29 号 明細書 配水管布設替配管工 路線 単独事業 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm	91.9	m			施 12 号
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	5.5	m			施 41 号
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	5.5	m			施 14 号
G X 形継手接合 直管 呼び径200mm	18	口			施 15 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	2	口			施 16 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm	1	口			施 17 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	2	口			施 42 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	1	口			施 18 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	2	口			施 19 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	6	口			施 20 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	3	口			施 43 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	3	口			施 22 号
メカニカル継手 呼び径200mm 割増有り	7	口			施 23 号
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り	5	口			施 44 号

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 29 号 明細書
(続 き)

配水管布設替配管工 路線 単独事業

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り	7	口			施 45 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm	1	基			施 25 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	1	基			施 46 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 26 号
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	3	個			施 27 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁、底板 内寸250	13	個			施 47 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m	91.9	m			施 32 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m	5.5	m			施 48 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	5.5	m			施 34 号
管明示シート	102.4	m			施 35 号
計					

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 30 号 明細書

配水管布設替資材費 路線 単独事業

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種,粉体) φ 200 × 5.0m	18	本			
GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種,粉体) φ 150 × 5.0m	1	本			
GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種,粉体) φ 75 × 4.0m	1	本			
GX形二受丁字管 φ 200 × φ 150	1	個			
GX形二受丁字管 φ 200 × φ 100	1	個			
GX形挿し受片落管 φ 100 × φ 75	1	個			
GXライナ φ 200	4	個			
G-Linkセツト φ 200	2	個			
GX接合セツト(異形管・ソフトシール弁用) φ 200	1	個			
GX接合セツト(異形管・ソフトシール弁用) φ 150	2	個			
GX接合セツト(異形管・ソフトシール弁用) φ 100	1	個			
GX接合セツト(異形管・ソフトシール弁用) φ 75	2	個			
K形曲管 φ 75 × 45 °	2	個			
K形曲管 φ 200 × 11 ° 1/4	2	個			

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 30 号 明細書 配水管布設替資材費 路線 単独事業 (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
K形継輪 φ 200	2	個			
K形継輪 φ 150	2	個			
K形継輪 φ 75	2	個			
K形特殊押輪乾式ボート φ 200	6	組			
K形特殊押輪乾式ボート φ 150	4	組			
K形特殊押輪乾式ボート φ 75	6	組			
2 ツ割効型離脱防止金具 φ 200 (F C D 製)	1	個			
2 ツ割効型離脱防止金具 φ 150 (F C D 製)	1	個			
2 ツ割効型離脱防止金具 φ 75 (F C D 製)	1	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) φ 200	1	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) φ 150	1	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) φ 75	1	個			
仕切弁ボックス 鉄蓋 (内寸) φ 250 × 150H	3	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 250 × 150A	3	個			

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 30 号 明細書 配水管布設替資材費 路線 単独事業 (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仕切弁ボックス 枠(内寸)φ250×100B	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸)φ250×300B	3	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸)φ250×300C	3	個			
仕切弁ボックス 底板 φ250×60H	3	個			
ボルトナット・ワッシャー M12×L75×3ヶセット	3	組			
ホースリフレンスリーブ φ200×6.0m	110.3	m			
ホースリフレンスリーブ φ150×6.0m	6.6	m			
ホースリフレンスリーブ φ75×5.0m	6.6	m			
ホースリフレンスリーブ用バンド φ200	92	個			
ホースリフレンスリーブ用バンド φ150	6	個			
ホースリフレンスリーブ用バンド φ75	6	個			
埋設表示シート(アルミシート) 水道用W150×50m	102.4	m			
計					

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 31 号 明細書 仮設配管土工 路線 単独事業 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	204	m			P 1 号
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m			P 10 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	90	m2			施 3 号
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	19	m3			施 4 号
掘削 現場制約有 土砂	1	m3			P 2 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生粒度調整碎石 RM-30	1	m3			施 36 号
埋戻し 現場制約あり	0.5	m3			P 3 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	17	m3			施 6 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	38	m2			施 7 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	9	m2			施 8 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	2	m3			施 9 号
発生土処分費 松浦開発(株)	2	m3			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.1km	3	m3			施 10 号
アスファルト塊	3	m3			

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 31 号 明細書						仮設配管土工 路線 単独事業	
(続 き)						1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.1km	0.1	m3			施 10 号		
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	0.1	m3					
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	89	m2			施 11 号		
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.1	m3			施 49 号		
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-40(高)	0.1	m3			P 11 号		
建設汚泥処理費	0.2	m3			単 1 号		
計							

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 32 号 明細書 仮設配管配管工 路線 単独事業 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設リース管 施工費 路線 単独事業	1	式			
不断水ストッパー 施工費 φ 200	1	式			
不断水ストッパー 施工費 φ 150	1	式			
不断水ストッパー 施工費 φ 75	1	式			
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	3	個			施 27 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁、底板 内寸250	12	個			施 47 号
SK継手工 呼び径50mm	4	口			施 50 号
SK継手工 呼び径40mm	4	口			施 51 号
ドレッサー継手工 呼び径200mm	1	口			施 52 号
ドレッサー継手工 呼び径150mm	1	口			施 53 号
ドレッサー継手工 呼び径100mm	1	口			施 54 号
ドレッサー継手工 呼び径75mm	2	口			施 30 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	12.6	m			施 29 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	35	口			施 55 号

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 32 号 明細書 (続 き)		仮設配管配管工 路線		単独事業		1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
スリース弁取付け VP用 呼び径50mm	5	箇所			施 56 号		
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	7.8	m			施 57 号		
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	14	m			施 58 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	8	口			施 59 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	24	口			施 60 号		
スリース弁取付け PP用 呼び径25mm	2	箇所			施 61 号		
スリース弁取付け PP用 呼び径20mm	6	箇所			施 62 号		
計							

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 33 号 明細書 仮設配管資材費 路線 単独事業 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設リース管 資材費 路線 単独事業	1	式			
不断水ストッパー φ 200	1	基			
不断水ストッパー φ 150	1	基			
不断水ストッパー φ 75	1	基			
仕切弁ボックス 鉄蓋(内寸) φ 250 × 150H	3	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ 250 × 150A	2	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ 250 × 150B	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ 250 × 300C	2	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ 250 × 150CA	1	個			
仕切弁ボックス 底板 φ 250 × 60H	3	個			
ボルトナット・ワッシャー M12 × L75 × 3セット	3	組			
異径SKカット(離脱防止付) φ 50 × φ 40(塩ビ用) 仮設	4	個			
MCメカ形キャップ φ 200 仮設	1	個			
MDメカ形キャップ φ 150 仮設	1	個			

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 33 号 明細書 仮設配管資材費 路線 単独事業 (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
MDメカ形キャップ φ100 仮設	1	個			
MDメカ形キャップ φ75 仮設	2	個			
H1W φ50×4.0m 仮設	12.6	m			
H1E φ50×90°	10	個			
H1B' ルフ' ソケット φ50	15	個			
スリパ' ルフ' (10K) φ50 仮設	5	個			
パ' ルフ' ボックス 塩ビ製 仮設	5	個			
水道用ホ' リレフ' 管(軟質) φ25 仮設	7.8	m			
水道用ホ' リレフ' 管(軟質) φ20 仮設	14	m			
ホ' リオネジ φ25 仮設	4	個			
ホ' リオネジ φ20 仮設	12	個			
ホ' リメネジ φ25 仮設	2	個			
ホ' リメネジ φ20 仮設	6	個			
ホ' リ90°ベ' ント φ25 仮設	2	個			

[illegible]

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 34 号 明細書						1 式 当り
消火栓配管工 路線 単独事業						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	1	箇所			施 63 号	
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500	1	個			施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号壁、底版 内寸500	3	個			施 66 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径200mm	1	口			施 17 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 67 号	
計						

[illegible]

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 36 号 明細書 給水装置土工 路線 単独事業 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	122	m			P 1 号
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	4	m			P 10 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	29	m2			施 3 号
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	27	m3			施 4 号
掘削 現場制約有 土砂	0.3	m3			P 2 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 荒目(洗い)	3	m3			施 5 号
埋戻し 現場制約あり	0.3	m3			P 3 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	23	m3			施 6 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	10	m2			施 7 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	5	m3			施 9 号
発生土処分費 松浦開発(株)	5	m3			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.1km	1	m3			施 10 号
アスファルト塊	1	m3			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.1km	0.1	m3			施 10 号

[illegible]

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 37 号 明細書

給水装置配管工 路線 単独事業

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	6.5	m			施 57 号
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	11.2	m			施 58 号
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	7	口			施 59 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	16	口			施 60 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	20.1	m			施 29 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	22	m			施 68 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	5	口			施 55 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	15	口			施 69 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径200mm	2	箇所			施 70 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径200mm	6	箇所			施 71 号
コア取付け工 呼び径25mm	2	箇所			施 72 号
コア取付け工 呼び径20mm	6	箇所			施 73 号
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	1	箇所			施 74 号
止水栓取付け VP用 呼び径40mm	3	箇所			施 75 号

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 37 号 明細書
(続 き)

給水装置配管工 路線 単独事業

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			施 76 号
止水栓取付け PP用 呼び径13mm	2	箇所			施 77 号
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	16.9	m			施 14 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	8	口			施 22 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	7	口			施 18 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	13	口			施 19 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	6	口			施 16 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	7	口			施 78 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	6	基			施 26 号
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	6	個			施 27 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁、底板 内寸250	29	個			施 47 号
ドレッサー継手工 呼び径75mm	5	口			施 30 号
ドレッサー継手工 呼び径50mm	5	口			施 31 号
SK継手工 呼び径50mm	27	口			施 50 号

[illegible]

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 38 号 明細書 給水装置資材費 路線 単独事業 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
水道用ホリソ管(軟質) φ 25	6.5	m			
水道用ホリソ管(軟質) φ 20	11.2	m			
CPホリ分水栓 φ 200 × 25	2	個			
CPホリ分水栓 φ 200 × 20	6	個			
ホリソソケット φ 25	3	個			
ホリソソケット φ 20	6	個			
ホリソソケット φ 13 × 20P	2	個			
ホリソケット φ 25	2	個			
ホリソケット φ 20	4	個			
伸縮内線止水栓(市型) φ 50	1	個			
伸縮内線止水栓(市型) φ 40	3	個			
伸縮内線止水栓(市型) φ 25	1	個			
伸縮内線止水栓(市型) φ 13	2	個			
ホリメーターボックス(表示プレート付) φ 20, φ 25用	1	個			

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 38 号 明細書
(続 き)

給水装置資材費 路線 単独事業

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ホリメータボックス (表示プレート付) φ 13	2	個			
密着コア φ 25	2	個			
密着コア φ 20	6	個			
埋設テープ 5cm幅	49.8	m			
GX形ダクタイル鋳鉄管 (S種, 粉体) φ 75 × 4.0m	3	本			
GX形二受丁字管 φ 200 × φ 100	6	個			
GX形挿し受片落管 φ 100 × φ 75	6	個			
GX形曲管 φ 100 × 90 °	1	個			
GX形曲管 φ 75 × 45 °	4	個			
GX形継輪 φ 75	2	個			
GX接合セツト (異形管・ソフトシール弁用) φ 100	7	個			
GX接合セツト (異形管・ソフトシール弁用) φ 75	13	個			
G-Linkセツト φ 200	6	個			
G-Linkセツト φ 75	7	個			

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 38 号 明細書
(続 き)

給水装置資材費 路線 単独事業

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) φ 75	6	個			
仕切弁ボックス 鉄蓋 (内寸) φ 250 × 150H	6	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 250 × 150A	6	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 250 × 100B	5	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 250 × 150B	1	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 250 × 300B	5	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 250 × 200C	1	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 250 × 300C	5	個			
仕切弁ボックス 底板 φ 250 × 60H	6	個			
SK-MD-V-K (ストッパリング付) φ 75 × φ 50	5	個			
SKカット (離脱防止付) φ 50 (塩ビ用)	1	個			
SKエルbow (離脱防止付) φ 50 × 90 ° (塩ビ用)	12	個			
異径SKカット (離脱防止付) φ 50 × φ 40 (塩ビ用)	1	個			
HIW φ 50 × 4.0m	20.1	m			

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 38 号 明細書 (続 き)						給水装置資材費 路線 単独事業		1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準				
HIW φ 40 × 4.0m	22	m							
HIソケット φ 50	1	個							
HIソケット φ 40	2	個							
HI異径ソケット φ 50 × φ 40	3	個							
HIエルブ φ 40 × 90 °	4	個							
止水ナット, HIシモク, パッキン φ 50	1	組							
止水ナット, HIシモク, パッキン φ 40	4	組							
計									

新庁舎周辺配水管布設替工事

[illegible]

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 40 号 明細書 配水管布設替土工 路線 単独事業					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	124	m			P 1 号
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	37	m2			施 38 号
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	32	m3			施 79 号
掘削 現場制約有 土砂	0.1	m3			P 2 号
埋戻し 現場制約あり	0.1	m3			P 3 号
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシャーラン RC-30	27	m3			施 80 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	24	m2			施 81 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	14	m2			施 82 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	14	m2			施 82 号
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4.2km	32	m3			施 83 号
発生土処分費 松浦開発(株)	32	m3			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6.1km	2	m3			施 39 号
アスファルト塊	2	m3			
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	14	m2			施 84 号

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 40 号 明細書 (続 き)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟﾝ(13)	3	m2			施 85 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟﾝ(13)	12	m2			施 86 号	
特殊ブロック舗装 撤去	0.7	m2			P 8 号	
特殊ブロック舗装 再利用設置	0.7	m2			P 12 号	
建設汚泥処理費	0.2	m3			単 1 号	
計						

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 41 号 明細書

配水管布設替配管工 路線 単独事業

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	62.2	m			施 13 号
G X 形継手接合 直管 呼び径100mm	15	口			施 87 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	4	口			施 18 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	6	口			施 88 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	6	口			施 21 号
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	5	口			施 24 号
鋳鉄管 K 形(メカニカル)継手取外し 呼び径100mm 割増有り	1	口			施 89 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	62.2	m			施 33 号
管明示シート	62.2	m			施 35 号
計					

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 42 号 明細書 配水管布設替資材費 路線 単独事業 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形タ'タイル鑄鉄管(S種,粉体) φ100×4.0m	15	本			
GX形曲管 φ100×45°	6	個			
GX形継輪 φ100	2	個			
GXライナ φ100	2	個			
G-Linkセット φ100	6	個			
GX接合セット(異形管・ソフトシール併用) φ100	4	個			
K形継輪 φ100	2	個			
K形特殊押輪乾式ボート φ100	4	組			
2ツ割刃型離脱防止金具 φ100(FCD製)	1	個			
ホ'リエレンスリーブ φ100×5.0m	74.6	m			
ホ'リエレンスリーブ用バンド φ100	63	個			
埋設表示シート(アルミシート) 水道用W150×50m	62.2	m			
計					

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 43 号 明細書 仮設配管土工 路線 単独事業 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	88	m			P 1 号
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	36	m2			施 38 号
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	11	m3			施 79 号
掘削 現場制約有 土砂	0.1	m3			P 2 号
埋戻し 現場制約あり	0.1	m3			P 3 号
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシャー RC-30	10	m3			施 80 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	12	m2			施 81 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	7	m2			施 82 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	7	m2			施 90 号
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4.2km	11	m3			施 83 号
発生土処分費 松浦開発(株)	11	m3			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6.1km	2	m3			施 39 号
アスファルト塊	2	m3			
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	7	m2			施 84 号

[illegible]

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 44 号 明細書 仮設配管配管工 路線 単独事業 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設リース管 施工費 路線 単独事業	1	式			
不断水ストッパー 施工費 φ100	1	式			
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 27 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁、底板 内寸250	4	個			施 28 号
ドレッサー継手工 呼び径100mm	1	口			施 54 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2	m			施 29 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	9	口			施 55 号
スリース弁取付け VP用 呼び径50mm	1	箇所			施 56 号
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	4.8	m			施 58 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	12	口			施 60 号
スリース弁取付け PP用 呼び径20mm	3	箇所			施 62 号
計					

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 45 号 明細書 仮設配管資材費 路線 単独事業 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設リース管 資材費 路線 単独事業	1	式			
不断水ストッパー φ100	1	基			
仕切弁ボックス 鉄蓋(内寸) φ250×150H	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×150A	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×100B	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×300C	1	個			
ボルトナット・ワッシャー M12×L75×3セット	1	組			
HIW φ50×4.0m 仮設	2	m			
HIエルボ φ50×90°	3	個			
HIバルブソケット φ50	3	個			
バルブボックス 塩ビ製 仮設	2	個			
水道用ポリエチレン管(軟質) φ20 仮設	4.8	m			
ポリオレフィン φ20	6	個			
ポリメチレン φ20	3	個			

新庁舎周辺配水管布設替工事

[illegible]

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 46 号 明細書 給水装置土工 路線 単独事業 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	11	m			P 1 号
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			施 38 号
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	3	m3			施 79 号
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) コンクリート用骨材 砂 荒目(洗い)	1	m3			施 91 号
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生クラッシャーラン RC-30	1	m3			施 80 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	1	m2			施 81 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	3	m2			施 82 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	3	m2			施 82 号
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4.2km	3	m3			施 83 号
発生土処分費 松浦開発(株)	3	m3			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6.1km	0.3	m3			施 39 号
アスファルト塊	0.3	m3			
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度7スコン(13)	3	m2			施 84 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度7スコン(13)	1	m2			施 86 号

[illegible]

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 47 号 明細書						給水装置配管工 路線		単独事業	
						1 式 当り			
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準			
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm		7.2	m			施 58 号			
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径100mm		5	箇所			施 92 号			
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm		17	口			施 60 号			
コア取付け工 呼び径20mm		5	箇所			施 73 号			
止水栓取付け PP用 呼び径20mm		1	箇所			施 93 号			
計									

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 48 号 明細書			給水装置資材費 路線		単独事業	
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
水道用ホ° リン管(軟質) φ 20	7.2	m				
CPホ° ル分水栓 φ 100× 20	5	個				
ホ° リニオソケット φ 20	7	個				
ホ° リケット φ 20	5	個				
密着コア φ 20	5	個				
埋設テープ° 5cm幅	18.7	m				
甲型止水栓 φ 20	1	個				
止水栓ホ° ックス 12 "	1	個				
計						

新庁舎周辺配水管布設替工事

[illegible]

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 50 号 明細書 既設管撤去土工 路線 単独事業 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	26	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	8	m2			施 3 号
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	6	m3			施 4 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	5	m3			施 6 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	8	m2			施 7 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	1	m3			施 9 号
発生土処分費 松浦開発(株)	1	m3			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.1km	0.4	m3			施 10 号
アスファルト塊	0.4	m3			
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	8	m2			施 11 号
建設汚泥処理費	0.03	m3			単 1 号
計					

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 51 号 明細書

既設管撤去労務費 路線 単独事業

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径200mm	264	m			施 94 号
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径150mm	5.5	m			施 95 号
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径100mm	5.7	m			施 96 号
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径75mm以下	5.5	m			施 97 号
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径200mm (エンジンカッター使用)	44	口			施 98 号
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)	1	口			施 99 号
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)	1	口			施 100 号
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径75mm (エンジンカッター使用)	1	口			施 101 号
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm	3.2	m			施 102 号
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm	5.2	m			施 103 号
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径20mm	9.6	m			施 104 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径75mm	2	口			施 105 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50mm	2	口			施 106 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径20mm	3	口			施 107 号

[illegible]

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 52 号 明細書 既設管撤去土工 路線 単独事業 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	248	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	74	m2			施 3 号
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	67	m3			施 4 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	60	m3			施 6 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	74	m2			施 7 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	7	m3			施 9 号
発生土処分費 松浦開発(株)	7	m3			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.1km	4	m3			施 10 号
アスファルト塊	4	m3			
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	74	m2			施 11 号
建設汚泥処理費	0.3	m3			単 1 号
計					

新庁舎周辺配水管布設替工事

第 53 号 明細書						既設管撤去労務費 路線	単独事業
						1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径100mm	112.2	m			施 96 号		
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)	10	口			施 100 号		
鋳鉄管(FC)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)	9	口			施 108 号		
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径40mm	74	m			施 109 号		
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径40mm	14	口			施 110 号		
スクラップ ㌘-H1	2.1	t					
撤去塩化ビニル管処分費	0.04	t					
計							