

工事名称 鳴門市第一中学校屋内運動場空調設備工事のうち管工事

工事場所 鳴門市撫養町南浜

監督員 技師 山本 大輝

(工事価格)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

7

[illegible]

屋内体育館		空調設備		仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 25A	5	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 25A	19	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 75A	6	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 75A	17	m			
配管切断接続 (樹脂管)	HIP25保温なし	2	か所			
配管切断接続 (樹脂管)	HIP75保温なし	2	か所			
土工事	アスファルト舗装を含む	1	式			別紙 00-0006
アスファルト 舗装とりこわし (個別)	機械 集積・積込み共	0.3	m3			
保温工事		1	式			別紙 00-0007
<撤去工事>						
給水・耐衝撃性 塩ビ管 (HIVP) 撤去	屋外架空・暗渠 25A -	24	m			
給水・耐衝撃性 塩ビ管 (HIVP) 撤去	屋外架空・暗渠 75A -	23	m			
計						

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

9

屋内体育館		空調設備		機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式			別紙 00-0001
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	5	t			
揚重機賃料	ラフデレンシクレーン4.9t	1	台			
計						
機器固定用アンカー		1	式			別紙 00-0002
あと施工アンカー	接着系アンカー 床置機器用 M12	20	個			
あと施工アンカー	金属拡張アンカー 天井取付機器用 M10	80	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

屋内体育館		空調設備		配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0003
冷媒管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー100A	140	m			
冷媒管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板100A	180	m			
冷媒管ラック	高耐食性メッキ鋼板製、配管支持金物D1D2共	1	式			
計						
配管支持金物		1	式			別紙 00-0004
支持金物	A 1	13	個			
支持金物	A 2	13	個			
支持金物	B 2	4	個			
支持金物	B 3	13	個			
支持金物	B 4	3	個			
支持金物	C	1	個			
支持金物	E	2	個			
計						

