

工事名称 鳴門市第一中学校屋内運動場空調設備工事のうち電気工事
工事場所 鳴門市撫養町南浜
監督員 技師 山本 大輝

(工事価格)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

7

屋内体育館		空調和設備電気設備		室内機電源・制御用配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	100	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	44	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	23	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	24	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 42mm	32	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	44	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	12	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	38	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	12	m			
金属製可とう電線 管	17mm ビニル被覆有・防水	30	か所			
金属製可とう電線 管	24mm ビニル被覆有・防水	8	か所			
金属製可とう電線 管	30mm ビニル被覆有・防水	6	か所			
金属製可とう電線 管	38mm ビニル被覆有・防水	15	か所			
金属製可とう電線 管	50mm ビニル被覆有・防水	5	か所			
ボックス類		1	式			別紙 00-0001

電気設備工事 細目別内訳

屋内体育館		空調和設備電気設備		室内機電源・制御用配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブルボックス形 防水 (SUS)	200× 200× 200	16	個			
ケーブルラックZM形	300A 1段目	3	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	16	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1. 6mm ² - 2C ビット・天井	2	m			
EM-CEケーブル	3. 5mm ² - 3C 管内	45	m			
EM-CEケーブル	5. 5mm ² - 3C 管内	42	m			
EM-CEケーブル	8mm ² - 2C 管内	32	m			
EM-CETケーブル	38mm ² 管内	13	m			
EM-CETケーブル	38mm ² ラック	4	m			
コンセント (防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個			
GHP発電機盤		1	面			
発電機盤		1	面			
空調リモコン収納盤		1	面			
計						

