

# 令和 6 年度 工 事 設 計 書

鳴門市企業局水道事業課

路 線 名

工 事 場 所

鳴門市瀬戸町撫佐外

工 事 名

県道亀浦港櫛木線舗装復旧工事

工 事 価 格

消費税及び  
地方消費税相当額

請負対象額

施 工 内 訳

施工延長 L=827m

切削オーバーレイ A=3,633m<sup>2</sup>

総 括 監 督 員

副課長

伊庭 英樹

主 任 監 督 員

係長

上田 賢

現 場 監 督 員

技師

玉井 勇佑

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基 準
舗装工事01	1	式			
舗装復旧工	1	式			明 1 号
交通誘導員	1	式			明 2 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
貨物自動車による運搬(1車1回) 往復 片道運搬距離12.3km	1	台			施 11 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			



県道亀浦港櫛木線舗装復旧工事

第 1 号 明細書

舗装復旧工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)	3,633	m2			P 1 号
切削処分費	109	m3			単 1 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	3,633	m2			P 2 号
道路付属物撤去工(車線分離標) 穿孔式(1本脚)	59	本			施 1 号
道路付属物撤去工(道路紙) 穿孔式	28	個			施 2 号
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クromフリー	19	m			施 3 号
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	10	m			施 4 号
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	839	m			施 5 号
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クromフリー	722	m			施 6 号
区画線設置 熔融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白	15	m			施 7 号
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-103 施工規模100m2以上	244	m2			施 8 号
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-201 施工規模100m2以上	162	m2			施 9 号
計					

