

工事名称 サイクルステーション内装補修工事

工事場所 鳴門市撫養町大桑島

監督員 技師 板東 里実

(工事価格)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-----|-----|-----|-----------|
| 直接工事費 | | | | |
| 建築工事 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | |
| 共通費 | | | | |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | | 消費税率 10 % |
| 工事費 | 1 | 式 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 内装補修工事 | | 内装改修 | | 改修 | | |
|-----------|-------------------------------|------|----------------|----|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| ビニル床タイル | 厚さ2.0 コンボ ションビニル床タイルKT 一般床 | 67.2 | m ² | | | |
| 床タイルカーペット | 総厚6.5 500角 1種ループパイル 一般事務室用 | 12.1 | m ² | | | |
| 構造用合板張 | 床下地 T1 t12 雑巾ズリ共 | 12.1 | m ² | | | |
| ビニル幅木 | 高さ100 | 68 | m | | | |
| ビニルクロス貼 | ボード面 工程B種 - 準不燃 材工共 | 127 | m ² | | | |
| 構造用合板張 | T1 t12 | 64.5 | m ² | | | |
| 腰壁合板張 | OSB合板 | 64.5 | m ² | | | |
| 腰壁見切り | 加工取付費 上部、下端部共 | 71.7 | m | | | |
| 腰壁縦見切 | 加工取付費 開口部、壁コーナー部共 | 38 | m | | | |
| 木材保護塗料塗 | 木材保護着色塗料 | 76 | m ² | | | |
| 框改修 | 材工共 WPC 6.9m 留加工 | 1 | 式 | | | |
| 杉 (KD) | 特一等 | 0.5 | m ³ | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

内装補修工事 細目別内訳

| 内装補修工事 | | その他工事 | | 改修 | | |
|-------------------|----------------------|-------|----|----|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 既存建具改修 LSD 1 | キックプレート貼 SUS製 材工共 | 2 | か所 | | | |
| 既存建具改修 LSD 2 | キックプレート貼 SUS製 材工共 | 2 | か所 | | | |
| 既存建具改修 LSD 4 | キックプレート貼 SUS製 材工共 | 1 | か所 | | | |
| テーブル取替 1200φ | 撤去、新設 | 1 | 台 | | | |
| ソファ取替 600φ | 運搬、設置共 | 1 | 台 | | | |
| ソファ取替 900φ | 運搬、設置共 | 1 | 台 | | | |
| ソファ取替 1200φ | 運搬、設置共 | 1 | 台 | | | |
| 椅子取替 | 運搬、設置共 | 2 | 台 | | | |
| 各種プレート類 取外し再取付 | | 1 | 式 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

