

工事名称 撫養町小桑島境界ブロック設置等工事

工事場所 鳴門市撫養町小桑島

監 督 員 主幹 日浦 秀和

(工事価格)

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
土木工事		1		式				
	計							
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
	計							
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

[illegible]

土木工事 細目別内訳

[illegible]

土木工事 別紙明細

6

土木工事		擁壁工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
擁壁		1	式			別紙 00-0001
根切り	小規模土工	2.7	m3			
床付け	つぼ,布掘り	2.5	m ²			
再生クッシャー RC40 (現場着単 価)	徳島東部 1	0.4	m3			
敷きならし	締め固め共	0.4	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.7	m3			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm2 S=1.5 徳島東部 1	0.5	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	0.1	m3			
コンクリート (個別)	F0=21N/mm2 S=1.5 徳島東部 1	0.5	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18	0.5	m3			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	3.3	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	3.3	m ²			
型枠廃材処理費 (個別)	廃材運搬共	3.3	m ²			

土木工事 別紙明細

土木工事		擁壁工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
擁壁		1	式			別紙 00-0001
面木・目地棒 (個別)	△10*10*15 面木	4.1	m			
D13	S0295A	12.6	kg			
D10	S0295A	16.9	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物	0.1	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.1	t			
基礎天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて	4.1	m			
エラストイト目地 板	厚20mm	2.4	m ²			
補強コンクリートブ ロック帳壁	空洞ブ ロックC(16) 厚さ100mm 外 壁	2	m ²			
コンクリートブ 化粧積み加算	両 面	2	m ²			
コンクリートブ モルタル塗り	金ごて 糸幅	4.2	m			
計						

