

工事名称 鳴門市第一中学校屋内運動場屋根改修ほか工事

工事場所 鳴門市撫養町南浜

監督員 技師 山本 大輝

(工事価格)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費（積み上げ分共）	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

外部足場工事

[illegible]

建築工事 科目別内訳

耐震改修工事

[illegible]

[illegible]

建築工事 科目別内訳

設備架台設置工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
解体		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
設備架台鉄骨		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
囲障		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

建築工事 中科目別内訳

7

屋根改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
発生材処理	横込	1	式		
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

設備架台設置工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	直接仮設	1	式		
計					
解体		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	改良杭	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
設備架台鉄骨	本体鉄骨	1	式		

設備架台設置工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
設備架台鉄骨	付帯鉄骨等	1	式		
設備架台鉄骨	架台手摺等	1	式		
設備架台鉄骨	階段手摺等	1	式		
設備架台鉄骨	安全仮設	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
計					
囲障	防鳥ネット	1	式		
計					
発生材処理	積込	1	式		
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

耐震改修工事		直接仮設		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	複合改修	350	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	350	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	350	m ²			
内部仕上足場(簡易型移動式足場)	基本料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	50	m ²			
計						

耐震改修工事		屋根補強鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
主材料費	屋根補強材 [-150×75×6.5×10 SS400	900	kg			
副材料費	屋根補強材 PL類 SS400	400	kg			
本締費	S10Tボルト	30	kg			
補足材	現場実測費共 SS400	70	kg			
工場加工費	屋根補強材	1	式			
運搬費	屋根補強材	1	式			
現場溶接費	屋根補強材	1	式			
現場取付費	屋根補強材	1	式			
諸雑費	屋根補強材	1	式			
法定福利費	屋根補強	1	式			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

屋根改修工事		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【防水カバー工法】						
屋根カバー工法	ハイタフルーフィング ワイドフルシート ハイタフEGシート t=1.52	877	m ²			
屋根カバー工法	ハイタフルーフィング ワイドハーフシート ハイタフEGシート t=1.52	311	m ²			
設備費	ハイタフEG設備費	1,188	m ²			
断熱材	厚み35mm ハイタフHITボード 同等	1,188	m ²			
断熱材下地	カラーガルバリウム鋼板 厚み0.8mm	1,188	m ²			
軒先包み納め	ハイタフメタル 厚み0.6mm	80.4	m			
棟取合部納め	屋根材同部材 t=1.52	40.2	m			
妻面包み納め	ハイタフメタル 厚み0.6mm	59.2	m			
軒樋L型プレート 下地	t=2.3	80.4	m			
軒樋	前高タイプ H165×W200 塩ビ製	80.4	m			
同上 吊り金物	メッキ品 L=270 @500	162	か所			
自在ドレイン	φ100 SUS防塵網共	12	か所			
堅樋	塩ビVPカラー φ100 掴み金物共	60	m			
庇上這樋	塩ビVPカラー φ100 掴み金物共	22	m			

屋根改修工事		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
諸経費	運賃 10t車で搬入	1	式			
【庇、樋工事】						
軒樋	前高タイプ H165×W200 塩ビ製	75.4	m			
同上 吊り金物	メッキ品 L=170 W200用	153	か所			
堅樋	塩ビVPカラー φ125 掴み金物共	103	m			
横引き樋	塩ビVPカラー φ125 掴み金物共	22	m			
【撤去工事】						
既存大屋根軒樋 撤去		80.4	m			
既存庇軒樋 撤去		75.4	m			
既存大屋根堅樋 撤去		60	m			
既存庇下堅樋 撤去		103	m			
既存庇横引き樋 撤去		103	m			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

設備架台設置工事		建具		アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW1 アルミパネル	アルマイト処理板 厚さ3	8	か所			
SD1 アルミパネル	アルマイト処理板 厚さ3	2	か所			
シール		52	m			
工事費	既設ガラス撤去含む	1	式			
運搬費	アルミパネル	1	式			
法定福利費	アルミパネル	1	式			
計						

設備架台設置工事		囲障		防鳥ネット		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ネット固定金具	SUS	20	個			
パイラック	SUS	20	個			
ワイヤーロープ	SUS 6mm	100	m			
ワイヤークリップ	SUS 6mm用	52	個			
防鳥ネット	ポリエチレン製 25mm目 径2.2mm 幅1.6m	40	m			
ポリロープ	4mm	500	m			
ワイヤー取付費	金具含む	100	m			
ネット取付費		40	m			
高所作業車	回送費含む	1	式			
諸経費	運搬費含む	1	式			
計						

[illegible]

[illegible]