

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 表

[illegible]

黒崎地区外舗装復旧工事

【 第 1 号 A代価表 】							1 式 当り
第1工区							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	490	m2			P 1 号		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	11	m			P 2 号		
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	19.6	m3			P 3 号		
アスファルト塊 40cm角以下	19.6	m3					
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	490	m2			P 4 号		
不陸整正	490	m2			P 5 号		
計							

黒崎地区外舗装復旧工事

【 第 2 号 A代価表 】						
第2工区						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	100	m2			P 1 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	5	m3			P 6 号	
アスファルト塊 40cm角以下	5	m3				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	100	m2			P 7 号	
不陸整正	100	m2			P 5 号	
計						

黒崎地区外舗装復旧工事

【 第 3 号 A代価表 】						
第3工区						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下	140	m2			P 8 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 2 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	5.6	m3			P 3 号	
アスファルト塊 40cm角以下	5.6	m3				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	140	m2			P 7 号	
不陸整正	140	m2			P 5 号	
計						

黒崎地区外舗装復旧工事

【 第 4 号 A代価表 】						
第4工区						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	220	m2			P 1 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	30	m			P 2 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	11	m3			P 3 号	
アスファルト塊 40cm角以下	11	m3				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコソ(13)	220	m2			P 4 号	
不陸整正	220	m2			P 5 号	
計						

黒崎地区外舗装復旧工事

【 第 5 号 A代価表 】

仮設工

1 式 当り

[illegible]

黒崎地区外舗装復旧工事

【 第 1 号 B代価表 】							1 式 当り
安全費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
交通誘導警備員B		人					
計							
単位当たり							