

工事名称 鳴門市新庁舎整備事業 2 期外構工事のうち付帯工事（電気工事）

工事場所 鳴門市撫養町南浜

監督員 技師 寶崎 祥太

（ 工事価格 ）

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

電気設備工事 中科目別内訳

ATM工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
弱電設備		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

外構工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電気自動車用充電設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
計					
監視カメラ設備		1	式		
計					
構内配電線路	外灯	1	式		
計					
その他工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

外構工事		監視カメラ設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ハウジング型Dayナイトネットワークカメラケーブル		4	台			
		1	式			別紙 00-0054
電線管		1	式			別紙 00-0055
土工事		1	式			別紙 00-0056
試験調整費		1	式			別紙 00-0057
計						

電気設備工事 細目別内訳

外構工事		構内配電線路			外灯		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
照明器具	K61 LEDモールライト	4	台				
照明器具	K122 LEDモールライト	2	台				
照明器具	LP8 LEDローボールライト	24	台				
照明器具	S17 LEDスポットライト	4	台				
照明器具	R3 LEDフットライト	2	台				
モールライトポール	4.5m 耐塩指定色塗装 カメラ取付無し	3	本				
モールライトポール	4.5m 耐塩指定色塗装 カメラ1台取付可	2	本				
モールライトポール	4.5m 耐塩指定色塗装 カメラ2台取付可	1	本				
ケーブル		1	式			別紙 00-0058	
電線管		1	式			別紙 00-0059	
土工事		1	式			別紙 00-0060	
計							

底工事2-3		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0008
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	34	m			
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛めっき 300g/m以上	露出配管 28mm	1	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	23	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0009
露出スイッチボックス	31(E31,28) 1個用1方出	1	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

底工事2-3		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式			別紙 00-0010
根切り(人力)		7.56	m ³			
砂利地業	切込み砂利	1.02	m ³			
埋戻し	人力根切り土	6.54	m ³			
異種管接続材料	FEP30	1	個			
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	3	個			
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	23	m			
防水鑄鉄管	75 600mm 片R 水切りつば付き	1	本			
管路口防水装置 (材料費)	防水鑄鉄管用 75	1	個			
異物継手(材料費)	75 防鑄管/鋼管	1	個			
計						
塗装工事		1	式			別紙 00-0011
露出ボックス 塗装		2	個			
計						

底工事3-3		電灯設備			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0014
600V CVケーブル	5.5mm2- 3C 管内	36	m			
600V CVケーブル	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	27	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0015
厚鋼電線管(G)	露出配管 22mm	26	m			
溶融亜鉛めっき 300g/m以上	(30)	6	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)						
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0016
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 1方出	2	個			
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 2方出	4	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

底工事3-3		電灯設備			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
塗装工事		1	式			別紙 00-0017
露出ボックス 塗装		12	個			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0018
根切り(人力)		1.89	m3			
砂利地業	切込み砂利	0.26	m3			
埋戻し	人力 根切り土	1.63	m3			
異種管接続材料	FEP30	1	個			
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	3	個			
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	6	m			
計						

ATM工事		電灯設備		電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0029
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 39mm	2	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	2	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	19	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

ATM工事		電灯設備		電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式			別紙 00-0030
根切り(人力)		6.67	m3			
砂利地業	切込み砂利	0.89	m3			
埋戻し	人力根切り土	5.78	m3			
異種管接続材料	FEP50	1	個			
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	3	個			
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	19	m			
防水鑄鉄管	75 600mm 片R 水切りつば付き	1	本			
管路口防水装置 (材料費)	防水鑄鉄管用 75	1	個			
異物継手(材料費)	75 防鑄管/鋼管	1	個			
計						

外構工事		電気自動車用充電設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0044
600Vビニル絶縁電線 (IV)	22mm ²	23	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0045
600V CVDケーブル	100mm ² 管内	10	m			
600V CVDケーブル	100mm ² FEP内 (PF・CD)	9	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

外構工事		電気自動車用充電設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0046
ポリエチレンینگ鋼管	82 露出	2	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	3	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	8	m			
溶融亜鉛めっき 300g/m ² 以上 波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	9	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	20	m			
計						
接地工事		1	式			別紙 00-0047
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14 × 1.5m ~ 2連	2	か所			
接地極埋設標	金属製	2	枚			
計						

外構工事		監視カメラ設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0054
同軸ケーブル	5C-FB 管内	243	m			
同軸ケーブル	5C-FB FEP内(PF・CD)	240	m			
同軸ケーブル	5C-FB ラック	22	m			
同軸ケーブル	5C-FB ころがし	12	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0055
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	208	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管 31mm	4	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	57	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

外構工事		監視カメラ設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式			別紙 00-0056
根切り(人力)		19.33	m ³			
砂利地業	切込み砂利	3.81	m ³			
埋戻し	人力 根切り土	15.52	m ³			
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	7	個			
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	76	m			
防水鑄鉄管	75 600mm 片R 水切りつば付き	1	本			
管路口防水装置(材料費)	防水鑄鉄管用 75	1	個			
異物継手(材料費)	75 防鑄管/鋼管	1	個			
計						
試験調整費		1	式			別紙 00-0057
既存設備システム変更調整費		1	式			
計						

