

工事名称 鳴門市新庁舎整備事業2期外構工事のうち付帯工事(管工事)

工事場所 鳴門市撫養町南浜

監督員 技師 寶崎 祥太

( 工事価格 )

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		







南側敷地		衛生設備		屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水道用 <sup>ホ</sup> リ孔 <sup>ン</sup> 管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 20A	62	m			
水道用 <sup>ホ</sup> リ孔 <sup>ン</sup> 管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 25A	149	m			
水道用 <sup>ホ</sup> リ孔 <sup>ン</sup> 管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 30A	26	m			
横水栓	T28AKUH13	1	個			
横水栓	T28KUNH13	9	個			
散水栓 <sup>ホ</sup> ックス		9	個			
水栓柱	SUS製	1	個			
土工事		1	式			別紙 00-0008
計						

機械設備工事 細目別内訳

南側敷地		衛生設備		屋外排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質 <sup>ホ</sup> リ塩化ビニル管(VP)	地中配管 150A	3	m			
排水・硬質 <sup>ホ</sup> リ塩化ビニル管(VP)	地中配管 200A	33	m			
排水・硬質 <sup>ホ</sup> リ塩化ビニル管(VU)	地中配管 100A	4	m			
排水・硬質 <sup>ホ</sup> リ塩化ビニル管(VU)	地中配管 200A	8	m			
雨水樹	300 × 684H グレーチング 蓋(T-2)	1	組			
雨水樹	300 × 694H グレーチング 蓋(T-2)	1	組			
雨水樹	300 × 770H グレーチング 蓋(T-2)	1	組			
雨水樹	300 × 785H グレーチング 蓋(T-2)	1	組			
雨水樹	300 × 998H グレーチング 蓋(T-2)	1	組			
雨水樹	500 × 1008H グレーチング 蓋(T-16)	1	組			
雨水樹	300 × 958H グレーチング 蓋(T-16)	1	組			
雨水樹	300 × 1188H グレーチング 蓋(T-2)	1	組			
雨水樹	300 × 1108H グレーチング 蓋(T-2)	1	組			
雨水樹	500 × 988H グレーチング 蓋(T-2)	1	組			
雨水樹	300 × 608H グレーチング 蓋(T-14)	1	組			







