

令和 6 年度 工 事 設 計 書

鳴門市企業局水道事業課

路 線 名

工 事 場 所

鳴門市 大津町 大代

工 事 名

吉永大幸線配水管移設工事

工 事 価 格

消費税及び
地方消費税相当額

請負対象額

施 工 内 訳

施工延長 L=19.2m
SSP φ 100×16.9m
DIP φ 100×2.3m
舗装復旧 N=1式

総 括 監 督 員

主 任 監 督 員

現 場 監 督 員

係 長

技 師

有馬 英喜

三井 千久

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基 準
開削工事及び小口径推進工事等03	1	式			
露出鋼管切替工	1	式			明 1 号
交通整理	1	式			明 2 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
技術管理費	1	式			
技術管理費	1	式			明 13 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

第 7 号 明細書

配管土工 露出鋼管切替工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	10	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cmを超え10cm以下	9	m ²			施 3 号
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m ³ (平積0.2)	15	m ³			施 4 号
管路埋戻費(機械戻戻・バックホウ)	7	m ³			施 5 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	9	m ²			施 6 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.4km	8	m ³			施 7 号
発生土処分費	8	m ³			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.4km	0.3	m ³			施 2 号
アスファルト塊 10～11t車	0.3	m ³			
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコ(13)	9	m ²			施 8 号
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時	3	m			施 9 号
土留工賃料	1	式			明 14 号
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	6	m ³			P 5 号
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	15	m ²			P 6 号
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	6	m ²			P 7 号
建設汚泥処分費	0.01	m ³			単 2 号
計					

第 8 号 明細書

配管工 露出鋼管切替工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	2.3	m			施 10 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	6	口			施 11 号
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	4	口			施 12 号
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 13 号
ドレッサー継手工 呼び径100mm	4	口			施 14 号
鋼管吊込み据付(機械力)A種 呼び径100mm 標準延長5.5m	16.9	m			施 15 号
ステンレス鋼管電気溶接 呼び径100mm 板厚4.0mm	4	箇所			施 16 号
空気弁設置(人力施工) 呼び径13~25mm	1	基			施 17 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	2.3	m			施 18 号
管明示シート					施 19 号
計	3.3	m			

第 9 号 明細書

配管資材 露出鋼管切替工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
長尺曲管 1BE45° 100A×1590L×700H	1	本			
長尺曲管 2BE45° 100A×2222L×1500H	1	本			
特殊曲管 1F2BE (空気弁枝付) 100A×5000L	1	本			
長尺曲管 2BE45° 100A×2224L×1500H	1	本			
長尺曲管 1PE1BE45° 100A×1205L×900H	1	本			
K形ダクタイル鋳鉄管(1種, 粉体) φ100×4.0m	1	本			
K形継輪 φ100	2	個			
K形特殊押輪乾式ホート φ100	4	組			
SK-MVD(ストップリング付) φ100	2	個			
小型急排空気弁 φ25	1	基			
補修弁 (ボール式) φ75×100H	1	基			
ゴム板パッキン(RF) φ100(7.5K)	2	枚			
ステンレスボルトナット(六角) M16×L75(SUS304)	4	本			
絶縁ボルト M16×L85	4	本			
ポリエチレンスリーブ φ100×5.0m	2.9	m			
ポリエチレンスリーブ用バンド φ100	4	個			
埋設表示シート (アルミシート) 水道用W150×50m	3.3	m			
架設架台A	2	組			
架設架台B	2	組			

