工事名称　　板東小学校校舎２階屋上防水改修工事

工事場所　　鳴門市大麻町板東

監督員　　係長　　村上　まりえ

（工事価格　　）

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
防水工事	1	式		
計				

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
2階屋上防水改修工事	1	式		
廃材運搬処分費	1	式		
計				

防水工事　科目別内訳

2階屋上防水改修工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋上防水改修工事	1	式		
計				

防水工事　科目別内訳

廃材運搬処分費

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
廃材運搬処分費	1	式		
計				

防水工事　中科目別内訳

2階屋上防水改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋上防水改修工事		1	式		
計					

防水工事　中科目別内訳

廃材運搬処分費

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
廃材運搬処分費		1	式		
計					

防水工事　細目別内訳

2階屋上防水改修工事　　屋上防水改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存防水層撤去	屋上防水層 ｼｰﾄ防水層　集積共	108	㎡			
既存防水押さえアングル撤去	集積共	44	m			
養生 (屋上防水改修)		108	㎡			
下地処理	ケレン・清掃	108	㎡			
下地調整	ポリマーセメントペースト	108	㎡			
シート防水 加硫ｺﾞﾑ系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ (個別)	厚１．２㎜　S-F1 －	108	㎡			
シート防水仕上げ (個別)	ｼﾙﾊﾞｰ仕上げ2回ﾛｰﾗｰ塗り	108	m2			
防水押えｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ	ｱﾙﾐ製 L－10×30 ｽﾃﾝﾚｽﾋﾞｽ@330、ｼｰﾘﾝｸﾞ共	44	m			
改修用ドレーン取付け	塩ビ製キャップ共	2	か所			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	99	㎡			
計						

防水工事　細目別内訳

廃材運搬処分費　　廃材運搬処分費

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み		1	式			
とりこわし 発生材運搬		1	式			
発生材処分		1	式			
計						