集計表1

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）												
					合 計	小 計	9-27-1 既設M1～M1	9-27-1 M1～M2	9-27-1 M2～M3	9-27-1 M3～M4	小 計	9-27-2 M5～M6	9-27-2 M6～M7	9-27-2 M7～M8	9-27-2 M8～M9	9-27-2 M9～M10	9-27-2 M10～M11
管きょ工（管径200mm）			施工延長	m	114.4	102.0	3.8	56.8	20.8	20.6							
	管路土工																
		管路掘削	バックホウ掘削 BH0.28m3	m3	165	156	7.4	110.9	19.1	19.0							
		管路埋戻	再生砕石 BH0.28m3	m3	26	24	0.8	16.2	3.4	3.3							
		管路埋戻	流用土 BH0.28m3	m3	114	109	5.4	80.5	11.8	11.7							
		発生土処理	4t車	m3	56	52	2.3	33.8	8.2	8.1							
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.13m3	m3	－	－											
		管路埋戻	再生砕石 BH0.13m3	m3	－	－											
		管路埋戻	流用土 BH0.13m3	m3	－	－											
		発生土処理	2t車	m3	－	－											
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.08m3	m3	－	－											
		管路埋戻	再生砕石 BH0.08m3	m3	－	－											
		管路埋戻	流用土 BH0.08m3	m3	－	－											
		発生土処理	2t車	m3	－	－											
	管布設工																
		ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	PRPφ200	m	112	100	2.9	56.3	20.3	20.1							
		可とう継手	材料 PRPφ200用	箇所	1	1	1										
		埋設標識テープ	材料 上下水道用 150mm×50m 2倍	m	112	100	2.9	56.3	20.3	20.1							
	管基礎工																
		砕石基礎工	機械施工(BH0.28m3) t=10cm 再生砕石	m3	9	9	0.3	5.9	1.2	1.2							
		砕石基礎工	機械施工(BH0.13m3) t=10cm 再生砕石	m3	－	－											
		砕石基礎工	機械施工(BH0.08m3) t=10cm 再生砕石	m3	－	－										－	

集計表1

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）											
					9-27-2 M11～M12	小 計	9-27-3 M2～M5	9-27-3 M5～M13								
管きょ工 （管径200mm）			施工延長	m		12.4	12.4									
	管路土工															
		管路掘削	バックホウ掘削 BH0.28m3	m3		8.3	8									
		管路埋戻	再生砕石 BH0.28m3	m3		2.0	2									
		管路埋戻	流用土 BH0.28m3	m3		4.9	5									
		発生土処理	4t車	m3		3.7	3.7									
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.13m3	m3		－	－									
		管路埋戻	再生砕石 BH0.13m3	m3		－	－									
		管路埋戻	流用土 BH0.13m3	m3		－	－									
		発生土処理	2t車	m3		－	－									
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.08m3	m3		－	－									
		管路埋戻	再生砕石 BH0.08m3	m3		－	－									
		管路埋戻	流用土 BH0.08m3	m3		－	－									
		発生土処理	2t車	m3		－	－									
	管布設工															
		ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	PRPφ200	m		11.9	12									
		可とう継手	材料 PRPφ200用	箇所		－										
		埋設標識テープ	材料　上下水道用 150mm×50m　2倍	m		11.9	12									
	管基礎工															
		砕石基礎工	機械施工(BH0.28m3) t=10cm　再生砕石	m3		0.7	0.7									
		砕石基礎工	機械施工(BH0.13m3) t=10cm　再生砕石	m3		－	－									
		砕石基礎工	機械施工(BH0.08m3) t=10cm　再生砕石	m3		－	－									

集計表1

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）												
					合 計	小 計	9-27-1 既設M1～M1	9-27-1 M1～M2	9-27-1 M2～M3	9-27-1 M3～M4	小 計	9-27-2 M5～M6	9-27-2 M6～M7	9-27-2 M7～M8	9-27-2 M8～M9	9-27-2 M9～M10	9-27-2 M10～M11
	管路土留工																
		アルミ矢板土留															
		アルミ矢板建込工	H=2.0m	m		－											
		アルミ矢板建込工	H=2.5m	m	60.6	60.6	3.8	56.8									
		アルミ矢板引抜工	H=2.0m	m		－											
		アルミ矢板引抜工	H=2.5m	m	60.6	60.6	3.8	56.8									
		土留支保工	軽量金属 1段	m	60.6	60.6	3.8	56.8									
		土留支保工	軽量金属 2段	m		－											
		軽量鋼矢板土留			－	－											
		軽量鋼矢板建込工	H=2.0m	m	－	－											
		軽量鋼矢板建込工	H=2.5m	m	－	－											
		軽量鋼矢板引抜工	H=2.0m	m	－	－											
		軽量鋼矢板引抜工	H=2.5m	m	－	－											
		土留支保工	軽量金属 1段	m	－	－											
		土留支保工	軽量金属 2段	m	－	－											
		たて込み簡易土留															
		建込工		m	－	－											
		引抜工		m	－	－											

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）												
					合 計	9-27-1 M1	9-27-1 M2	9-27-1 M3	9-27-1 M4	9-27-2 M5	9-27-2 M6	9-27-2 M7	9-27-2 M8	9-27-2 M9	9-27-2 M10	9-27-2 M11	9-27-2 M12
	小型マンホール工																
	小型マンホール（塩ビ製）																
	材料																
		インバート φ200-φ300	起点 KT	個	2				1								
		〃	中間 ST	個	–												
		〃	曲管 15°	個	1			1									
		〃	曲管 30°	個	–												
		〃	曲管 45°	個	–												
		〃	曲管 60°	個	–												
		〃	曲管 75°	個	1	1											
		〃	曲管 90°	個	–												
		〃	合流 45°	個	–												
		〃	合流 90°	個	–												
		〃	落差 DR	個	–												
		〃	落差 直管	個	–												
		〃	落差 90° 曲管	個	–												
		〃	ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=	m	2		2										
		〃	ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ	個	1		1										
		保護鉄蓋	φ300 T-25	個	1		1										
		〃	φ300 T-14	個	4	1		1	1								
	小型マンホール設置工		塩化ビニル製 深2m以下	箇所	5	1	1	1	1								
		〃	塩化ビニル製 深3.5m以下	箇所	–												
	蓋設置工		鋳鉄製防護蓋	個	5	1	1	1	1								

集計表1

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）											
					小 計	9-27-3 M13										
	小型マンホール工															
	小型マンホール（塩ビ製）															
	材料															
		インバート φ200-φ300	起点 KT	個	1	1										
		〃	中間 ST	個	-											
		〃	曲管 15°	個	-											
		〃	曲管 30°	個	-											
		〃	曲管 45°	個	-											
		〃	曲管 60°	個	-											
		〃	曲管 75°	個	-											
		〃	曲管 90°	個	-											
		〃	合流 45°	個	-											
		〃	合流 90°	個	-											
		〃	落差 DR	個	-											
		〃	落差 直管	個	-											
		〃	落差 90° 曲管	個	-											
		〃	ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=	m	-											
		〃	ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ	個	-											
		保護鉄蓋	φ300 T-25	個	-											
		〃	φ300 T-14	個	1	1										
	小型マンホール設置工		塩化ビニル製 深2m以下	箇所	1	1										
		〃	塩化ビニル製 深3.5m以下	箇所	-											
	蓋設置工		鋳鉄製防護蓋	個	1	1										

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）												
					合 計	既設 9-26-1-M1											
	副管工		φ150														
	材料																
		直管	Vuφ150	m	0.2	0.2											
		支管	副管用90°	個	1	1											
		曲管	90°	個	1	1											
		カラー	WTB	個	1	1											
		固定バンド	支持金具 ｽﾃﾝﾚｽ製	個	2	2											
	副管取付工																
		〃	段差 1.0m未満	箇所	1	1											
		〃	段差 1.0m以上1.5m未満	箇所	-												
		〃	段差 1.5m以上2.0m未満	箇所	-												
		〃	段差 2.0m以上2.5m未満	箇所	-												
		〃	段差 2.5m以上3.0m未満	箇所	-												
		〃	段差 3.0m以上3.8m未満	箇所	-												

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）												
					合 計	9-27-1 M2～M3	9-27-1 M3～M4	9-27-2 M11～M12	9-27-3 M5～M13								
	取付管およびます工					–											
	管路土工																
		管路掘削	バックホウ掘削 BH0.28m3	m3	4	1.8	1.7										
		管路埋戻	再生砕石 BH0.28m3	m3	1	0.3	0.3										
		管路埋戻	流用土 BH0.28m3	m3	2.1	1.1	1.0										
		発生土処理	4t車	m3	1	0.6	0.6										
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.13m3	m3	–												
		管路埋戻	再生砕石 BH0.13m3	m3	–												
		管路埋戻	流用土 BH0.13m3	m3	–												
		発生土処理	2t車	m3	–												
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.08m3	m3	–												
		管路埋戻	再生砕石 BH0.08m3	m3	–												
		管路埋戻	流用土 BH0.08m3	m3	–												
		発生土処理	2t車	m3	–												
	ます設置工																
	材料																
		ます蓋	鋳鉄製φ200 T-25	個	–												
		〃	鋳鉄製φ200 T-14	個	–												
		〃	鋳鉄製φ200 T-8	個	–												
		〃	樹脂製 φ200	個	2	1	1										
	ます設置工		公共汚水ます	箇所	2	1	1										
	蓋設置工		鋳鉄製防護蓋φ200	箇所	–												
	取付管布設工																
		取付管布設及び 支管取付工	取付管長 3.0m未満	箇所	2	1	1										
			取付管長 3.0m以上5.0m未満	箇所	–												
			取付管長 5.0m以上12.0m未満	箇所	–												

集計表1

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）												
					合 計	小 計	9-27-1 既設M1～M1	9-27-1 M1～M2	9-27-1 M2～M3	9-27-1 M3～M4	小 計	9-27-2 M5～M6	9-27-2 M6～M7	9-27-2 M7～M8	9-27-2 M8～M9	9-27-2 M9～M10	9-27-2 M10～M11
	付帯工																
	舗装撤去工【本管部】																
		舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 20cm以下	m	229	204	7.6	113.6	41.6	41.2							
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 20cm以下	m	－	－											
		舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 本管部	m2	109	99	4.0	59.6	17.7	17.5							
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 本管部	m2	－	－											
		〃	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 仮舗装部	m2	－	－											
		殻運搬処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 本管部	m3	5	4	0.2	2.4	0.7	0.7							
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 本管部	m3	－	－											
		〃	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 仮舗装部	m3	－	－											
	舗装撤去工【取付管部】																
		舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 20cm以下	m	10	10			4.98	4.76							
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 20cm以下	m	－	－											
		舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m2	－	－											
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	m2	3	3			1.6	1.6							
		〃	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 仮舗装部	m2	3	3			1.6	1.6							
		殻運搬処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	0.1			0.1	0.1							
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3	－	－											
		〃	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 仮舗装部	m3	0	0.1			0.0	0.0							

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）												
					9-27-2 M11～M12	小 計	9-27-3 M2～M5	9-27-3 M5～M13									
	付帯工																
	舗装撤去工【本管部】																
		舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 20cm以下	m		24.8	24.8										
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 20cm以下	m													
		舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 本管部	m2		9.8	9.8										
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 本管部	m2		－											
		〃	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 仮舗装部	m2		－											
		殻運搬処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 本管部	m3		1.0	1.0										
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 本管部	m3		－											
		〃	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 仮舗装部	m3													
	舗装撤去工【取付管部】																
		舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 20cm以下	m													
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 20cm以下	m													
		舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m2													
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	m2													
		〃	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 仮舗装部	m2													
		殻運搬処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3													
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3													
		〃	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 仮舗装部	m3													

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）												
					合 計	小 計	9-27-1 既設M1～M1	9-27-1 M1～M2	9-27-1 M2～M3	9-27-1 M3～M4	小 計	9-27-2 M5～M6	9-27-2 M6～M7	9-27-2 M7～M8	9-27-2 M8～M9	9-27-2 M9～M10	9-27-2 M10～M11
	付帯工																
	舗装撤去工【現況舗装部】																
		舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 20cm以下	m													
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 20cm以下	m													
		舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 現況部	m2													
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 現況部	m2													
		殻運搬処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 現況部	m3													
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 現況部	m3													
	舗装復旧工【仮復旧】																
	舗装仮復旧工【本管部】																
		路盤工	再生砕石 t=11cm	m2	109	98.8	4.0	59.6	17.7	17.5							
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=3cm	m2	109	98.8	4.0	59.6	17.7	17.5							
	舗装仮復旧工【取付管部】					**集計**			0.11	0.11							
		路盤工	再生砕石 t=11cm	m2	3	3.2			1.6	1.6							
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=3cm	m2	3	3.2			1.6	1.6							
	舗装復旧工【本復旧-車道】																
		不陸整正		m2	210	210.0											
		路盤工	下層路盤 RC-30 t=10cm	m2													
		〃	上層路盤 RM-30 t=10cm	m2													
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=5cm	m2	10	10.0											
		〃	表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm	m2	10	10.0											
		〃	表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm	m2	200	200.0											
	舗装復旧工【本復旧-歩道】																
		不陸整正		m2													
		路盤工	下層路盤 RC-30 t=10cm	m2													
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm	m2													

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）												
					9-27-2 M11～M12	小 計	9-27-3 M2～M5	9-27-3 M5～M13									
	付帯工																
	舗装撤去工【現況舗装部】																
		舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 20cm以下	m													
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 20cm以下	m													
		舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 現況部	m2													
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 現況部	m2													
		殻運搬処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 現況部	m3													
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 現況部	m3													
	舗装復旧工【仮復旧】																
	舗装仮復旧工【本管部】																
		路盤工	再生砕石 t=11cm	m2		9.8	9.8										
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=3cm	m2		9.8	9.8										
	舗装仮復旧工【取付管部】					**集計**											
		路盤工	再生砕石 t=11cm	m2													
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=3cm	m2													
	舗装復旧工【本復旧-車道】																
		不陸整正		m2													
		路盤工	下層路盤 RC-30 t=10cm	m2													
		〃	上層路盤 RM-30 t=10cm	m2													
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=5cm	m2													
		〃	表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm	m2													
		〃	表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm	m2													
	舗装復旧工【本復旧-歩道】																
		不陸整正		m2													
		路盤工	下層路盤 RC-30 t=10cm	m2													
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm	m2													