

大桑島浄岩浜地区管渠築造工事

総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
下水道工事(2)	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下水道工事(2)	1	式				
夜間施工	1	式				
管きょ工(開削工 200)	1	式			A 1号	
マンホール工	1	式			A 2号	
副管工	1	式			A 3号	
取付管およびます工	1	式			A 4号	
付帯工	1	式			A 5号	
安全費	1	式			A 6号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土壌分析 29項目溶出試験	1	箇所				
締固めた土のコーン指数試験（乾燥法） 1試料4検体	1	試料				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

大桑島浄岩浜地区管渠築造工事

【 第 1 号 A代価表 】

管きょ工(開削工 200)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路土工	1	式			B 1 号	
管布設工	1	式			B 2 号	
管基礎工	1	式			B 3 号	
管路土留工	1	式			B 4 号	
発生土仮置・処分	1	式			B 5 号	
計						

大桑島浄岩浜地区管渠築造工事

【 第 4 号 A代価表 】

取付管およびます工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路土工	1	式			B 7 号	
ます設置工	1	式			B 8 号	
取付管布設工	1	式			B 9 号	
発生土仮置・処分	1	式			B 10 号	
計						

大桑島浄岩浜地区管渠築造工事

【 第 5 号 A代価表 】

付帯工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装撤去工 管路部	1	式			B 11 号	
舗装復旧工(仮復旧)	1	式			B 12 号	
舗装撤去工 現況舗装部	1	式			B 13 号	
舗装復旧工(本復旧)	1	式			B 14 号	
計						

大桑島浄岩浜地区管渠築造工事

【 第 1 号 B代価表 】

管路土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路掘削	165	m3			C 1 号	
管路埋戻	26	m3			C 2 号	
管路埋戻	114	m3			C 3 号	
計						
単位当たり						

大桑島浄岩浜地区管渠築造工事

【 第 3 号 B代価表 】

管基礎工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
碎石基礎工(機械施工)	9	m3			施 4 号	
計						
単位当たり						

大桑島浄岩浜地区管渠築造工事

【 第 4 号 B代価表 】

管路土留工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	60.6	m			施 5 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	60.6	m			施 6 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	60.6	m			施 7 号	
計						
単位当たり						

大桑島浄岩浜地区管渠築造工事

【 第 5 号 B代価表 】

発生土仮置・処分

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	56	m3			P 1 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	56	m3			P 2 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.9km ダンプトラック10t積級	56	m3			施 8 号	
計						
単位当たり						

大桑島浄岩浜地区管渠築造工事

【 第 8 号 B代価表 】

ます設置工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所未満	2	箇所			施 9 号	
計						
単位当たり						

大桑島浄岩浜地区管渠築造工事

【 第 10 号 B代価表 】

発生土仮置・処分

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	1	m3			P 1 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P 2 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.9km ダンプトラック10t積級	1	m3			施 8 号	
計						
単位当たり						

大桑島浄岩浜地区管渠築造工事

【 第 11 号 B代価表 】

舗装撤去工 管路部

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	214	m			P 3 号	
舗装版切断 CO+AS(加-)舗装版 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	24.8	m			P 4 号	
舗装版破碎 As+Co 管路部	10	m2			C 9 号	
舗装版破碎 As 管路部	102	m2			C 10 号	
殻運搬処理 管路部As	5	m3			C 11 号	
殻運搬処理 Co 管路部	2.5	m3			C 12 号	
計						
単位当たり						

大桑島浄岩浜地区管渠築造工事

【 第 12 号 B代価表 】

舗装復旧工(仮復旧)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮復旧工(本管部) 車道4+31cm	10	m2			C 13 号	
仮復旧工(本管部) 車道3+11cm	99	m2			C 14 号	
仮復旧工(取付管部) 車道3+11cm	3	m2			C 15 号	
計						
単位当たり						

大桑島浄岩浜地区管渠築造工事

【 第 10 号 C代価表 】

舗装版破碎 As 管路部

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1	m2			P 6 号	
計						
単位当たり						

大桑島浄岩浜地区管渠築造工事

【 第 13 号 C代価表 】

仮復旧工(本管部) 車道4+31cm

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	1	m2			P 9 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚160mm 2層施工	1	m2			P 10 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度750(13) 夜間	1	m2			P 11 号	
計						
単位当たり						

大桑島浄岩浜地区管渠築造工事

【 第 18 号 C代価表 】

本復旧工(本管部) 車道10cm

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不陸整正	1	m2			P 14 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 夜間	1	m2			P 15 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	1	m2			P 16 号	
計						
単位当たり						

